

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Горького, д. 24
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3377649,7 руб.

Средства на оплату труда 525027 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (12079 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8847 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	14,86 1486 / 100	1147,42	1144,85	2,57		17051	17013	38		10,12	150,38		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (19522 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (14298 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	14,86 1486 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	31298	26147	5151	1349	15,16	225,28	0,46	6,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (25850 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (18932 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,093 1109,3 / 100	3515,77	3199,25	316,52	82,8	39000	35489	3511	919	27,08	300,4	0,42	4,66
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6572 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4814 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,093 1109,3 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	10923	8666	2257	591	6,73	74,66	0,27	3
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМЕНИ ТЕЛЬНО	Очистка помещений от строительного мусора (сгребание и сбор голубиног помета и мусора на чердаке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9983 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6050 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,66558 (1109,3*0,1*0,8) / 100	22725,17	22725,17			15125	15125			214,32	142,65		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									240344					893,37		14,6

Раздел 2. Кровля

ЛЮКИ

6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (33 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0112	4210,79	4210,79			47	47			36,28	0,41		
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.65) от ФОТ СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0112	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24	142,68	1,6	10,92	0,12
8	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595							

кровля

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4484 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2433 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	11,093 1109,3 / 100	7252,3	430,01	9,66		80450	4770	107		3,45	38,27		
10	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1358	55,66				-75586							
11	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Пленка пароизоляционная кровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1358	9,25				12562							
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (46961 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22460 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	11,093 1109,3 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	654787	46865	23369	4180	33,9	378,05	1,91	21,19
13	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-85,75	6522,44				-559299							
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-33,94	718,32				-24380							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	166,395 1109,3*0,15	1528,56				254345							
16	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (416 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (199 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,96 96 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	5472	447	99	15	3,8	3,65	0,08	0,08
17	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-1,152	4251,44				-4898							
18	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	0,65 0,61+0,04	4251,44				2763							
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, балки, подкосы, ветровые связи, упорный клин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (27892 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13326 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	11,24 2,19+1,2+0,1+0,07+0,01+4,85+0,27+0,32+1,2+0,93+0,1	10930,23	2757,25	187,22		122856	30991	2104		22,5	252,9		
20	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (52740 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25198 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	19,83	11702,36	2925,54	277,32	29,6	232058	58013	5499	587	24,09	477,7	0,15	2,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (37698 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18011 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	2,3504 $((0,645+0,4)*((96,7+0,865*2)+(12,3+0,865*2))*2) / 100$	36079	17821,19	443,92		84800	41887	1043		143	336,11		
22	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-2,491	8567,27				-21341							
23	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	1,09275 $4,65*235/1000$	49328,67				53904							
24	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (для устройства карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (38959 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22621 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	7,63 $763 / 100$	7383,68	5490,29	33,84		56337	41891	258		43,5	331,91		
25	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (26810 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (19635 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	14,86 $1486 / 100$	10619,94	2477,92	173,44	63,11	157812	36822	2577	938	21,35	317,26	0,32	4,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	14,86 <i>1486 / 100</i>	7252,3	430,01	9,66		107769	6390	144		3,45	51,27		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (6007 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3259 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
27	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-1819	55,66				-101246							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
28	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	1819	9,25				16826							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24														
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	14,86 <i>1486 / 100</i>	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	136146	67421	52272	8131	35,5	527,53	2,61	38,78
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (52131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43820 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
30	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	1575,16 <i>1486*1,06</i>	347,01				546596							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76														
31	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	891,6 <i>(1486*6) / 10</i>	12,39				11047							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6896 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3298 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,532 53,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	26151	7475	98	21	112,75	59,98	0,2	0,11
33	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (5975 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2858 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	27	1912,23	240,56	4,83		51630	6495	130		1,93	52,11		
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
35	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
36	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8	2205,25				1765							
37	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (25854 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16116 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,4751 1847,51 / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	47918	33138	14441	438	12,91	238,51	0,14	2,59
39	ТССЦ-113-8053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8053 1 квартал 2016 г. МАТ=9,11	т	0,5949 594,9/1000	50369,19				29965							
40	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1629 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (875 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,16 (3*72) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	38555	1864	920	124	6,67	14,41	0,29	0,63
41	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (16910 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8079 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	1,97 197 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	83530	18762	249	27	79,79	157,19	0,07	0,14
42	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-1,418	45300,51				-64236							
43	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	197	223,74				44077							
Итого по разделу 2 Кровля									2574940					3250,12		71,59

Раздел 3. Вывоз строительного мусора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТСЦЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (61 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (35 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17,235 114,9*0.15	223,04	4,15	218,89		3844	72	3772					
45	ТСЦЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	97,665 114,9*0.85	34,59		34,59		3378		3378					
46	ТСЦЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	114,9	99,84		99,84		11472		11472					
Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора									18790							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2150674	507640	133340	17387		4143,49		86,09
Накладные расходы									427387							
Сметная прибыль									256013							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									413443					1067,98		19,26
Прочие ремонтно-строительные работы									31158					142,65		
Проемы (ремонтно-строительные)									104					0,41		
Деревянные конструкции									753170					1242,41		3,53
Полы									56957					89,54		
Кровли									532942					502,55		21,93
Конструкции из кирпича и блоков									117917					331,91		
Строительные металлические конструкции									789740					527,53		38,78
Теплоизоляционные работы									119853					238,51		2,59
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3940							
Погрузо-разгрузочные работы									3378							
Перевозка грузов автотранспортом									11472							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									2834074					4143,49		86,09
В том числе:																
Материалы									1509694							
Машины и механизмы									133340							
ФОТ									525027							
Накладные расходы									427387							
Сметная прибыль									256013							
Непредвиденные расходы и затраты 1%									28341							
Итого с непредвиденными									2862415							
НДС 18%									515234,7							
ВСЕГО по смете									3377649,7					4143,49		86,09

Составил: _____ Кузнецова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)