

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Платовка, ул. Московская, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1914584 руб.

Средства на оплату труда 248779 руб.

Сметная трудоемкость 1899,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10535 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6020 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,92 692.00 / 100	1944,48	1812,36	132,12		13456	12542	914		15,9	110,03		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9091 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6658 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,92 692.00 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14575	12176	2399	628	15,16	104,91	0,46	3,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6101 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3486 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,431 443,10 / 100	1817,69	1639,06	178,63		8054	7263	791		14,38	63,72		
4	<b>ТЕРр58-17-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (4585 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3358 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	4,431 443,10 / 100	1465,7	1457,33	8,37		6495	6458	37		13,08	57,96		
5	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8052	4372	3680	693	8,24	33,78	1,15	4,72
7	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проочистка дымохода: из кирпича вертикального  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (2300 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1743 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м дымоход а	3,25	1455,89	1072,45			4732	3485			9,24	30,03		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									115928					400,43		7,9
<b>Раздел 2. Общестроительные работы</b>																
<b>Вентканалы</b>																
8	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2801 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1626 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	4,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	24922	2689	1236	323	5,4	22,14	0,4	1,64
9	<b>ТССЦ-402-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,984	3049,64				-3001							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТССЦ-402-0014</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,984 41,6 / 100	3172,15				3121							
15	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1589 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,416 41,6 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	7066	4143	238	151	70,88	29,49	2,78	1,16
16	<b>ТЕРр62-26-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (43 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (25 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,061 6,1 / 100	4172,59	1033,68	384,86		255	63	23		8,19	0,5		
18	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		
19	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (610 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (436 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,14943 149,43/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	7095	861	25	11	44	6,57	0,38	0,06
Утепление чердачного утеплителя																
20	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15321 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7327 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,435 443,5 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	45456	15237	6308	1416	27,22	120,72	1,94	8,6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2674 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1279 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,435 443,5 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	10965	2799	453	108	5	22,18	0,15	0,67
22	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1460 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (698 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	4,435 443,5 / 100	1235,24	357,85	19,32		5478	1587	86		2,8	12,42		
23	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1994	19068,16				-3802							
25	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	158	82,68				13063							
26	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1793 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (973 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	4,435 443,5 / 100	7252,3	430,01	9,66		32164	1907	43		3,45	15,3		
27	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-542,4	55,66				-30190							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	542,4 443,10 / 100	35,27				19130							
30	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (18759 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8972 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,431 443,10 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	261549	18720	9335	1670	33,9	150,21	1,91	8,46
31	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-13,56	718,32				-9740							
32	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-34,25	6522,44				-223394							
33	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	91,361 887*0,1*1,03	1528,56				139651							
34	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1699 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (812 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	3,92 392,00 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	22343	1826	404	62	3,8	14,9	0,08	0,31
35	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-4,704	4251,44				-19999							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	<b>ТССЦ-102-0076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	1,89	5043,42				9532							
Крыша																
37	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1955 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (934 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,735	11702,36	2925,54	277,32	29,6	8601	2150	204	22	24,09	17,71	0,15	0,11
39	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2987 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1621 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	7,39 739,00 / 100	7252,3	430,01	9,66		53594	3178	71		3,45	25,5		
40	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-904,5	55,66				-50344							
41	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влаго-защитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	904,5	38,1				34461							
42	<b>ТЕР10-01-083-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (8754 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4183 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,22 222,00 / 100	35621,47	4151,11	1601,08	230,78	79080	9215	3554	512	32,48	72,11	1,17	2,6
43	<b>ТЕР10-01-083-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (16243 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7761 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,17 517,00 / 100	28351,55	3315,19	1224,92	175,62	146578	17140	6333	908	25,94	134,11	0,89	4,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (25925 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21792 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,39 739,00 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	67706	33529	25995	4044	35,5	262,35	2,61	19,29
46	<b>ТССЦ-101-3827</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	6,09675 739*1,1*7,5/1000	43730,83				266616							
48	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	591,2 (739*8) / 10	12,39				7325							
49	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32	181,88				5820							
50	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	50	545,52				27276							
51	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (24242 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11594 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,87 187 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	91921	26276	345	74	112,75	210,84	0,2	0,37
52	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,462	43613,07				-63762							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	1,23233 187*6,59/1000	44364,12				54671							
54	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10528 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5030 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,6564 (109,4*0,6) / 100	36079	17821,19	443,92		23682	11698	291		143	93,87		
55	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6958	8567,27				-5961							
56	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,402176 65,64*1,1*5,57/1000	40212,93				16173							
59	<b>ТЕР20-02-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150x490 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,64; МАТ=4,01 НР (11113 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6350 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 решетка	74	217,87	153,24	15,23		16122	11340	1127		1,17	86,58		
60	<b>ТССЦ-301-4490</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190x240 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4490 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	74	36,69				2715							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (851 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (407 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,005 100,5 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	17939	867	428	58	6,67	6,7	0,29	0,29
Слуховое окно (2 шт.)																
62	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
63	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
65	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413							
66	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							
67	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (16 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,04 (2*2) / 100	7252,3	430,01	9,66		290	17			3,45	0,14		
68	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-4,896	55,66				-273							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	4,896	38,1				187							
71	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (133 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,038 (1,9*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	348	172	134	21	35,5	1,35	2,61	0,1
73	<b>ТССЦ-101-3827</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н57- 750-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,03135 3,8*1,1*7,5/1000	43730,83				1371							
75	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	3,04 (3,8*8) / 10	12,39				38							
76	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Облицовка слухового окна  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,03 (1,5*2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	137	127	8	1	32,59	0,98	0,12	
77	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,018381 3,00*1,1*5,57/1000	40212,93				739							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (447 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,072 (3,6*2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3539	1012	13	3	112,75	8,12	0,2	0,01
80	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0563	43613,07				-2455							
81	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,047448 7,2*6,59/1000	44364,12				2105							
Противопожарные мероприятия																
82	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16522 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10299 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,85	2434,8	1809,06	607,36	1,71	28852	21437	7197	20	13,16	155,95	0,01	0,12
83	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	398	89,31				35545							
Люк противопожарный																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> примените льно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3937	169	97	21	142,68	1,37	10,92	0,1
86	<b>ТССЦ-101-0891</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595							
87	<b>ТЕР09-03-029-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (303 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (255 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,078912 (40,26*2-0,804*2)/1000	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	818	351	423	88	32,37	2,55	5,64	0,45
88	<b>ТССЦ-101-4473</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x130 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-101-4473 1 квартал 2016 г. МАТ=4,97	шт.	12 6*2	20,48				246							
89	<b>ТССЦ-201-0650</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0789	55191,46				4355							
<b>Итого по разделу 2 Общестроительные работы</b>									1480614					1499,5		49,16
<b>Раздел 3. Вывоз мусора</b>																
90	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,225 41,5*0,15	345,71		345,71		2152		2152					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	<b>ТССЦпг-01-01-01-042</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	35,275 41,5*0.85	82,12		82,12		2897		2897					
92	<b>ТССЦпг-03-21-02-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	41,5	117,42		117,42		4873		4873					
<b>Итого по разделу 3 Вывоз мусора</b>									9922							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1277636	237902	82481	10877		1899,93		57,06
Накладные расходы									209082							
Сметная прибыль									119746							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									62391					207,53		4,72
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									44762					162,87		3,18
Печные работы (ремонтно-строительные)									8775					30,03		
Конструкции из кирпича и блоков									29469					22,14		1,64
Отделочные работы									12090					29,49		1,16
Малярные работы (ремонтно-строительные)									323					0,5		
Кровли									540001					542,77		18,4
Проемы (ремонтно-строительные)									8141					6,57		0,06
Полы									12639					40,94		
Деревянные конструкции									354333					347,33		7,94
Строительные металлические конструкции									395854					267,23		19,84
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									36300					86,58		
Теплоизоляционные работы									91218					155,95		0,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									246							
Погрузо-разгрузочные работы									5049							
Перевозка грузов автотранспортом									4873							
<b>Итого</b>									1606464					1899,93		57,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									957253							
Машины и механизмы									82481							
ФОТ									248779							
Накладные расходы									209082							
Сметная прибыль									119746							
Непредвиденные затраты 1%									16065							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1622529</b>							
НДС 18%									292055							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1914584</b>					<b>1899,93</b>		<b>57,06</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)