

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1534172,28 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 181490 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1443,17 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6029 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8491 руб.) СП (4415 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8491 руб.)	100 м2 кровли	4,5892	2106,22	1759,53	346,69	90,75	9666	8075	1591	416
2	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6987 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8318 руб.) СП (3993 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8318 руб.)	100 м2 покрытия	4,5892	1944,48	1812,36	132,12		8924	8318	606	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793	792	1	
4	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4639 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7029 руб.) СП (2812 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7029 руб.)	100 т мусора	0,30932 (19,33+58)*0,4/100	22725,17	22725,17			7029	7029		
105	<b>ТЕРр58-17-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (2882 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4059 руб.) СП (2111 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4059 руб.)	100 м2 покрытия кровли	3,866	1050,65	1049,82	0,83		4062	4059	3	
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
7	<b>ТЕРр53-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (301 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (413 руб.) СП (231 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (413 руб.)	100 м2 стен	0,0675	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	578	375	203	38
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									67426			
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>												
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1562 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1662 руб.) СП (848 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1662 руб.)	100 м2 поверхности	3,866	7252,3	430,01	9,66		28037	1662	37	
9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-473,2	55,66				-26338			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	473,2	22,06				10439			
11	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (13638 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (14508 руб.) СП (7399 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (14508 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,866	13533,74	3717,31	519,6	35,47	52321	14371	2009	137
12	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-15,93	2256,51				-35946			
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	59,7297 386,6*0,15*1,03	1528,56				91300			
14	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (347 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (386 руб.) СП (166 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (386 руб.)	100 м ходов	0,8	5699,62	465,72	102,95	15,78	4560	373	82	13
15	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	100 м2 проемов	0,0112 0,0056*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24
16	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									154042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 3. Крыша</b>												
17	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2660 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2956 руб.) СП (1271 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2956 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1	11702,36	2925,54	277,32	29,6	11702	2926	277	30
19	<b>ТЕР09-03-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (518 руб.) СП (300 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (518 руб.)	1 т конструкций	0,2208	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	1045	446	463	72
20	<b>ТССЦ-201-0755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,2208	55080,35				12162			
21	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (16205 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18005 руб.) СП (7742 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18005 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,53	10930,23	2757,25	187,22		71374	18005	1223	
23	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4531 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6381 руб.) СП (3318 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6381 руб.)	100 м2	1,6875	15110,78	3694,32	262,12	86,83	25499	6234	442	147
24	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3580 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5042 руб.) СП (2622 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5042 руб.)	100 м2	1,9845	10619,94	2477,92	173,44	63,11	21075	4917	344	125

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (17456 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (22670 руб.) СП (10882 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22670 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,52	2434,8	1809,06	607,36	1,71	30484	22649	7604	21
26	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	420,4	89,31				37546			
27	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4496 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4887 руб.) СП (2150 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4887 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,7556 475,56/100	4250,34	1002	241,06	25,68	20213	4765	1146	122
28	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2378	18265,13				-4343			
29	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-523,1	19,01				-9944			
30	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Стройзол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	523,1	38,1				19930			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (21959 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23868 руб.) СП (10502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23868 руб.)	100 м2 кровли	4,7556 475,56/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	197301	23127	4301	741
32	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-580,2	253,64				-147162			
33	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	523,116 475,56*1,1	233,55				122174			
34	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	76 28*48	181,88				13823			
35	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (12216 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13573 руб.) СП (5836 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13573 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,7616	36079	17821,19	443,92		27478	13573	338	
36	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8073	8567,27				-6916			
37	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	76,16	223,74				17040			
фановая труба бшт.												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей. патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2020 руб.): 88%=103%*(0.85 от ФОТ (2295 руб.) СП (1102 руб.): 48%=60%*(0.8 от ФОТ (2295 руб.)	1 шт.	6	2566,28	382,55			15398	2295		
39	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18	1406,1				-12908			
40	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	9,18	166,02				1524			
41	<b>Прайс</b>	<b>Колпак из ЭПДМ резины</b> (МАТ=1,06 к расх.)	шт	6	404,24				2425			
22	<b>ТЕР26-01-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс») ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,58 НР (67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.) СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.)	10 м2 изолируемой поверхности	0,09	15498,61	966,66	207,51		1395	87	19	
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									<b>599628</b>			
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>												
СЛ-1 2шт.												
46	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
47	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,67	2206,25				3684			
49	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (378 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (548 руб.) СП (318 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (548 руб.)	100 м2	0,1292 0,0646*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	590	545	35	3
50	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	14,212 12,92*1,1	223,74				3180			
42	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (505 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (732 руб.) СП (425 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (732 руб.)	100 м2 покрытия	0,144	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1319	653	507	79
53	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	15,84 14,4*1,1	233,55				3699			
54	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	286,67				4707			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									25061			
Раздел 5. Вентканалы ВК-1												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
18	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,228 -Ф1,р1	43613,07				-9944			
58	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,0414 0,69*10*6/1000	37705,72				1561			
59	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,046642 9,84*0,79*6/1000	31463,9				1468			
43	<b>ТССЦ-101-5184</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,126672 5,6*3,77*6/1000	24859,74				3149			
60	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (10869 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11814 руб.) СП (5198 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11814 руб.)	100 м2 покрытия	0,83844 (8,07*6+4,92*0,6*6*2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	41214	11781	155	33
61	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (373 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (414 руб.) СП (178 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (414 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,15	10930,23	2757,25	187,22		1640	414	28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2026 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2533 руб.) СП (937 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2533 руб.)	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,2454	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4169	2444	141	89
65	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (117 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (169 руб.) СП (81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (169 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1023	3078,18	1652,03	132,58	2,94	315	169	14	
66	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (104 руб.) СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (104 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1023	4338,96	1015,58	86,43	2,94	444	104	9	
44	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (661 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (859 руб.) СП (412 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (859 руб.)	100 м2 поверхности	0,4428 0,0738*5	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1166	856	19	3
69	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	2,28042 44,28*0,05*1,03	1528,56				3486			
ВК-2 6шт.												
45	<b>ТЕР09-03-046-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-046-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,03; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 НР (1464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2122 руб.) СП (1231 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2122 руб.)	100 м2	0,301	8575,08	6989,93	420,53	61,15	2581	2104	127	18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТССЦ-101-1738</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1738 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25	т	1,1532 0,081*6+0,1112*6	41606,87				47981			
73	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	51,17	286,67				14669			
74	<b>ТССЦ-101-4685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х3 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,00504 0,84*6/1000	42697,84				215			
75	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,00336 0,56*6/1000	31463,9				106			
51	<b>ТЕР26-01-036-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (405 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (526 руб.) СП (252 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (526 руб.)	100 м2 поверхности	0,312	1992,72	1680,04	41,53	5,87	622	524	13	2
76	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	2,34 0,78+1,56	2620,39				6132			
77	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,12642	43613,07				5514			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	30	156,63				4699			
79	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6083 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6612 руб.) СП (2909 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6612 руб.)	100 м2 покрытия	0,4692 (15,84+31,06)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	23064	6593	87	19
82	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (150 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (163 руб.) СП (72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (163 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,1584 15,84/100	4250,34	1002	241,06	25,68	673	159	38	4
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1</b>									<b>201899</b>			
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>												
87	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (758 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (824 руб.) СП (363 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (824 руб.)	100 м ограждения	0,8956	17849,47	863,07	425,86	57,24	15986	773	381	51
88	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,36231 0,63101-0,2687	54842,51				19870			
89	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	51	545,52				27822			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (380 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (550 руб.) СП (264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (550 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2343	548	47	2
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									<b>67786</b>			
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>												
92	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (3485 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3788 руб.) СП (1667 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3788 руб.)	100 м желобов	0,96	32160,95	3914,46	178,62	31,55	30875	3758	171	30
93	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,1622	47477,76				-7701			
94	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4339	43613,07				-18924			
95	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	625,21				20007			
96	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	133,24				4264			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	<b>ТССЦ-301-5860</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	12	251,12				3013			
98	<b>ТССЦ-301-5865</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	64	876,38				56088			
99	<b>ТССЦ-301-5875</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	24	261,38				6273			
100	<b>ТССЦ-301-5877</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	12	287				3444			
101	<b>ТССЦ-301-5869</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	64	307,49				19679			
102	<b>ТССЦ-301-5844</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	202	117,9				23816			
103	<b>ТССЦ-301-5871</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	128	163,99				20991			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	<b>ТССЦ-101-2915</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	202	22,04				4452			
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									<b>171429</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1049513	179216	23003	2274
Накладные расходы									153573			
Сметная прибыль									84187			
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									91556			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									19904			
Прочие ремонтно-строительные работы									14480			
Проемы (ремонтно-строительные)									1000			
Стены (ремонтно-строительные)									1110			
Полы									71890			
Деревянные конструкции									349153			
Строительные металлические конструкции									25856			
Теплоизоляционные работы									101390			
Кровли									590976			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5612			
Конструкции из кирпича и блоков									3149			
Отделочные работы									7132			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4065			
Итого									1287273			
В том числе:												
Материалы									847294			
Машины и механизмы									23003			
ФОТ									181490			
Накладные расходы									153573			
Сметная прибыль									84187			
Непредвиденные 1%									12873			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1300146</b>			
НДС 18%									234026,28			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1534172,3</b>			