


" " 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1036689 руб.

Средства на оплату труда 135868 руб.

Сметная трудоемкость 1013,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (795 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,637 <i>(16,70+47,00) / 100</i>	2601,08	2601,08			1657	1657			22,82	14,54		
2	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных  (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (551 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (315 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01 <i>1 / 100</i>	78031,68	35183,56	42848,12	11064,43	780	352	428	111	250,376	2,5	56,088	0,56

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (284 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,3852 38,52 / 100	1038,14	1037,23	0,91		400	400			9,1	3,51		
4	<b>ТЕР46-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (80 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонта рованных х конструк ций	0,0685 68,50/1000	2203,71	1338,94	600,68	46,35	151	92	41	3	10,84	0,74	0,22	0,02
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									6659					21,29		0,58
<b>Раздел 2. Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей</b>																
5	<b>ТЕРр53-21-40</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (7034 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (5396 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	1,5 150,00 / 100	17704,81	6423,2	7977,74		26557	9635	11967		48,45	72,68		
6	<b>ТССЦ-101-1921</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	6	273,86				1643							
7	<b>ТЕРр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (1037 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (619 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремон тированно й поверхно сти	0,06	33312,14	25795,88	5,37		1999	1548			201,84	12,11		
<b>Итого по разделу 2 Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей</b>									44285					84,79		
<b>Раздел 3. Откосы</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (3755 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1737 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату- риваемо й поверхно сти	0,167 (5,78+10,92) / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	6906	4626	88	68	204,06	34,08	2,06	0,34
9	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (751 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (347 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,167 16,70 / 100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	1743	938	13	1	42,9	7,16	0,02	
<b>Итого по разделу 3 Откосы</b>										15239				41,24		0,34
<b>Раздел 4. Газовые трубы</b>																
10	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (851 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (592 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаем ой поверхно сти	11	112,15	112,15			1234	1234			0,9	9,9		
11	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (85 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,11 11,00 / 100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	488	123	10		8,426	0,93	0,02	
<b>Итого по разделу 4 Газовые трубы</b>										3309				10,83		
<b>Раздел 5. Цоколь</b>																
12	<b>ТЕРр61-28-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2929 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1748 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,47 47,00 / 100	26693,5	9301,04	63,48		12546	4371	30		81,6	38,35		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3881 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1795 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,47 47,00 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	7984	4681	269	170	70,88	33,31	2,78	1,31
14	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (347 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (161 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,47 47,00 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	437	433	3	1	6,55	3,08	0,01	
15	<b>ТССЦ-402-0226</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостоп"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24	кг	6,1	45,68				279							
16	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (1287 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (747 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,47	9459,21	2945,35	524,24		4446	1384	246		21,2	9,96		
<b>Итого по разделу 5 Цоколь</b>									38586					84,7		1,31
<b>Раздел 6. Отмостка</b>																
17	<b>ТЕРр69-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 НР (7732 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4686 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,722 72,20 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	61557	10801	14787	914	126,63	91,43	8,33	6,01
<b>Итого по разделу 6 Отмостка</b>									73975					91,43		6,01
<b>Раздел 7. Наружная отделка фасада</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР15-01-065-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-065-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,76; МАТ=4,94 НР (72873 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33704 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	3,821 382,10 / 100	67183,04	23839,57	3095,51		256706	91091	11828		175,61	671,01		
19	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	п.м	45,86	323,12				14818							
20	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ=10,59	п.м	168,32	91,29				15366							
21	ТССЦ-101-2405 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37	п.м	160,48	63,07				10121							
22	ТССЦ-101-1728 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные с гайкой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1728 1 квартал 2016 г. МАТ=2,82	100 шт.	30,55 3055 / 100	354,08				10817							
23	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	458,5	30,5				13984							
24	ТССЦ-104-0330 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У16-1250-600-60  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0330 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	м3	39,3563 382,10*0,1*1,03	2172,08				85485							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТССЦ-101-3250</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89	м2	450,88	283,33				127748							
26	<b>ТССЦ-201-0793</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0793 1 квартал 2016 г. МАТ=3,35	м	905,2	26,23				23743							
Итого по разделу 7 Наружная отделка фасада									665365					671,01		
<b>Раздел 8. Козырьки</b>																
27	<b>ТЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (21 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0011 0,11 / 100	31915,41	31915,41			35	35			280	0,31		
28	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0011 0,11 / 100	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	539	82	17	4	598,26	0,66	18,62	0,02
29	<b>ТЕР09-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (179 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,14604 (33,00*4+7,02*2)/1000	3709,95	1404,74	2035,4	379,62	542	205	297	55	10,47	1,53	1,91	0,28
30	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,146	56908,96				8309							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТЕР09-03-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=6,11 НР (351 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,12213 122,13/1000	8289,12	3344,05	4298,39	831,03	1012	408	525	101	25,53	3,12	4,21	0,51
32	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,1221	56908,96				6949							
33	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (165 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (139 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,047 4,70 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	431	213	165	26	35,5	1,67	2,61	0,12
34	<b>ТССЦ-101-3830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,045 45/1000	44907,92				2021							
35	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	3,76 (4,70*8) / 10	12,39				47							
36	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	181,88				364							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1035 10,35 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	449	105	9		7,66	0,79	0,02	
<b>Итого по разделу 8 Козырьки</b>									22240					8,08		0,93
<b>Раздел 9. Вывоз мусора</b>																
38	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,279 279/1000	345,71		345,71		96		96					
39	<b>ТССЦпр-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,8352 835,2/1000	34,59		34,59		29		29					
40	<b>ТССЦпр-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,1142	58,52		58,52		65		65					
<b>Итого по разделу 9 Вывоз мусора</b>									190							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									710483	134414	40913	1454		1013,37		9,17
Накладные расходы									105728							
Сметная прибыль									53640							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4121					15,28		0,02
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1646					2,5		0,56

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								892					3,51		
	Стены (ремонтно-строительные)								40630					72,68		
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								20879					50,46		
	Отделочные работы								695487					748,64		1,65
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3882					11,62		
	Конструкции из кирпича и блоков								6480					9,96		
	Прочие ремонтно-строительные работы								73975					91,43		6,01
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								67					0,31		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								646					0,66		0,02
	Строительные металлические конструкции								20956					6,32		0,91
	Погрузо-разгрузочные работы								125							
	Перевозка грузов автотранспортом								65							
	Итого								869851					1013,37		9,17
	В том числе:															
	Материалы								535156							
	Машины и механизмы								40913							
	ФОТ								135868							
	Накладные расходы								105728							
	Сметная прибыль								53640							
	Непредвиденные затраты 1%								8699							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>878550</b>							
	НДС 18%								158139							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1036689</b>					<b>1013,37</b>		<b>9,17</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)