

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1435530,45 руб.

Средства на оплату труда 231507,74 руб.

Сметная трудоемкость 1845,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7374,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4213,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,844 484,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		9419,06	8779,07	639,99		15,9	77,02		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6363,55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4660,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,844 484,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	10202,53	8523,16	1679,37	439,59	15,16	73,44	0,46	2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11287,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8267,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,844 484,4 / 100	3515,77	3199,25	316,52	82,8	17030,39	15497,17	1533,22	401,08	27,08	131,18	0,42	2,03
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2869,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2101,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,844 484,4 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	4769,55	3783,8	985,75	258,28	6,73	32,6	0,27	1,31
5	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора (голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9239,14 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5599,48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,616 ((385,00*0,400*400)/1000) / 100	22725,17	22725,17			13998,7	13998,7			214,32	132,02		
72	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5312,51 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3219,7 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,3542 ((385,00*0,230*400)/1000) / 100	22725,17	22725,17			8049,26	8049,26			214,32	75,91		
7	ТЕРр57-2-5 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (4891,73 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3884,61 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,85 385,00 / 100	1881,38	1843,06	38,32	25,44	7243,31	7095,78	147,53	97,94	16,17	62,25	0,15	0,58
9	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой (ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2912,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1392,72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,85 385,00 / 100	1755,79	801,6	192,85	20,55	6759,79	3086,16	742,47	79,12	6,272	24,15	0,104	0,4
10	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (809,32 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (462,47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,78	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1531,77	831,64	700,13	131,84	8,24	6,43	1,15	0,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (2204,11 руб.): 63%=74%*(0.85 от ФОТ СП (1399,44 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	100 м канала	1,5 150 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	3810,15	3495,65	3,84	2,94	18,7	28,05	0,01	0,02
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									171280,96					643,05		7,47
Раздел 2. Общестроительные работы																
Вентканалы																
12	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1503,09 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (872,76 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2,2	6078,45	655,77	301,45	78,88	13372,59	1442,69	663,19	173,54	5,4	11,88	0,4	0,88
13	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,528	3049,64				-1610,21							
14	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,528	3172,15				1674,9							
17	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (4287,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1983,18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,495 49,5 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	8277,17	4948,05	560,12	411,9	75,4	37,32	6,07	3
18	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (483,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (223,57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,495 49,5 / 100	1525,68	1218,72	12,2	1,96	755,21	603,27	6,04	0,97	10,21	5,05	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (153,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89,07 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,056 5,6 / 100	9459,21	2945,35	524,24		529,72	184,94	29,36		21,2	1,19		
20	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала (6 каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (423,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7648,92	962,24	19,32		1,93	7,72		
73	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,152	43613,07				-6629,19							
21	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (889,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	4	1927,74	241,66	9,66		7710,96	966,64	38,64		1,94	7,76		
74	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,152	43613,07				-6629,19							
76	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,036173 1,44*4*6,28/1000	44364,12				1604,78							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,09992 24,98*4/1000	52125,65				5208,39							
Утепление чердачного утеплителя																
24	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (13299,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6360,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,85 385,00 / 100	10506,52	3435,53	1679,28	319,33	40450,1	13226,79	6465,23	1229,42	27,22	104,8	1,94	7,47
25	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2321,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1110,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,85 385,00 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	9518,82	2429,62	392,97	94,17	5	19,25	0,15	0,58
26	ТЕР12-01-016-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1267,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (606,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,85 385,00 / 100	1235,24	357,85	19,32		4755,67	1377,72	74,38		2,8	10,78		
29	ТЕР11-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1556,21 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (844,33 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3,85 385,00 / 100	7252,3	430,01	9,66		27921,36	1655,54	37,19		3,45	13,28		
30	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-471,2	55,68				-26226,99							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	471,2 385,00 / 100	22,06				10394,67							
32	ТЕР12-01-013-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16298,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7795,01 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	3,85 385,00 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	227253,99	16265,21	8110,68	1450,72	33,9	130,52	1,91	7,35
33	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-11,78	718,32				-8461,81							
34	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-29,76	6522,44				-194107,81							
35	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	77 385,00*0,2	1528,56				117699,12							
36	ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (313,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (149,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,7234 72,34 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	4123,11	336,9	74,47	11,42	3,8	2,75	0,08	0,06
37	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,8681	4251,44				-3690,68							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	1,86	5043,42				9380,76							
Крыша																
75	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37952,87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18133,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,27 4,31+1,13+0,52+0,61+0,1+0,15+ 0,41+0,09+1,41+0,74+0,35+0,05 +0,05+0,14+0,01+1,54+1,41+1,2 5	11702,36	2925,54	277,32	29,6	166992,68	41747,46	3957,36	422,39	24,09	343,76	0,15	2,14
77	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,028	62045,77				-1737,28							
79	ТЕР11-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1956,38 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1061,44 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	4,84 484,00 / 100	7252,3	430,01	9,66		35101,13	2081,25	46,75		3,45	16,7		
80	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-592,4	55,66				-32972,98							
81	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	592,4	22,06				13068,34							
82	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3245,7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2377,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,209 120,9 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	18268,93	4466,43	316,9	104,98	31,83	38,48	0,44	0,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-3,192	4043,58				-12907,11							
84	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7230,95 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5295,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,008 400,8 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	42564,72	9931,5	695,15	252,94	21,35	85,57	0,32	1,28
85	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-7,214	4251,44				-30669,89							
86	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	9,32	5614,4				52326,21							
87	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (16979,4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14272,54 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,84 484,00 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	44343,55	21959,52	17025,18	2648,3	35,5	171,82	2,61	12,63
88	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	521	272,62				142035,02							
94	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	290,4 484*6/10	12,39				3598,06							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	17	181,88				3091,96							
90	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (565,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (270,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,668 66,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11923,45	576,53	284,47	38,24	6,67	4,46	0,29	0,19
91	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2004	54842,51				-10990,44							
51	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,52				18002,16							
55	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6428,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3071,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,4008 40,08 / 100	36079	17821,19	443,92		14460,46	7142,73	177,92		143	57,31		
56	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,4248	8567,27				-3639,38							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,24557 40,08*1,1*5,57/1000	40212,93				9875,09							
58	ТЕР10-01-008-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (2974,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1421,16 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,39 39,00 / 100	30369,51	8474,41	511,02		11844,11	3305,02	199,3		68	26,52		
59	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6162	8567,27				-5279,15							
60	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,238953 39,00*1,1*5,57/1000	40212,93				9609							
61	ТЕРр65-33-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена жалюзийных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,92 НР (101,34 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (55,28 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 жалюзийных решеток	0,02 2 / 100	18523,01	5756,42	2,56	1,71	370,46	115,13	0,05	0,03	46,19	0,92	0,01	
62	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (565,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (270,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,668 66,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11923,45	576,53	284,47	38,24	6,67	4,46	0,29	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР09-03-029-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (154,58 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (129,94 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,04026 40,26/1000	10366,72	4449,76	5361,01	1114,64	417,36	179,15	215,83	44,88	32,37	1,3	5,64	0,23
64	ТССЦ-101-1977 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1977 1 квартал 2016 г. МАТ=8,93	кг	0,804	91,98				73,95							
65	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,03946 39,46/1000	55191,46				2177,86							
66	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,52 НР (30,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14,28 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0488 (2,44*2) / 100	1636,65	789,94	8,51	0,98	79,87	38,55	0,42	0,05	6,105	0,3	0,005	
Противопожарные мероприятия																
67	ТЕР26-02-019-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (10421,92 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6496,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,4747 747,47 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	18199,4	13522,18	4539,83	12,78	13,16	98,37	0,01	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	251	89,31				22416,81							
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									1011113,83					1202,27		36,61
Раздел 3. Вывоз мусора																
69	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	35,5782	345,71		345,71		12299,74		12299,74					
92	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,0158	34,59		34,59		2871,52		2871,52					
95	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	118,594	58,52		58,52		6940,12		6940,12					
Итого по разделу 3 Вывоз мусора									22111,38							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									910418,05	223161,98	72758,9	8345,76		1845,32		44,08
Накладные расходы									185132,5							
Сметная прибыль									108955,62							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23810,99					83,45		0,9
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									155285,81					361,27		7,38
Прочие ремонтно-строительные работы									45418,79					207,93		
Полы (ремонтно-строительные)									16019,65					62,25		0,58
Кровли									301301,55					313,9		16,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										7413,7				28,05		0,02
Конструкции из кирпича и блоков										16585,32				13,07		0,88
Отделочные работы										16135,51				42,67		3,01
Полы										32703,87				29,98		
Деревянные конструкции										282383,4				430,34		2,2
Строительные металлические конструкции										227274,21				173,12		12,86
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										527,08				0,92		
Теплоизоляционные работы										57534,91				98,37		0,07
Погрузо-разгрузочные работы										15171,26						
Перевозка грузов автотранспортом										6940,12						
Итого										1204506,17				1845,32		44,08
В том числе:																
Материалы										611566,01						
Машины и механизмы										72758,9						
ФОТ										231507,74						
Накладные расходы										185132,5						
Сметная прибыль										108955,62						
Непредвиденные затраты 1%										12045,06						
Итого с непредвиденными										1216551,23						
НДС 18%										218979,22						
ВСЕГО по смете										1435530,45				1845,32		44,08

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)