

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, просп. Мира, д. 35 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 28056,51 руб.

Средства на оплату труда 7095,92 руб.

Сметная трудоемкость 53,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (214,96 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (341,2 руб.) СП (136,48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (341,2 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,04	8539,29	8498,39	40,9	31,55	341,57	339,94	1,63	1,26
2	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (2136,88 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3391,88 руб.) СП (1356,75 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3391,88 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,32	10618,32	10536,51	81,81	63,11	3397,86	3371,68	26,18	20,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,452	25,49		25,49		11,52		11,52	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									7596,02			
Раздел 2. Сантехнические работы												
4	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=2,34 НР (365,11 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (372,56 руб.) СП (208,63 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (372,56 руб.)	100 м трубопровода	0,04	19907,57	9309,97	22,84	3,91	796,3	372,4	0,91	0,16
5	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (2802,74 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2859,94 руб.) СП (1601,57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2859,94 руб.)	100 м трубопровода	0,32	29878,41	8927,41	53,2	9,91	9561,09	2856,77	17,02	3,17
6	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	3,89	42,45				165,13			
7	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (109,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (130,34 руб.) СП (62,56 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (130,34 руб.)	1 м3 заделки	0,02	13632,69	6516,76	119,26		272,65	130,34	2,39	
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									15945,27			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									14546,12	7071,13	59,65	24,79
Накладные расходы									5629,18			
Сметная прибыль									3365,99			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										7584,5		
Перевозка грузов автотранспортом										11,52		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										15500,57		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										444,7		
Итого										23541,29		
В том числе:												
Материалы										7415,34		
Машины и механизмы										59,65		
ФОТ										7095,92		
Накладные расходы										5629,18		
Сметная прибыль										3365,99		
Непредвиденные затраты 1%										235,41		
Итого с непредвиденными										23776,7		
НДС 18%										4279,81		
ВСЕГО по смете										28056,51		

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)