

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.  
Коммунистическая, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 4371754,27 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 3667842,28 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 352,27 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 630078,9 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4942,48 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (746,01 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1050,72 руб.) СП (546,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1050,72 руб.)	100 м труб и покрытий	1,013 101,3 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1051,64	1050,72	0,92	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (16746,21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19935,96 руб.) СП (9569,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19935,96 руб.)	100 м2 покрытия	11 1100 / 100	1944,48	1812,36	132,12		21389,28	19935,96	1453,32	
3	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2104,22 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2963,69 руб.) СП (1541,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2963,69 руб.)	100 м парапетных решеток	1,74 174 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2976,15	2963,69	12,46	
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (2206,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3107,54 руб.) СП (1615,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3107,54 руб.)	100 м труб и покрытий	2,996 (175,60*124) / 100	1038,14	1037,23	0,91		3110,27	3107,54	2,73	
5	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14450,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20353,08 руб.) СП (10583,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20353,08 руб.)	100 м2 кровли	11 1100 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	23168,42	19354,83	3813,59	998,25
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (73022,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (81136,6 руб.) СП (34888,74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (81136,6 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	34,32	2562,29	2340,44	221,85	23,68	87937,79	80323,9	7613,89	812,7
7	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (509,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (717,97 руб.) СП (373,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (717,97 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		718,89	717,97	0,92	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1046,48 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1067,84 руб.) СП (597,99 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1067,84 руб.)	1 дефлектор	4	279,79	266,18	13,61	0,78	1119,16	1064,72	54,44	3,12
9	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (143,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (159,81 руб.) СП (68,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (159,81 руб.)	100 м2 проемов	0,0101 1,01 / 100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	224,16	142,4	81,76	17,41
10	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /обшивки технологического короба/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1996,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2169,98 руб.) СП (954,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2169,98 руб.)	100 м2 покрытия	0,22 22 / 100	9965,09	9835,91	129,18	27,65	2192,32	2163,9	28,42	6,08
11	ТЕРм12-10-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,23; МАТ=7,16 НР (105,72 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (155,47 руб.) СП (74,63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (155,47 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	17192,34	15134,29	2058,05	412,91	171,92	151,34	20,58	4,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /обломков волнистых асбесто- цементных листов+чердачного перекрытия от экскрементов природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7592,3 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (11503,48 руб.) СП (4601,39 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (11503,48 руб.)	100 т мусора	0,5062 (1,18*(82,40*0,6)) / 100	22725,17	22725,17			11503,48	11503,48		
13	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (8300,75 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (9881,84 руб.) СП (4743,28 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (9881,84 руб.)	1 м3	8	1963,81	1066,21	897,6	169,02	15710,48	8529,68	7180,8	1352,16
Очистка от строительного мусора												
14	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (117,82 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (138,61 руб.) СП (66,53 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (138,61 руб.)	1 т груза	33,4	223,04	4,15	218,89		7449,54	138,61	7310,93	
15	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	77,95	34,59		34,59		2696,29		2696,29	
16	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	111,35	99,84		99,84		11117,18		11117,18	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									391852,11			
Раздел 2. Монтаж												
изоляция перекрытий												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (37445,87 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (39836,03 руб.) СП (20316,38 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (39836,03 руб.)	100 м2 стяжки	8,237 823,7 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	101370,78	37771,92	2916,56	2064,11
18	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4280,58 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4553,81 руб.) СП (2322,44 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4553,81 руб.)	100 м2 поверхности	10,59 1059 / 100	7252,3	430,01	9,66		76801,86	4553,81	102,3	
19	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1296 -01,р1	55,66				-72135,36			
20	<b>ТССЦ-101-4135</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	1296 01,р1	30,5				39528			
21	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (29056,95 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (30911,65 руб.) СП (15764,94 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (30911,65 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,237 823,7 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	111477,42	30619,48	4279,95	292,17
22	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-33,94 -02,р1	2256,51				-76585,95			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	164,8	1528,56				251906,69			
деревянные конструкции кровли												
24	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (52554,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (58393,57 руб.) СП (25109,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58393,57 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	19,76 16,93+2,83	11702,36	2925,54	277,32	29,6	231238,63	57808,67	5479,84	584,9
25	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (28378,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31531,34 руб.) СП (13558,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31531,34 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,67	11702,36	2925,54	277,32	29,6	124864,18	31215,51	2959	315,83
26	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас карниза, продольная связь+контр-обрешетка по кобылке, кобылка, лобовая доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (15760,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17511,29 руб.) СП (7529,85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (17511,29 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,351 4,576+1,775	10930,23	2757,25	187,22		69417,89	17511,29	1189,03	
27	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11390,83 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16043,42 руб.) СП (8342,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16043,42 руб.)	100 м2	4,243 (77,80+346,50) / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	64115,04	15675	1112,18	368,42
28	<b>ТЕРр58-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (10937,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15405,3 руб.) СП (8010,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15405,3 руб.)	100 м2	7,157	6808,01	2136,7	59,09	15,78	48724,93	15292,36	422,91	112,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР09-03-039-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж скоб, ершей, скруток /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=8,17 НР (404,16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (585,74 руб.) СП (339,73 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (585,74 руб.)	1 т конструкций	0,041 41/1000	16840,24	14262,75	471,6	23,73	690,45	584,77	19,34	0,97
30	<b>ТССЦ-204-0022</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,0164 0,2*82/1000	30667,62				502,95			
31	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,0246 0,3*82/1000	35864,04				882,26			
32	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (42744,14 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (55511,87 руб.) СП (26645,7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (55511,87 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	30,545 3054,50 / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	79223,04	54787,04	23874,58	724,83
33	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	983,5	89,31				87836,39			
слуховое окно (3 шт.)												
34	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2543,73 руб.) СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2543,73 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316,41			
36	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (147,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,32 руб.) СП (70,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,32 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,156 (5,5*2+4,60) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	663,05	156,31	37,61	4,01
37	<b>ТЕР10-01-083-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (465,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (517,59 руб.) СП (222,56 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (517,59 руб.)	100 м2 покрытия	0,156 (5,5*2+4,60) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	3686,51	495,44	154,41	22,15
38	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1352,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1470,51 руб.) СП (647,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1470,51 руб.)	100 м2 кровли	0,293 29,3 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	12156,05	1424,86	265,01	45,65
39	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-35,75	253,64				-9067,63			
40	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-4,688	246,45				-1155,36			
41	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,20608 (6,4*32,2)/1000	75139,81				15484,81			

Ходовой мостик:



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4052,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4502,59 руб.) СП (1936,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4502,59 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,633	10930,23	2757,25	187,22		17849,07	4502,59	305,73	
43	<b>ТЕР10-01-083-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (964,5 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1071,67 руб.) СП (460,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1071,67 руб.)	100 м2 покрытия	0,323 32,3 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7632,97	1025,81	319,7	45,86
44	<b>ТССЦ-102-0057</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-1,085	-4547,75				-4934,31			
45	<b>ТССЦ-102-0076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	1,085	5043,42				5472,11			
пароизоляция кровли												
46	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10778,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11715,55 руб.) СП (6154,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11715,55 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,4 1140 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	48453,88	11422,8	2748,08	292,75
47	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1254	19,01				-23838,54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1254	9,25				11599,5			
металлоконструкции кровли												
49	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (39992,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (57960,57 руб.) СП (33617,13 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (57960,57 руб.)	100 м2 покрытия	11,4 1140 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	104445,55	51722,83	40100,64	6237,74
50	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	8,9024 8,4*1391/1000	75139,81				668924,64			
51	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	6840 1140*6	1,08				7387,2			
52	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (23952,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25927,05 руб.) СП (11407,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25927,05 руб.)	100 м2 покрытия	1,84 (44*70+70) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	90446,52	25854,37	339,57	72,68
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (16969,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18444,85 руб.) СП (8115,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18444,85 руб.)	100 м2 покрытия	1,309 (33,9+97) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	64344,84	18393,14	241,58	51,71
54	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (320,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (348,39 руб.) СП (153,29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (348,39 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,339 33,9 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1440,87	339,68	81,72	8,71
55	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (2007,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2181,61 руб.) СП (959,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2181,61 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,339 33,9 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	10415,18	2144,84	342,74	36,77
56	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-2,095 -Ф3,р1	2620,39				-5489,72			
57	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	4,62	1528,56				7061,95			
58	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (416,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (452,18 руб.) СП (198,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (452,18 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,44 44 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1870,15	440,88	106,07	11,3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (174,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (193,83 руб.) СП (83,35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (193,83 руб.)	100 м2 проемов	0,0098 0,98 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4019,13	172,72	99,16	21,11
60	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1003,84			
61	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,98	3648,48				-3575,51			
62	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700х700) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	9651,18				19302,36			
63	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (181,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (197,27 руб.) СП (86,8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (197,27 руб.)	100 м2 покрытия	0,014 1,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	688,18	196,72	2,58	0,55
Покрытие вентканалов												
64	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1944,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2113,62 руб.) СП (929,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2113,62 руб.)	100 м2 покрытия	0,15 15 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7373,36	2107,69	27,68	5,93

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (2300,49 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2875,61 руб.) СП (1265,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2875,61 руб.)	1 т	0,1004 100,40/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	6895,86	2872,64	25,94	2,97
66	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1004	39813,47				-3997,27			
67	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1004 100,40/1000	30555,06				3067,73			
68	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (102,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (148,94 руб.) СП (71,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (148,94 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 9 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	368,76	148,68	11,93	0,26
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (63,25 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (91,66 руб.) СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (91,66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 9 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	390,51	91,4	7,78	0,26
70	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (7296,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8107,24 руб.) СП (3486,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8107,24 руб.)	100 м2 проемов	0,85 85 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	36040,7	8095,49	107,38	11,75
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздухопровод												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2732,9 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2938,6 руб.) СП (1586,84 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2938,6 руб.)	1 м3 кладки	4	6078,45	655,77	301,45	78,88	24313,8	2623,08	1205,8	315,52
72	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (504,76 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (542,75 руб.) СП (293,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (542,75 руб.)	1 т металлических изделий	0,07293 72,93/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	3918,86	539,44	23,56	3,31
73	<b>ТЕР07-06-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (4005,02 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (4045,47 руб.) СП (2346,37 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4045,47 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,16 16 / 100	55881,33	14795,36	40250,06	10488,81	8941,01	2367,26	6440,01	1678,21
74	<b>ТССЦ-403-0870</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-8,6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	16	1207,98				19327,68			
75	<b>ТЕР26-01-022-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=3,73 НР (5986,57 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7774,76 руб.) СП (3731,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7774,76 руб.)	1 м3 изоляции	2,8	17155,23	2776,7	202,48		48034,64	7774,76	566,94	
76	<b>ТССЦ-104-0146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ- 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	м3	-2,94	11396,03				-33504,33			
77	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	2,94	1528,56				4493,97			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7259,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7890,84 руб.) СП (3471,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7890,84 руб.)	100 м2 покрытия	0,56 <i>56 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	27527,2	7868,72	103,35	22,12
79	<b>ТЕР20-01-001-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (1663,45 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1697,4 руб.) СП (950,54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1697,4 руб.)	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,132 <i>(1,65*8) / 100</i>	16019,71	12788,05	959,73	71,06	2114,6	1688,02	126,68	9,38
80	<b>ТССЦ-301-1792</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	13,2 <i>1,65*8</i>	546,13				7208,92			
81	<b>ТССЦ-301-6320</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Переход на прямоугольное сечение 510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6320 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	шт.	8	480,55				3844,4			
82	<b>ТССЦ-301-6360</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Угловая кровельная проходка №3, ф250-460, размер фланца 890х890 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6360 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	шт.	8	1502,4				12019,2			
83	<b>ТЕР20-02-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (5232,34 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5339,12 руб.) СП (2989,91 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5339,12 руб.)	1 дефлектор	8	746,38	665,43	34,04	1,96	5971,04	5323,44	272,32	15,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	<b>ТССЦ-201-1004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	8	192,41				1539,28			
85	<b>ТССЦ-301-1182</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	8	4465,13				35721,04			
86	<b>ТССЦ-101-2388</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3	шт.	1	178,94				178,94			
87	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (9166,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11457,82 руб.) СП (4239,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11457,82 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,11 111/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	18855,11	11055,86	635,92	401,96
88	<b>ТЕР15-04-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности /карнизной плиты/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=3,85 НР (2131,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2664,16 руб.) СП (985,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2664,16 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,11 111/100	7316,65	2400,14	2305,25		8121,48	2664,16	2558,83	
89	<b>ТСЭМ-031910</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люлька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031910 1 квартал 2016 г. ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	маш.-ч	-9,81	256,26		256,26		-2513,91		-2513,91	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	<b>ТСЭМ-031002</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031002 1 квартал 2016 г. ЭМ=5,12; ЗПМ=12,23 НР (1326,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1442,07 руб.) СП (634,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1442,07 руб.)	маш.-ч	9,81	692,63		692,63	147	6794,7		6794,7	1442,07
Организованный водоотвод крыши												
91	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (469,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (661,75 руб.) СП (344,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (661,75 руб.)	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257,18	661,75	3,87	
92	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (5112,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7200,22 руб.) СП (3744,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7200,22 руб.)	100 м	1,57 157 / 100	32747,72	4586,13	62,74		51413,92	7200,22	98,5	
93	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6374,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6929,19 руб.) СП (3048,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6929,19 руб.)	100 м желобов	1,756 175,60 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	56474,63	6873,79	313,66	55,4
94	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2968 -Ф4,р3	47477,76				-14091,4			
95	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7937 -Ф4,р1	43613,07				-34615,69			
96	<b>ТССЦ-301-5900</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	65	205,75				13373,75			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	<b>ТССЦ-301-5609</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	120	41,82				5018,4			
98	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (613,1 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (625,61 руб.) СП (350,34 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (625,61 руб.)	100 м трубопровода	0,07 7/100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2091,49	624,92	3,72	0,69
99	<b>ТССЦ-302-3340</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-6,986	202,79				-1416,69			
100	<b>ТССЦ-507-0595</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	0,6986 6,986/10	1809,66				1264,23			
101	<b>ТССЦ-301-7668</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	14	2038,71				28541,94			
102	<b>ТЕР26-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (132,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (171,52 руб.) СП (82,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (171,52 руб.)	1 м3 изоляции	0,068	13938,27	2522,32	211,62		947,8	171,52	14,39	
Кровельное ограждение Borge:												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1439,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1564,53 руб.) СП (688,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1564,53 руб.)	100 м ограждения	1,7 170 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30344,1	1467,22	723,96	97,31
Снегозадержатель Вогге:												
104	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1363,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1481,7 руб.) СП (651,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1481,7 руб.)	100 м ограждения	1,61 161 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28737,65	1389,54	685,63	92,16
105	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,486	54842,51				-26653,46			
106	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	80,5 161/2	545,52				43914,36			
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									3276342,6			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2836654,3	611350	147634,7	18728,94
Накладные расходы									533228,48			
Сметная прибыль									298311,74			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									3667842,3			
Итого Монтажные работы									352,27			
<b>Итого</b>									3668194,6			
В том числе:												
Материалы									2077669,6			
Машины и механизмы									147634,73			
ФОТ									630078,9			
Накладные расходы									533228,48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								298311,74			
	Непредвиденные затраты 1%								36681,95			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>3704876,5</b>			
	НДС 18%								666877,77			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>4371754,3</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)