

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2947091,3 руб.

Средства на оплату труда 359174 руб.

Сметная трудоемкость 2822,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (334 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (471 руб.) СП (245 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (471 руб.)	100 м труб и покрытий	0,454 45,4 / 100	1038,14	1037,23	0,91		471	471		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13123 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15623 руб.) СП (7499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15623 руб.)	100 м2 покрытия	8,62 862 / 100	1944,48	1812,36	132,12		16761	15623	1138	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11325 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15950 руб.) СП (8294 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15950 руб.)	100 м2 кровли	8,62 862 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	18156	15168	2988	782
4	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /деревянной подшивки карниза+обшивки фронтона/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (592 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (811 руб.) СП (454 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (811 руб.)	100 м2 стен	0,56 (17,50+38,50) / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	1024	761	263	50
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6952 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7724 руб.) СП (3321 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7724 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,267	2562,31	2340,46	221,85	23,73	8371	7646	725	78
6	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /обломки шифера+утеплителя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4032 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6109 руб.) СП (2444 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6109 руб.)	100 т мусора	0,2688 (0,92+(64,9*0,4)) / 100	22725,17	22725,17			6109	6109		
8	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (23603 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (25110 руб.) СП (12806 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (25110 руб.)	100 м2 стяжки	6,49 649 / 100	3951,76	3668,51	283,25	200,45	25647	23809	1838	1301

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (100 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.) СП (48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)	100 м2 проемов	0,007 0,7 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	155	99	56	12
10	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (15 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (20 руб.)	100 м2 стен	0,014 1,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	26	19	7	1
11	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (777 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1095 руб.) СП (569 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1095 руб.)	100 м2 кровли	0,4 40 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	1159	1072	87	23
Очистка от строительного мусора												
12	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (76 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (89 руб.) СП (43 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (89 руб.)	1 т груза	21,52	223,04	4,15	218,89		4800	89	4711	
13	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	50,2	34,59		34,59		1736		1736	
14	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	71,72	117,04		117,04		8394		8394	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									191075			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Монтаж												
изоляция перекрытий												
15	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (29504 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (31387 руб.) СП (16007 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (31387 руб.)	100 м2 стяжки	6,49 649 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	79871	29761	2298	1626
16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2717 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2890 руб.) СП (1474 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2890 руб.)	100 м2 поверхности	6,72 672 / 100	7252,3	430,01	9,66		48735	2890	65	
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-822,5 -Ф1,р1	55,66				-45780			
18	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	822,5 Ф1,р1	30,5				25086			
19	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (22894 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (24355 руб.) СП (12421 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (24355 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,49 649 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	87834	24125	3372	230
20	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-26,74 -Ф3,р1	2256,51				-60339			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	97,35 649*0,15	1528,56				148805			
деревянные конструкции кровли												
22	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (12803 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14226 руб.) СП (6117 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14226 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	4,814 2,194*2,62	11702,36	2925,54	277,32	29,6	56335	14084	1335	142
23	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3901 руб.) СП (1677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3901 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,32	11702,36	2925,54	277,32	29,6	15447	3862	366	39
24	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной брус, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3375 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3750 руб.) СП (1613 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3750 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,36	10930,23	2757,25	187,22		14865	3750	255	
25	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11228 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12475 руб.) СП (5364 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12475 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,7 70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		25255	12475	311	
26	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9407 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13249 руб.) СП (6889 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13249 руб.)	100 м2	3,504	15110,79	3694,32	262,12	86,83	52948	12945	918	304

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (8476 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11938 руб.) СП (6208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11938 руб.)	100 м2	5,546 554,6/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	37757	11850	328	88
28	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (34006 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (44163 руб.) СП (21198 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (44163 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	24,3 2430 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	63025	43586	18993	577
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	782,5	89,31				69885			
слуховое окно (2 шт.)												
30	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
31	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
32	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (226 руб.) СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (226 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,11 (5,5*2) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	935	220	53	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (329 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.) СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)	100 м2 покрытия	0,11 (5,5*2) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2599	349	109	16
34	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (336 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (400 руб.) СП (192 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,13184 (6,4*20,60)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	616	369	177	31
35	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,13184 (6,4*20,60)/1000	75139,81				9906			
Ходовой мостик:												
36	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3364 руб.) СП (1447 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3364 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,22	10930,23	2757,25	187,22		13335	3364	228	
37	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (719 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (799 руб.) СП (344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (799 руб.)	100 м2 покрытия	0,241 24,10 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5695	765	239	34
пароизоляция кровли												
38	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8556 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9300 руб.) СП (4092 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9300 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	9,05 905 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	38466	9068	2182	232
металлоконструкции кровли												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (44624 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (48504 руб.) СП (21342 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (48504 руб.)	100 м2 кровли	9,05 905/100	46961,82	5203,74	904,47	155,81	425004	47094	8185	1410
40	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1158 -Ф2,р1	253,64				-293715			
41	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	6,3712 6,4*905*1,1/1000	75139,81				478731			
42	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, подшивка карниза, примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	319 32*70+170*47	746,04				237987			
43	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (129 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (143 руб.) СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (143 руб.)	100 м2 проемов	0,0072 0,72 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2953	127	73	16
44	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004			
45	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,72	3648,48				-2627			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 600*600) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,72 0,6*0,6*2	6881,64				4955			
47	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (182 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (198 руб.) СП (87 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 покрытия	0,014 1,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	688	197	3	1
Покрытие вентканалов												
48	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4407 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (4790 руб.) СП (2108 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4790 руб.)	100 м2 покрытия	0,34 34 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	16713	4777	63	13
49	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2659	43613,07				-11597			
50	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	34	353,37				12015			
51	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (3409 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (4261 руб.) СП (1875 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4261 руб.)	1 т	0,1488 148,80/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	10220	4257	38	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1488	39813,47				-5924			
53	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1488 148,80/1000	30555,06				4547			
54	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (182 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (264 руб.) СП (127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (264 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 16 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	656	264	21	
55	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (162 руб.) СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (162 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 16 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	694	162	14	
Организованный водоотвод крыши												
56	ТЕРп58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (752 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1059 руб.) СП (551 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1059 руб.)	100 шт.	0,16	22571,83	6617,53	38,68		3611	1059	6	
57	ТЕРп58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (3751 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5283 руб.) СП (2747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5283 руб.)	100 м	1,152	32747,72	4586,13	62,74		37725	5283	72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6905 руб.) СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6905 руб.)	100 м желобов	1,75	32160,95	3914,46	178,62	31,55	56282	6850	313	55
59	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (4523 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6371 руб.) СП (3313 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6371 руб.)	100 шт.	0,8	25289,97	7963,44	38,68		20232	6371	31	
60	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (394 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (402 руб.) СП (225 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (402 руб.)	100 м трубопровода	0,045 4,5 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1345	402	2	
61	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-4,491	202,79				-911			
62	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,491	166,02				746			
63	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1200 руб.) СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1200 руб.)	1 клапан	9	189,21	133,31	9,22		1703	1200	83	
64	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	9	1787,77				16090			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР08-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м /Устройство кирпичного фронтон/	1 м3 кладки	15	8820,63	1621,33	263,82	69,1	132309	24320	3957	1037
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=6,05 НР (23582 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (25357 руб.) СП (13693 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (25357 руб.)										
66	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	-4,05	3172,15				-12847			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46										
67	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75	м3	4,05	3172,15				12847			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46										
Кровельное ограждение Borge:												
68	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,07 107 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	19099	923	456	61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (905 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 руб.) СП (433 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (984 руб.)										
Снегозадержатель Borge:												
69	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,06 53*2/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (976 руб.) СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (976 руб.)										
70	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,321	54842,51				-17604			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28913			
Итого по разделу 2 Монтаж									2281732			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1990454	350901	67279	8273
Накладные расходы									309438			
Сметная прибыль									172915			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									241823			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									38527			
Стены (ремонтно-строительные)									2122			
Деревянные конструкции									217800			
Прочие ремонтно-строительные работы									12585			
Полы									282479			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									4919			
Погрузо-разгрузочные работы									1736			
Перевозка грузов автотранспортом									8394			
Теплоизоляционные работы									336919			
Кровли									629867			
Строительные металлические конструкции									488637			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									9580			
Конструкции из кирпича и блоков									174131			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1848			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									21440			
Итого									2472807			
В том числе:												
Материалы									1572274			
Машины и механизмы									67279			
ФОТ									359174			
Накладные расходы									309438			
Сметная прибыль									172915			
Непредвиденные затраты 1%									24728			
Итого с непредвиденными									2497535			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%									449556,3			
ВСЕГО по смете									2947091,3			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)