

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2382 Система теплоснабжения ул.Аксакова, д. 7 Оренбург  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1083429 руб.  
Средства на оплату труда 215113 руб.  
Сметная трудоемкость 1579,23 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1320 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (838 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,16 16 / 100	13231,7	12659,27	572,43	441,87	2117	2025	92	71	110	17,6	2,24	0,36
2	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (26710 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (16959 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	9 900,0 / 100	4710,75	4710,75			42397	42397			37,8	340,2		

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРп65-14-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (16979 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (10780 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	4,96 496,0 / 100	5598,16	5433,54	47,23		27767	26950	234		43,6	216,26		
4	<b>ТЕРп65-14-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (8511 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (5404 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	1,66 166,0 / 100	8539,46	8137,96	117,96		14176	13509	196		65,3	108,4		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>173958</b>					<b>682,46</b>		<b>0,36</b>
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
5	<b>ТЕР18-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов чугунных  (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1621 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (926 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,1536 15,36 / 100	229924,23	10212,91	2493,14	552,67	35316	1569	383	85	77,97	11,98	2,8	0,43
6	<b>ТЕР16-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (25208 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14404 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	2,95 295,0 / 100	25361,55	8681,95	743,98	37,42	74817	25612	2195	110	60,83	179,45	0,19	0,56
7	<b>ТЕР16-02-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (17175 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9815 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	2,01 201,0 / 100	30125,6	8681,95	743,98	37,42	60552	17451	1495	75	60,83	122,27	0,19	0,38

## Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕР16-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (18635 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10648 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,66 (142,0+24,0) / 100	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	72730	18894	2135	121	79,75	132,39	0,37	0,61
9	<b>ТЕР16-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (20562 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11750 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	4,5 450,0 / 100	17525,97	4633,09	312,42	29,6	78867	20849	1406	133	32,97	148,37	0,15	0,68
10	<b>ТССЦ-302-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	376	64,9				24402							
11	<b>ТЕР16-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (20562 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11750 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	4,5 450,0 / 100	19850,85	4633,09	312,42	29,6	89329	20849	1406	133	32,97	148,37	0,15	0,68
12	<b>ТССЦ-302-1832</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	205	101,93				20896							
13	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (8445 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	21,5 (25+23+17+58+64+12+16) / 10	7440,13	510,11	126,8		159963	10967	2726		3,52	75,68		

## Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-104-0162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-236,5	425,89				-100723						
15	<b>ТССЦ-101-2466</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-30,92	920,2				-28453						
16	<b>ТССЦ-104-0369</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 22 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0369 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	27,5 25*1,1	52,21				1436						
17	<b>ТССЦ-104-0370</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 28 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0370 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	25,3 23*1,1	63,15				1598						
18	<b>ТССЦ-104-0372</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	18,7 17*1,1	75,91				1420						
19	<b>ТССЦ-104-0373</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0373 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	63,8 58*1,1	95,63				6101						
20	<b>ТССЦ-104-0375</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0375 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	70,4 64*1,1	129,23				9098						
21	<b>ТССЦ-104-0379</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0379 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	13,2 12*1,1	178,11				2351						

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-104-0381</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0381 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	17,6 16*1,1	212,43				3739						
23	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	130	42,45				5519						
24	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (11660 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6663 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	13,96 1396,0 / 100	1201,98	852,31	317,86		16780	11898	4437		5,01	69,94	
25	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (1387 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (792 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,66 166,0 / 100	1267,78	852,31	317,86		2105	1415	528		5,01	8,32	
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>735111</b>					<b>896,77</b>	<b>3,34</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									624300	214385	17233	728		1579,23	3,7
Накладные расходы									178775						
Сметная прибыль									105994						
<b>Итого по смете:</b>															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									173958					682,46	0,36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									687581					821,09	3,34
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									47530					75,68	
<b>Итого</b>									<b>909069</b>					<b>1579,23</b>	<b>3,7</b>
В том числе:															
Материалы									392682						

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	17233							
ФОТ	215113							
Накладные расходы	178775							
Сметная прибыль	105994							
Непредвиденные затраты 1%	9091							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>918160</b>							
НДС 18%	165269							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1083429</b>					<b>1579,23</b>		<b>3,7</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)