

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1888 Оренбург Горького-Южный 49-14 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 788,353 тыс. руб.
Средства на оплату труда 169,171 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1226,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3112,18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1778,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,4244 1,057+0,3674	2601,08	2601,08			3704,98	3704,98			22,82	32,5		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (807,31 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (591,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3138	3640,3	3612,49	27,81	11,04	1142,33	1133,6	8,73	3,46	28,987	9,1	0,056	0,02
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (25,42 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (18,16 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,0065	5640,03	5402,36	237,67	183,45	36,66	35,12	1,54	1,19	46,11	0,3	0,93	0,01
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	166,77	153,66	13,11	3,51	128,73	1,29	2,15	0,02
5	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (1619,93 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (883,6 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,0515	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	3227,6	1522	1705,6	318,83	243,35	12,53	41,39	2,13
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									17303,2					55,72		2,18
Раздел 2. Фасад																
6	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4084,77 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2371,8 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	0,8	7383,68	5490,29	33,84		5906,94	4392,23	27,07		43,5	34,8		

Гранд-СМЕТА

7	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924,37	108,98	760,82	70,05	20,8	0,83	8,32	0,33
8	ТЕР15-01-080-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Отделочные работы: НР (104371,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48271,66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	2,582	174166,56	47307,23	26884,9	3221,02	449698,06	122147,27	69416,81	8316,67	361,17	932,54	17,18	44,36
9	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19 Отделочные работы	10 шт.	-309,8	16,56				-5130,29							
10	ТССЦ-113-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48 Отделочные работы	кг	-1549	38,69				-59930,81							
11	ТССЦ-113-8075 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59 Отделочные работы	кг	-2148	45,67				-98099,16							
12	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86 Теплоизоляционные работы	кг	1675	14,58				24421,5							

Гранд-СМЕТА

13	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (ТН) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21 Строительные металлические конструкции	шт.	851	0,98				833,98							
14	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Теплоизоляционные работы	т	0,02847 28,47/1000	44364,12				1263,05							
15	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание козырька к стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (47,97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0037	49155,72	14051,29	184,55	39,5	181,88	51,99	0,68	0,15	112,75	0,42	0,2	
Итого по разделу 2 Фасад									479429,58					968,59		44,69
Раздел 3. Цоколь																
16	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 Отделочные работы: НР (357 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (165,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4838	929,62	920,43	7,38	1,96	449,75	445,3	3,57	0,95	6,55	3,17	0,01	
17	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 Отделочные работы	кг	6,3	95,54				601,9							

Гранд-СМЕТА

18	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 Отделочные работы: НР (5607,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2593,64 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4838	69183,93	13923,37	668,55	565,76	33471,19	6736,13	323,44	273,71	103,78	50,21	3,74	1,81
19	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы: НР (6855,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3170,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4838	43923,78	17434,48	422,08	277,01	21250,32	8434,8	204,2	134,02	129,95	62,87	1,44	0,7
20	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38 Отделочные работы	т	0,064	30667,62				1962,73							
21	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (738,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (341,5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4838	10178,86	1907,76	59,81		4924,53	922,97	28,94		14,39	6,96		
22	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Теплоизоляционные работы	т	0,14759 147,59/1000	44364,12				6547,7							
Итого по разделу 3 Цоколь									89037,14					123,21		2,51
Раздел 4. Козырек																

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 Строительные металлические конструкции: НР (629,67 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529,29 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,11918 0,118*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	1312,99	854,65	281,31	57,92	56,11	6,69	2,45	0,29
24	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,1192	51052,52				6085,46							
25	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 Строительные металлические конструкции: НР (158,89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (133,56 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0543 5,43/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	247,79	228,98	14,81	1,29	32,59	1,77	0,12	0,01
26	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Кровли	т	0,040725 5,43*7,5/1000	43730,83				1780,94							
27	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19 Строительные металлические конструкции	10 шт.	4,6	14,93				68,68							

Гранд-СМЕТА

28	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы: НР (220,72 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102,08 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	10710,38	9194,64	17,02	1,96	321,31	275,84	0,51	0,06	71,06	2,13	0,01	
29	ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; МАТ=9,54 Строительные металлические конструкции: НР (218,55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183,71 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. болтов	0,14	4522,13	2262,43	84,49		633,1	316,74	11,83		16,1	2,25		
30	прайс	Анкер шуруп HUS-H 10x65/-5 Полы	шт	14	69,83				977,62							
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (186,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0144 1,44/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	707,84	202,34	2,66	0,57	112,75	1,62	0,2	
Итого по разделу 4 Козырек									14588,16					14,46		0,3
Раздел 5. Отмостка																
38	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (5491,79 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3328,36 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	1,0001	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	52302,6	7218,25	14471,06	1102,64	64,78	64,79	7,5	7,5
Итого по разделу 5 Отмостка									61122,75					64,79		7,5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									461994,31	158885,83	87276,69	10285,02		1226,77		57,18
Накладные расходы									134761,52							
Сметная прибыль									64725,01							
ВСЕГО по смете									788352,87					1226,77		57,18
Итого									661480,84					1226,77		57,18

Гранд-СМЕТА

В том числе:								
Материалы	215831,79							
Машины и механизмы	87276,69							
ФОТ	169170,85							
Накладные расходы	134761,52							
Сметная прибыль	64725,01							
Непредвиденные 1%	6614,81							
Итого с непредвиденными	668095,65							
НДС 18%	120257,22							
ВСЕГО по смете	788352,87					1226,77		57,18