

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3158 Водопровод, канализация, пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 238729 руб.
Средства на оплату труда 39871 руб.
Сметная трудоемкость 277,7 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,3; МАТ=8,89 НР (1290 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2048 руб.) СП (819 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2048 руб.)	100 м трубопровода	0,28 28,0 / 100	7916,73	7281,97	92,83	33,7	2217	2039	26	9
2	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (5708 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9061 руб.) СП (3624 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9061 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,85 85,0 / 100	10678,63	10596,82	81,81	63,47	9077	9007	70	54
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									22737			
Раздел 2. Монтаж водопровода												

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,64 НР (9157 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9344 руб.) СП (5233 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9344 руб.)	100 м трубопровода	0,5 50,0 / 100	23208,5	17752,96	3081,02	936,4	11604	8876	1541	468
4	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,3; МАТ=2,67 НР (6087 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (6211 руб.) СП (3478 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (6211 руб.)	100 м трубопровода	0,25 25,0 / 100	30953,35	23670,61	3865,67	1170,59	7738	5918	966	293
5	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,62 НР (1142 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1165 руб.) СП (652 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1165 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5,0 / 100	34342,84	20627,22	8616,47	2670,45	1717	1031	431	134
6	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,6 НР (1760 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1796 руб.) СП (1006 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1796 руб.)	100 м трубопровода	0,08 8,0 / 100	35780,32	19774,34	8616,47	2670,45	2862	1582	689	214
7	ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,58 НР (1277 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1303 руб.) СП (730 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1303 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5,0 / 100	42169,38	22691,78	10841,49	3366,88	2108	1135	542	168
8	ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,58 НР (1277 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1303 руб.) СП (730 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1303 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5,0 / 100	42169,38	22691,78	10841,49	3366,88	2108	1135	542	168

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-104-0370 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0370 2 квартал 2016 г. МАТ=1,27	м	16	64,16				1027			
10	ТССЦ-104-0373 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0373 2 квартал 2016 г. МАТ=1,27	м	28	97,16				2720			
Итого по разделу 2 Монтаж водопровода									64412			
Раздел 3.												
11	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,57 НР (7487 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (7640 руб.) СП (4278 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7640 руб.)	100 м трубопровода	0,85 85,0 / 100	29929,51	8978,51	53,2	9,96	25440	7632	45	8
12	ТССЦ-507-4366 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4366 2 квартал 2016 г. МАТ=2,81	шт.	16	48,39				774			
13	ТССЦ-507-0881 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0881 2 квартал 2016 г. МАТ=3,2	10 шт.	26 260 / 10	2417,22				62848			
14	ТССЦ-507-0731 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0731 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57	шт.	8	1541,61				12333			
Итого по разделу 3									113160			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									144573	38355	4852	1516
Накладные расходы									35186			
Сметная прибыль									20551			
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	22737			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	177573			
Итого	200310			
В том числе:				
Материалы	101366			
Машины и механизмы	4852			
ФОТ	39871			
Накладные расходы	35186			
Сметная прибыль	20551			
Непредвиденные затраты 1%	2003			
Итого с непредвиденными	202313			
НДС 18%	36416			
ВСЕГО по смете	238729			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)