

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3178 Кровля, пос.Новосергиевка, ул.Горького д.31

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1227410 руб.

Средства на оплату труда _____ 181253 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1369,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (парапет+вентканалы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (30001 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (35716 руб.) СП (17144 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (35716 руб.)	1 м3	28,75 22,43+6,32	1969,91	1072,31	897,6	169,99	56635	30829	25806	4887
2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (2216 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2638 руб.) СП (1266 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2638 руб.)	100 м2 покрытия	1,6 160,0 / 100	1827,08	1648,45	178,63		2923	2638	285	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани / в один слой. (в один слой ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,77 НР (600 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (845 руб.) СП (439 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (845 руб.)	100 м2 покрытия кровли	1,6 160,0 / 100	528,33	527,92	0,41		845	845		
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка). ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (4447 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4834 руб.) СП (2127 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4834 руб.)	100 м2 стяжки	1,6 160,0 / 100	3901,94	2764,18	1137,76	256,95	6243	4423	1820	411
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка). ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; на толщ. стяжки 25-35 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (2329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2532 руб.) СП (1114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2532 руб.)	100 м2 стяжки	1,6 160,0 / 100	1769,33	1523,97	245,36	59,04	2831	2438	393	94
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора / очитска кровли от керамзита толщ. 250-350 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (4634 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7021 руб.) СП (2808 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7021 руб.)	100 т мусора	0,3072 (окр(160,0*0,32*0,6;2) / 100	22855,25	22855,25			7021	7021		
Прочие ремонтно-строительные работы.												
7	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17,66 окр((28,75*1,8+160,0*0,03*1,2+0,08+30,72)*0,2;2	353,34		353,34		6240		6240	
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	70,65 окр((28,75*1,8+160,0*0,03*1,2+0,08+30,72)*0,8;2	36,93		36,93		2609		2609	

9	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	94,07 окр((28,75*1,8+160,0*0,03*1,2+ 0,08+160,0*0,03*1,2+30,72);2	39,14		39,14		3682		3682	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									158155			
Раздел 2. Ремонт вентканалов												
10	ТЕРп65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-35-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,3; МАТ=6,45 НР (6000 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9524 руб.) СП (3810 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9524 руб.)	100 м канала	4,06 406,0 / 100	2553,44	2343,77	2,56	1,97	10367	9516	10	8
11	ТЕРп53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп53-20-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,56 НР (3558 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4874 руб.) СП (2729 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4874 руб.)	100 м3 кладки	0,0632 6,32 / 100	610130,83	69387,5	29394,24	7737,56	38560	4385	1858	489
12	ТЕРп61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-10-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (6072 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (9062 руб.) СП (3625 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9062 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,3745 37,45 / 100	31712,94	24196,68	5,37		11876	9062	2	
13	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (575 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (719 руб.) СП (266 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (719 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3745 37,45 / 100	10189,77	1918,68	59,81		3816	719	22	
Итого по разделу 2 Ремонт вентканалов									91254			
Раздел 3. Утепление чердачного перекрытия												
14	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,3; МАТ=2,69 НР (628 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (785 руб.) СП (290 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (785 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,571 157,1 / 100	1321,07	497,9	160,03	1,72	2075	782	251	3

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 2 квартал 2016 г. МАТ=2,72	кг	-21,68 -Ф1.p1	48,2				-1045			
16	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 2 квартал 2016 г. МАТ=9,37	л	47,13 157,1*0,3	85,55				4032			
17	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (638 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (679 руб.) СП (346 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (679 руб.)	100 м2 поверхности	1,571 157,1 / 100	7254,76	432,47	9,66		11397	679	15	
18	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-192,3 -Ф2.p1	60,1				-11557			
19	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	192,3	23,82				4581			
20	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых в два слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,89 НР (11147 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (11859 руб.) СП (6048 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (11859 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,571 157,1 / 100	27110,04	7477,17	1039,21	71,34	42590	11747	1633	112
21	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м3	-12,95 -Ф3.p1	2302,92				-29823			

Гранд-СМЕТА

22	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	м3	32,36 окр(157,1*0,2*1,03;2	1560,24				50489			
23	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,3; МАТ=4,14 НР (471 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (714 руб.) СП (286 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (714 руб.)	100 п. м ходов	0,2872 28,72 / 100	11205,88	2450,9	91,74	33,7	3218	704	26	10
Итого по разделу 3 Утепление чердачного перекрытия									95812			
Раздел 4. Стропильная система												
24	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м / устройство парапета. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (15413 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (16573 руб.) СП (8949 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (16573 руб.)	1 м3 кладки	22,43	6082,21	659,53	301,45	79,34	136424	14793	6762	1780
25	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стенгоризонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,62; МАТ=5,11 НР (495 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (532 руб.) СП (287 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (532 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,297 29,7 / 100	17471,75	1792,36	657,93		5189	532	195	
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,0653 -Ф4.p2	18592,75				-1214			
27	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м2	-32,67 -Ф4.p1	20,9				-683			
28	ТССЦ-101-0858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0858 2 квартал 2016 г. МАТ=4,28	м2	32,67	27,01				882			

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (28112 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31236 руб.) СП (13431 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31236 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,51 окр(10,505,2	11719,1	2942,28	277,32	29,77	123168	30923	2915	313
30	ТЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3; МАТ=3,51 НР (6992 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7769 руб.) СП (3341 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7769 руб.)	100 м2 покрытия	2,4843 248,43 / 100	16735,64	3036,01	635,66	91,27	41576	7542	1579	227
31	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / Устройство ветрозащиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (2363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2568 руб.) СП (1130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2568 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,4843 248,43 / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	10573	2504	599	64
32	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,1242 -Ф5,р2	18592,75				-2309			
33	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33	м2	-273,3 -Ф5,р1	22,61				-6179			
34	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	273,3	40,01				10935			
35	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (6369 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8271 руб.) СП (3970 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8271 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,5416 (окр(2*(248,43*0,1/0,35+10,51*0,2*2/0,2/0,2+51,0);2) / 100	2445,15	1819,42	607,36	1,72	11105	8263	2758	8

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86	кг	152,5	198,38				30253			
37	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / устройство карнизного свеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (4589 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4988 руб.) СП (2195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4988 руб.)	100 м2 покрытия	0,352 35,2 / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	17331	4974	65	14
Итого по разделу 4 Стропильная система									474689			
Раздел 5. Покрытие кровли												
38	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37 НР (11536 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12539 руб.) СП (5517 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12539 руб.)	100 м2 кровли	2,4843 248,43 / 100	41516,07	4890,85	904,47	156,7	103138	12150	2247	389
39	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26	м2	-303,1 -Ф6.p2	266,73				-80846			
40	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 2 квартал 2016 г. МАТ=8,99	м	-39,75 -Ф6.p1	250,91				-9974			
41	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68	т	1,7012 окр(248,43*6,4*1,07/1000;4	48285,39				82143			
42	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конёк, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	4	199,91				800			

43	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ендова внешняя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 2 квартал 2016 г. МАТ=3,64	м2	12,99	694,04				9016			
Итого по разделу 5 Покрытие кровли									121330			
Раздел 6. Устройство слуховых окон												
44	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,3; МАТ=3,93 НР (1535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1706 руб.) СП (734 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1706 руб.)	1 слуховое окно	2	2339,72	830,99	169,19	21,77	4679	1662	338	44
45	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 2 квартал 2016 г. МАТ=3,9	м2	-1 -Ф7.p1	670,14				-670			
46	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 2 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	0,744	2067,35				1538			
47	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / Устройство ветрозащиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (116 руб.) СП (51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (116 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,1118 11,18 / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	476	113	27	3
48	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,0056 -Ф9.p2	18592,75				-104			
49	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33	м2	-12,3 -Ф9.p1	22,61				-278			

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	12,3	40,01				492			
51	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37 НР (520 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (565 руб.) СП (249 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (565 руб.)	100 м2 кровли	0,1118 11,18 / 100	41516,07	4890,85	904,47	156,7	4641	547	101	18
52	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26	м2	-13,64 -Ф8.p2	266,73				-3638			
53	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 2 квартал 2016 г. МАТ=8,99	м	-1,789 -Ф8.p1	250,91				-449			
54	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68	т	0,0766 окр(11,18*6,4*1,07/1000;4	48285,39				3699			
55	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,029 29,0/1000	43613,07				1265			
Итого по разделу 6 Устройство слуховых окон									14847			
Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель												
56	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (516 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (561 руб.) СП (247 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (561 руб.)	100 м ограждения	0,6062 60,62 / 100	17854,41	868,01	425,86	57,56	10823	526	258	35

Гранд-СМЕТА

57	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1819 -Ф10,р1	54842,51				-9976			
58	ТССЦ-101-4689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 70х5 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4689 2 квартал 2016 г. МАТ=5,06	т	0,048 48,0/1000	48991,17				2352			
59	ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0006 2 квартал 2016 г. МАТ=4,31	т	1,209 1209,0/1000	27628,01				33402			
60	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами / устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (516 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (561 руб.) СП (247 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (561 руб.)	100 м ограждения	0,6062 60,62 / 100	17854,41	868,01	425,86	57,56	10823	526	258	35
61	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1819 -Ф11,р1	54842,51				-9976			
62	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатель длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	30 окр(60,62/2,0;0	599,58				17987			
Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель									56961			
Раздел 8. Зонт вентиляхты												
63	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (223 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (242 руб.) СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (242 руб.)	1 колпак	1	1913,61	241,94	4,83		1914	242	5	

Итого по разделу 8 Зонт вентшахты									2243			
Раздел 9. Выход на чердак												
64	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарного люка на чердак ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (215 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (311 руб.) СП (180 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (311 руб.)	1 м2 проема	1	986,12	310,58	62,52		986	311	63	
65	ТССЦ-301-0689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки герметичные утепленные, размером: 600х500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0689 2 квартал 2016 г. МАТ=2,35	шт.	1	4653,26				4653			
66	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; МАТ=5,76 НР (482 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (689 руб.) СП (345 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (689 руб.)	1 т	0,11738 117,38/1000	47516,63	5796,25	169,99	75,4	5578	680	20	9
67	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 2 квартал 2016 г. МАТ=4,55	т	-0,0059 -Ф12,р2	29665,82				-175			
68	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 2 квартал 2016 г. МАТ=6,13	т	-0,115 -Ф12,р1	42741,55				-4915			
69	ТССЦ-101-3692 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 24 сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3692 2 квартал 2016 г. МАТ=6,24	т	0,06806 68,06/1000	32811,67				2233			
70	ТССЦ-101-1675 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1675 2 квартал 2016 г. МАТ=6,21	т	0,04932 49,32/1000	42566,76				2099			

Гранд-СМЕТА

71	ТЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,3; МАТ=5,55 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (130 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	1 т конструкций	0,04 <i>40,0/1000</i>	10392,25	4475,23	5361,08	1121,02	416	179	214	45
72	ТССЦ-201-0650 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 2 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,04 <i>40,0/1000</i>	55191,46				2208			
Итого по разделу 9 Выход на чердак									14589			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									793016	172255	63056	8998
Накладные расходы									153455			
Сметная прибыль									83408			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									110185			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1884			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									293468			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									18438			
Погрузо-разгрузочные работы									8849			
Перевозка грузов автотранспортом									3682			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									20177			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									44847			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									21573			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									6605			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									46795			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									164861			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									224437			

Гранд-СМЕТА

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	51697			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	11066			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1315			
Итого	1029879			
В том числе:				
Материалы	557705			
Машины и механизмы	63056			
ФОТ	181253			
Накладные расходы	153455			
Сметная прибыль	83408			
Непредвиденные затраты 1%	10299			
Итого с непредвиденными	1040178			
НДС 18%	187232			
ВСЕГО по смете	1227410			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)