

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка,  
ул. Восточная, д. 24  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 71792,38 руб.  
Средства на оплату труда 14775 руб.  
Сметная трудоемкость 111,68 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Землянные работы																
1	ТЕР01-01-055-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-055-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; ЗПМ=12,23 НР (275 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (128 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км траншей	0,011 11/1000	101035,11	21085,87	79949,24	13206,57	1111	232	879	145	186,39	2,05	68,78	0,76
Итого по разделу 1 Землянные работы									1514					2,05		0,76
Раздел 2. Демонтажные работы																

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРр65-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (3473 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2205 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,52	10618,32	10536,51	81,81	63,11	5522	5479	43	33	85,3	44,36	0,32	0,17
3	<b>ТЕРр66-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 80мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1031 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (654 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м	0,11	14873,76	14873,76			1636	1636			130,49	14,35		
<b>Итого по разделу 2 Демонтажные работы</b>									<b>14521</b>					<b>58,71</b>		<b>0,17</b>
<b>Раздел 3. Монтаж водомерного узла</b>																
4	<b>ТЕР16-05-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	1281,94	385,73	63,59	3,91	2564	771	127	8	2,91	5,82	0,02	0,04
5	<b>ТССЦ-302-1926</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1926 1 квартал 2016 г. МАТ=2,9	шт.	2	2967,98				5936							
6	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,76 НР (55 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 счетчик (водомер )	1	3748,98	56,38	4,83		3749	56	5		0,41	0,41		
7	<b>ТССЦ-301-3165</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	-1	3685,01				-3685							

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТССЦ-301-2109</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2109 1 квартал 2016 г. МАТ=5,43	шт.	1	2318,99				2319						
9	<b>ТЕР18-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (31 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	1	816,98	31,92		817	32			0,22	0,22		
10	<b>ТССЦ-302-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=4,58	шт.	3	122,84			369							
11	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (191 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	1	480,78	194,82	24,82	481	195	25		1,47	1,47		
12	<b>ТССЦ-301-1695</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1695 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	1	67,1			67							
13	<b>ТЕР16-02-002-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (40 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,005	55597,58	8190,68	825,9	55,28	278	41	4	61,05	0,31	0,28	

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕР16-02-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (30 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,006	37067,52	5209,12	358,14	29,6	222	31	2		37,07	0,22	0,15	
15	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	1,05	42,45				45							
16	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (5 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,006	1201,98	852,31	317,86		7	5	2		5,01	0,03		
17	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (4 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,005	1267,77	852,31	317,86		6	4	2		5,01	0,03		
<b>Итого по разделу 3 Монтаж водомерного узла</b>									<b>14935</b>					<b>8,51</b>		<b>0,04</b>
<b>Раздел 4. Водоотведение</b>																
18	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (5517 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3153 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,63 0,52+0,11	29878,41	8927,41	53,2	9,91	18823	5624	34	6	61,6	38,81	0,05	0,03
19	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	1,5	42,45				64							

Гранд-СМЕТА

20	<b>ТССЦ-507-4362</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4362 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	шт.	8	21,33				171						
21	<b>ТЕР16-07-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95 НР (467 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (267 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 сальник	2	403,09	238,61			806	477			1,8	3,6	
<b>Итого по разделу 4 Водоотведение</b>									<b>29269</b>					<b>42,41</b>	<b>0,03</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									41308	14583	1123	192		111,68	1
Накладные расходы									11884						
Сметная прибыль									7047						
<b>Итого по смете:</b>															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1514					2,05	0,76
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									11200					44,36	0,17
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)									3321					14,35	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									44204					50,92	0,07
Итого									60239					111,68	1
В том числе:															
Материалы									25602						
Машины и механизмы									1123						
ФОТ									14775						
Накладные расходы									11884						
Сметная прибыль									7047						
Непредвиденные затраты 1%									602						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>60841</b>						
НДС 18%									10951,38						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>71792,38</b>					<b>111,68</b>	<b>1</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

