

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2357 Электричество Гугучинский, д.5лит. А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 168120,5 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 165 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 140899 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13754 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 96,51 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_1 кв 2016г. \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (260 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (167 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	158,47	100,86	57,61	5,91	475	303	172	18	0,696	2,09	0,03	0,09
2	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (103 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,13	1101,3	1098,74	2,56	1,96	143	143			9,64	1,25	0,01	

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРп67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,05	665,68	665,68			33	33			5,84	0,29		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (24 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
4	<b>ТЕРп67-4-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж патронов, подвесов	100 шт.	0,05	426,34	426,34			21	21			3,74	0,19		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (15 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
5	<b>ТЕРп67-4-6</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,01	3223,26	3205,37	17,89	13,82	32	32			25,72	0,26	0,07	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23 НР (23 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
6	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,012 1,2/100	2601,08	2601,08			31	31			22,82	0,27		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
7	<b>ТЕРп67-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,4	289,48	289,48			116	116			2,54	1,02		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (84 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									1746					5,37		0,09
<b>Раздел 2. Электроснабжение - силовая сеть</b>																
Монтаж общедомовой пункт учета ОДПУ ЩУР 3-01-УХЛ4																
8	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20	2,32	2,32	0,1	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-503-0551</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ЩУРЗ-01-УХЛ4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0551 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	компл.	1	11260,4				11260							
10	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2	0,7	0,7	0,01	0,01
11	<b>ТССЦ-509-8188</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, : , трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8188 1 квартал 2016 г. МАТ=8,66	шт.	1	2231,68				2232							
12	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (131 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	167,38	162,29			167	162			1,12	1,12		
13	<b>ТССЦ-509-0292</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АК63-3МГ УЗ I-63А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0292 1 квартал 2016 г. МАТ=3,35	шт.	1	1149,08				1149							
Монтаж ЩР-1 ЩУР 3-05-УХЛ4																
14	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20	2,32	2,32	0,1	0,1
15	<b>ТССЦ-503-0551</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ЩУРЗ-05-УХЛ4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0551 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	компл.	1	11260,4				11260							

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕРм08-03-600-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	1	58,2	40,6	14,83	1,96	58	41	15	2	0,28	0,28	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (35 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
17	<b>ТССЦ-509-8179</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, : , однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный)	шт.	1	790,31				790							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8179 1 квартал 2016 г. МАТ=8,14														
18	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат	1 шт.	6	167,38	162,29			1004	974			1,12	6,72		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (789 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (506 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
19	<b>ТССЦ-509-1297</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АП50 ЗМТ 10А	шт.	5	523,17				2616							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,58														
20	<b>ТССЦ-509-2125</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дифференциальный автомат: АК50 Б-3МГ ОМЗ I-25А	шт.	1	1975,56				1976							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2125 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
21	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат	1 шт.	2	167,38	162,29			335	325			1,12	2,24		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (263 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
22	<b>ТССЦ-509-1477</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АП50Б ЗМТ УЗ I-40А	шт.	1	961,7				962							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1477 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33														
23	<b>ТССЦ-509-1478</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АП50Б ЗМТ УЗ I-50А	шт.	1	961,7				962							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33														

## Гранд-СМЕТА

27	<b>ТССЦ-503-0584</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка распаечная НР 70  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0584 1 квартал 2016 г. МАТ=2,75	шт.	3	26,98				81							
28	<b>ТССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0621 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,002	461239,19				922							
Монтаж щита этажного ЩУР 3-04-УХЛ4 (2шт)																
29	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (576 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (370 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	1326,34	336,2	192,04	19,69	2653	672	384	39	2,32	4,64	0,1	0,2
30	<b>ТССЦ-509-2500</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2500 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	шт.	2	8047,29				16095							
31	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (1315 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (844 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	167,38	162,29			1674	1623			1,12	11,2		
32	<b>ТССЦ-509-2125</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АК50 Б-3МГ ОМЗ I-25А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2125 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	шт.	10	1975,56				19756							
33	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (263 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	167,38	162,29			335	325			1,12	2,24		

## Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-509-2126</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АК50 Б-3МГ ОМЗ I-40А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2126 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	шт.	2	1975,56				3951							
35	<b>ТССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0621 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,004	461239,19				1845							
36	<b>ТЕРм08-02-407-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=6,42 НР (152 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,04	7603,53	4563,87	1343,63	126,21	304	183	54	5	33,2	1,33	0,64	0,03
37	<b>ТЕРм08-02-412-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (53 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,04	1978,58	1605,55	162,89	21,65	79	64	7	1	11,68	0,47	0,11	
38	<b>ТССЦ-103-0017</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	м	4	126,92				508							
79	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (266 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (171 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,145	2643,13	2263,16	118,29	1,96	383	328	17		16,29	2,36	0,01	

## Гранд-СМЕТА

80	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,145	456,25	387,69	14,83	1,96	66	56	2		2,82	0,41	0,01	
40	<b>ТССЦ-509-1836</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1836 1 квартал 2016 г. МАТ=9,46	м	14,5	73,03				1059							
41	<b>ТССЦ-501-8208</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8208 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 м	0,0015 1,5/1000	211865,57				318							
42	<b>ТССЦ-501-8213</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8213 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,017 17/1000	164360,33				2794							
Защитное заземление																
43	<b>ТЕРм08-02-472-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (193 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (124 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,08	3874,65	2927,98	562,38	49,29	310	234	45	4	21,3	1,7	0,25	0,02
45	<b>ТССЦ-101-4678</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 40x5 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,01256	31463,9				395							

Гранд-СМЕТА

46	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,1	3035,35	2281,87	504,84	43,42	304	228	50	4	16,6	1,66	0,22	0,02
48	<b>ТССЦ-101-4678</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0157	31463,9				494							
49	<b>ТЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,02	7045,36	5674,6	481,42	39,5	141	113	10	1	41,28	0,83	0,2	
50	<b>ТССЦ-501-0602</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	1000 м	0,002 2/1000	46388,39				93							
<b>Итого по разделу 2 Электроснабжение - силовая сеть</b>									<b>100349</b>					<b>42,54</b>		<b>0,49</b>
<b>Раздел 3. Электроосвещение</b>																
51	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,14	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1937	1433	212	24	70,64	9,89	0,88	0,12
52	<b>ТССЦ-509-1382</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)	шт.	2	44,31				89							



Гранд-СМЕТА

53	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	4	212,68				851							
54	<b>ТССЦ-509-1369</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1369 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89	шт.	8	105,17				841							
55	<b>ТЕРм08-03-593-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	8402,56	7257,89	88,86	11,86	336	290	4		50,08	2	0,06	
56	<b>ТССЦ-509-2466</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 11-100 (IP 54)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	шт.	4	993,89				3976							
57	<b>ТЕРм08-03-594-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (327 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	14282,08	13449,09	296,17	39,5	428	403	9	1	92,8	2,78	0,2	0,01
47	<b>ТССЦ-509-6290</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 3923  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6290 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	шт.	3	941,76				2825							
59	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (223 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (143 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	5029,09	4579,65	93,47	5,87	302	275	6		31,6	1,9	0,03	

## Гранд-СМЕТА

60	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6	41,53				249						
61	<b>ТЕРм08-03-591-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0,04	10055,52	8811,47	258,32	11,86	402	352	10	60,8	2,43	0,06	
62	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	4	51,05				204						
26	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,5	2643,13	2263,16	118,29	1,96	1322	1132	59	1	16,29	8,15	0,01
39	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,5	456,25	387,69	14,83	1,96	228	194	7	1	2,82	1,41	0,01
67	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 22x12 мм	м	50	20,68				1034						
68	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,28	5986,9	3387,1	931,05	74,97	1676	948	261	21	24,64	6,9	0,38

Гранд-СМЕТА

69	<b>ТССЦ-103-0014</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м	20	55,44				1109							
70	<b>ТССЦ-103-0015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м	8	79,76				638							
71	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 НР (198 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (127 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,28	1009,95	864,66	44,43	5,87	283	242	12	2	6,29	1,76	0,03	0,01
72	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (760 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,46	2520,06	2039,23	198,64		1159	938	91		15,2	6,99		
44	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	80,5	1,97				159							
73	<b>ТССЦ-103-2405</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=1,67	м	46	6,5				299							

## Гранд-СМЕТА

81	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,46	1009,95	864,66	44,43	5,87	465	398	20	3	6,29	2,89	0,03	0,01
75	<b>ТССЦ-501-8191</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	1000 м	0,124 124/1000	31039,79				3849							
64	<b>ТССЦ-503-0525</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка: У-191  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0525 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	шт.	7	14,64				102							
58	<b>ТССЦ-503-0681</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка распаечная для открытой проводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0681 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39	шт.	5	163,57				818							
76	<b>ТССЦ-509-0734</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 24-60  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0734 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	10 шт.	0,6	112,45				67							
77	<b>ТССЦ-509-0735</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 24-100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0735 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	10 шт.	1,2	119,04				143							
74	<b>ТЕРм10-04-030-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительная установка на пультax и панелях: реле  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,09 НР (155 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (103 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	67,62	66,29			203	199			0,5	1,5		

## Гранд-СМЕТА

63	<b>ТССЦ-509-7390</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реле времени суточное АТЗ-R  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-7390 1 квартал 2016 г. МАТ=2,21	шт.	3	1287,28				3862							
<b>Итого по разделу 3 Электроосвещение</b>									<b>38969</b>					<b>48,6</b>		<b>0,28</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									122810	13585	1846	169		96,51		0,86
Накладные расходы									11104							
Сметная прибыль									7150							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									165					0,27		
Итого Монтажные работы									140899					96,24		0,86
Итого									141064					96,51		0,86
В том числе:																
Материалы									107379							
Машины и механизмы									1846							
ФОТ									13754							
Накладные расходы									11104							
Сметная прибыль									7150							
Непредвиденные затраты 1%									1411							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>142475</b>							
НДС 18%									25645,5							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>168120,5</b>					<b>96,51</b>		<b>0,86</b>