

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2617 Капитальный ремонт крыши Бузулук 4 микрорайон д 41 а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 6811577 руб.  
Средства на оплату труда 862582 руб.  
Сметная трудоемкость 6395,54 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонной гидроизоляции (5 слоев)/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12048 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6885 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,7505 <i>(875.05) / 100</i>	1817,69	1639,06	178,63		15906	14343	1563		14,38	125,83		
2	ТЕР12-01-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,36 НР (15036 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7191 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,7505 <i>875.05 / 100</i>	2389,41	1701,68	687,73	165,96	20909	14891	6018	1452	12,99	113,67	1,01	8,84

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР12-01-017-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03  (толщиной до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,58; ЗПМ=12,23; МАТ=5,42 НР (15691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7504 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,7505 875,05 / 100	2825,65	1665,73	1159,92	283,25	24726	14576	10150	2479	12,72	111,31	1,68	14,7
4	<b>ТЕР07-05-011-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,46 НР (60052 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34316 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	1,2 120 / 100	64401,37	34886,56	29514,81	7166,41	77282	41864	35418	8600	251,1	301,32	36,33	43,6
5	<b>ТЕР07-05-011-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (2534 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1448 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,08 8 / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	3138	1799	1339	330	165,65	13,25	20,89	1,67
6	<b>ТЕР07-05-007-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ригелей массой: до 1 т  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (3365 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1923 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,1 10 / 100	45298,73	22350,94	22947,79	5933,87	4530	2235	2295	593	154,22	15,42	30,08	3,01

Гранд-СМЕТА

7	<b>ТЕР07-05-030-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит парапета массой: до 0,5 т / покрытия вентканалов /  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (2985 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1705 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,36 36 / 100	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	4767	1789	2978	719	37,03	13,33	10,13	3,65
8	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /парапета кровли+кладки вентканалов/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (142565 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81466 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	137,4 112,6+24,8	1963,81	1066,21	897,6	169,02	269827	146497	123330	23223	8,24	1132,18	1,15	158,01
9	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонного примыкания кровли к парапетам, вентканалам, □ выходу на кровлю - 2 слоя/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4112 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2350 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,986 (2*149,3) / 100	1817,69	1639,06	178,63		5428	4895	533		14,38	42,94		
10	<b>ТЕРр58-3-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3808 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2789 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,56 156,0 / 100	3437,61	3437,61			5363	5363			29,34	45,77		
11	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 (1,28) / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	284	180	104	22	114,14	1,46	8,74	0,11
Демонтаж здания выхода на кровлю																

## Гранд-СМЕТА

12	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3321 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1897 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3,2 2*1,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	6284	3412	2872	541	8,24	26,37	1,15	3,68
13	<b>ТЕР07-05-011-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (633 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (362 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02 (2*1) / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	785	450	335	82	165,65	3,31	20,89	0,42
14	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,08 (2*4) / 100	1817,69	1639,06	178,63		145	131	14		14,38	1,15		
15	<b>ТЕР07-05-007-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (77 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02 (1*2) / 100	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	146	36	110	29	14,09	0,28	7,26	0,15
16	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 (2*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	964	840	124	23	179,3	7,17	3,97	0,16
17	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (88 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,03 (2*1,5) / 100	4210,79	4210,79			126	126			36,28	1,09		

Гранд-СМЕТА

18	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /покрытия парапетов/	100 м2 покрытия	0,15 <i>15,0 / 100</i>	1032,04	978,03	54,01		155	147	8		8,58	1,29		
Очистка от строительного мусора																
19	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	69,08	223,04	4,15	218,89		15408	287	15121					
20	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	276,32	34,59		34,59		9558		9558					
21	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	823,43	117,04		117,04		96374		96374					
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>980415</b>					<b>1957,14</b>		<b>238</b>
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
Изоляция перекрытий.																
22	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,7505 <i>(875,05) / 100</i>	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	89688	30063	12445	2794	27,22	238,19	1,94	16,98

Гранд-СМЕТА

23	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5277 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2524 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,7505 (875,05) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	21635	5522	893	214	5	43,75	0,15	1,31
24	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3537 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1919 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	8,7505 (875,05) / 100	7252,3	430,01	9,66		63461	3763	85		3,45	30,19		
25	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1071	55,66				-59612							
26	<b>ТССЦ-101-3373</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Линохром ХПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3373 1 квартал 2016 г. МАТ=3	м2	1071	59,28				63489							
27	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (30868 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16747 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,7505 (875,05) / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	118427	32528	4547	310	28,38	248,34	0,18	1,58
28	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-36,05	2256,51				-81347							

Гранд-СМЕТА

29	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	180,26	1528,56				275538							
Деревянные конструкции кровли.																
30	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге, кобылке/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (52448 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25059 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	19,72	11702,36	2925,54	277,32	29,6	230771	57692	5469	584	24,09	475,05	0,15	2,96
31	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (30586 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14613 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	11,5	11702,36	2925,54	277,32	29,6	134577	33644	3189	340	24,09	277,04	0,15	1,73
32	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, черепной брусок, накладка, каркас карниза, опорный брусок, накладка доска, продольная связь/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (30002 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14334 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	12,09	10930,23	2757,25	187,22		132146	33335	2263		22,5	272,03		
33	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10457 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4996 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто н (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,652 65,2 / 100	36078,99	17821,19	443,92		23524	11619	289		143	93,24		

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивки наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6911	8567,27				-5921							
35	<b>ТССЦ-203-0372</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	0,8506	10153,76				8637							
36	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-0,5998	5616,9				-3369							
37	<b>ТССЦ-102-0048</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-0,3782	5857,81				-2215							
38	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	0,158 0,5998+0,3782-0,15-0,67	5616,9				887							
39	<b>ТССЦ-102-0084</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0084 1 квартал 2016 г. МАТ=3,2	м3	0,15	5202,82				780							
40	<b>ТССЦ-102-0148</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0148 1 квартал 2016 г. МАТ=2,87	м3	0,67	4865,34				3260							



Гранд-СМЕТА

41	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок / коньковый настил+карнизный щит /	100 м2	0,686 68,6 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	10366	2534	180	60	31,83	21,84	0,44	0,3
42	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	8,198 819,8 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	87062	20314	1422	517	21,35	175,03	0,32	2,62
43	<b>ТЕР10-01-083-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешётки разреженной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (24480 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11696 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,198 819,80 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	193731	26036	8114	1164	24,85	203,72	0,72	5,9
44	<b>ТЕР09-03-039-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ершей, скруток /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=8,17 НР (370 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (311 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,0375 37,5/1000	16840,25	14262,75	471,6	23,73	632	535	18	1	108,89	4,08	0,12	
45	<b>ТССЦ-204-0022</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,015 0,2*75/1000	30667,62				460							
46	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,0225 0,3*75/1000	35864,04				807							

## Гранд-СМЕТА

47	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (4898 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3053 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,5 350,0 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	9078	6278	2736	83	12,91	45,19	0,14	0,49
48	<b>ТССЦ-113-8072</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	112,7	335,33				37792							
Слуховое окно (4 шт.)																
49	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
50	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422							
51	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (144 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,152 (4*3,8) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	646	152	37	4	7,84	1,19	0,13	0,02
52	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (275 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,152 (4*3,8) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1614	377	26	10	21,35	3,25	0,32	0,05

Гранд-СМЕТА

53	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,2736	4251,44				-1163							
54	<b>ТССЦ-102-0044</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,2736	6518,09				1783							
55	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (850 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (407 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,184 (4*4,6) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	7634	895	166	29	38,53	7,09	0,79	0,15
56	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-22,45	253,64				-5694							
57	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-2,944	246,45				-726							
58	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,126	75139,81				9468							
Ходовой мостик:																
59	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1206 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (731 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,74 74,0 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	8282	1803	68	25	20,8	15,39	0,17	0,13

## Гранд-СМЕТА

60	<b>ТССЦ-102-0167</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0167 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37	м3	-1,584	3373,55					-5344						
61	<b>ТССЦ-102-0076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	1,584	5043,42					7989						
Пароизоляция кровли.																
62	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10978 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5251 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	11,6116 (1190,0-28,84) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	49353	11635	2799	298	7,84	91,03	0,13	1,51
63	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5806	18265,13					-10605						
64	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1277	19,01					-24276						
65	<b>ТССЦ-101-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	м2	1277	89,24					113959						
металлоконструкции кровли																
66	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (53614 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25641 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,6116 (1190,0-28,84) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	481745	56467	10502	1809	38,53	447,39	0,79	9,17

## Гранд-СМЕТА

67	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-185,8	246,45				-45790							
68	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1417	253,64				-359408							
69	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	7,951624 1161,16*6,4*1,07/1000	75139,81				597484							
70	<b>ТССЦ-101-5058</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /капельник, подшивка карниза, конек, вальмы/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	240,9 71,70+130,4+38,80	746,04				179721							
71	<b>Прайс-лист</b>	<b>Профильный коньковый уплотнитель для профнастила UP-NC35-N-25-1000.</b>	м.п.	176	67,8				11933							
Примыкание вентканалов, примыкание слуховых окон к кровле																
72	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (10241 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,79 79,0 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	38833	11101	146	31	112,75	89,07	0,2	0,16
73	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6178	43613,07				-26944							

Гранд-СМЕТА

74	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	79	353,37				27916							
75	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (747 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (357 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,79 79,0 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	3358	792	190	20	7,84	6,19	0,13	0,1
76	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0395	18265,13				-721							
77	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-86,9	19,01				-1652							
78	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	86,9	160,13				13915							
79	<b>Прайс-лист</b>	<b>Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (280 мл.)</b>	шт.	8	237,29				1898							
80	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (367 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (176 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,388 38,8 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1649	389	94	10	7,84	3,04	0,13	0,05
81	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-42,68	19,01				-811							

## Гранд-СМЕТА

82	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,0194	18265,13				-354							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
83	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП	м2	42,68	160,13				6834							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56														
84	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0144 (2*0,8*0,9) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5906	254	146	31	142,68	2,05	10,92	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (257 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (123 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ														
85	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	2	501,92				1004							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94														
86	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	-1,44	3648,48				-5254							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64														
87	<b>Прайс-лист</b>	<b>Противопожарная люк-дверь "Пчела" 800х900мм</b>	шт.	2	8649,15				17298							
Покрытие вентканалов																
88	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,886 88,6 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	43552	12449	164	35	112,75	99,9	0,2	0,18
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (11485 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5493 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

89	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6929	43613,07				-30219							
90	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	88,6	353,37				31309							
91	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1054 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (753 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,258 258,0/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	12251	1487	44	19	44	11,35	0,38	0,1
92	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0129	28231,43				-364							
93	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,2528	40719,52				-10294							
94	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,258 258,0/1000	30555,06				7883							
95	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (255 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (177 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223 22,30 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	914	368	30	1	10,62	2,37	0,02	



Гранд-СМЕТА

96	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223 22,30 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	968	226	19	1	7,66	1,71	0,02	
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод, утепление и отделку вентиляционных каналов (общий объем)																
97	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (28368 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16472 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	41,52	6078,45	655,77	301,45	78,88	252377	27228	12516	3275	5,4	224,21	0,4	16,61
98	<b>ТЕР07-06-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (2003 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1173 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,08 (6+2) / 100	55881,32	14795,36	40250,06	10488,81	4471	1184	3220	839	107,63	8,61	53,17	4,25
99	<b>ТССЦ-403-0870</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	6	1207,98				7248							
100	<b>ТССЦ-403-0870</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-12.12 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	2	1207,98				2416							
101	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9539 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5175 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	2,704 270,4 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	36595	10052	1405	96	28,38	76,74	0,18	0,49

## Гранд-СМЕТА

102	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-36,05	2256,51				-81347							
103	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	27,85	1528,56				42570							
104	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (67410 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32240 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,2 520,0 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	255610	73067	960	205	112,75	586,3	0,2	1,04
105	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-4,066	43613,07				-177331							
106	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	520	353,37				183752							
107	<b>ТЕР20-01-001-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (832 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (475 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,066 (1,65*4) / 100	16019,7	12788,05	959,73	71,06	1057	844	63	5	100,06	6,6	0,36	0,02
108	<b>ТССЦ-301-1792</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	6,6 1,65*4	546,13				3604							
109	<b>Прайс-лист</b>	<b>Переход на прямоугольное сечение 510х510/ф350х0,7мм оцинк.сталь</b>	шт.	4	476,49				1906							

## Гранд-СМЕТА

110	Прайс-лист	Угловая кровельная проходка №3 ф250-460. размер фланца 890x890мм	шт.	4	3105,93				12424							
111	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (2617 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1495 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	4	746,38	665,43	34,04	1,96	2986	2662	136	8	5,34	21,36	0,01	0,04
112	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	4	192,41				770							
113	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	4	4465,13				17861							
114	ТССЦ-509-0989 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0989 1 квартал 2016 г. МАТ=7,16	т	-0,0003	208634,6				-63							
115	Прайс-лист	Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (280 мл.)	шт.	1	237,29				237							
116	ТЕР46-03-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 /замоноличивание технологических отверстий в междуэтажных площадках после демонтажа водосточных труб/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,1 НР (1330 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (760 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,3	11713	5276,27	119,72		3514	1583	36		44,66	13,4		
117	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,312	4249,56				-1326							

## Гранд-СМЕТА

118	<b>ТССЦ-401-0063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08	м3	0,312	3508,28				1095							
119	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /кирпичного фронтона/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5398 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3134 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	7,9	6078,45	655,77	301,45	78,88	48020	5181	2381	623	5,4	42,66	0,4	3,16
120	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (129 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (75 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,0187	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1005	138	6	1	63,73	1,19	0,23	
121	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карнизная кладка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (30471 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17693 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	44,6	6078,45	655,77	301,45	78,88	271099	29247	13445	3518	5,4	240,84	0,4	17,84
122	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1222 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (710 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,1766	53734,48	7396,7	323,07	45,37	9490	1306	57	8	63,73	11,25	0,23	0,04
123	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (587 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,1662 16,62 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	2249	618	86	6	28,38	4,72	0,18	0,03

## Гранд-СМЕТА

124	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,6847	2256,51				-1545							
125	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	1,7119	1528,56				2617							
126	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06 6,0 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1793	536	3	1	61,6	3,7	0,05	
127	<b>ТССЦ-301-8440</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	12	1787,77				21453							
128	<b>ТССЦ-301-5610</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	24	67,96				1631							
129	<b>ТЕР26-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (116 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	0,06	13938,27	2522,32	211,62		836	151	13		18,8	1,13		
130	<b>ТССЦ-104-0017</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,0619	8437,82				-522							

## Гранд-СМЕТА

131	<b>ТССЦ-104-0557</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	6	171,06				1026							
Организованный водоотвод крыши																
132	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (4958 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2833 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	12	1094,26	419,61	103,72	1,96	13131	5035	1245	24	2,94	35,28	0,01	0,12
133	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-12	552,69				-6632							
134	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	12	159,11				1909							
135	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных (водосточная труба)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (18179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,8 180,0 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	153821	19011	4207	749	84,75	152,55	2,11	3,8
136	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5943 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2842 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,637 163,7 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	52647	6408	292	52	31,41	51,42	0,16	0,26
137	Прайс-лист	Колено оцинкованное водосточное (100 мм).	шт.	60	187,29				11237							
138	Прайс-лист	Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50	шт.	132	56,17				7414							
Кровельное ограждение Borge:																

Гранд-СМЕТА

139	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (652 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,61 161,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28738	1390	686	92	6,67	10,74	0,29	0,47
140	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,483	54842,51				-26489							
141	Прайс-лист	Кровельное ограждение Borge: Г-образная труба плоскоовальная ф32 мм, труба ограждения ф32 мм, L=3000 мм, скобообразный кронштейн, 2 хомута, 2 кронштейна хомута, кронштейн универсальный, кронштейн регулировочный.	шт.	54	3550,85				191746							
Снегозадержатель Borge:																
142	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (636 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,57 157,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28024	1355	669	90	6,67	10,47	0,29	0,46
143	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,471	54842,51				-25831							
144	Прайс-лист	Кронштейн универсальный.	шт.	200	186,44				37288							
145	Прайс-лист	Труба оцинкованная овальная 25x45 мм, L=3000 мм,	шт.	52	703,39				36576							
Итого по разделу 2 Монтаж									4734955					4438,4		94,72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									4516788	806420	406428	56162		6395,54		332,72
Накладные расходы									784363							
Сметная прибыль									414218							
Итого по смете:																

## Гранд-СМЕТА

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	558127					1343,16		161,69
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1419819					2063,3		59,2
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	209756					346,91		52,5
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	139127					245,89		2,97
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	962112					1351,11		11,3
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	5678					19,61		0,26
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	15790							
Погрузо-разгрузочные работы	9558							
Перевозка грузов автотранспортом	97641							
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	65572					359,99		2,1
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	377075					46,32		0,49
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	742973					4,08		
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	4875					15,39		0,13
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	403494					66,94		0,18
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	693546					520,15		37,65
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2579					4,08		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	7647					8,61		4,25
Итого	5715369					6395,54		332,72
В том числе:								
Материалы	3303940							
Машины и механизмы	406428							
ФОТ	862582							
Накладные расходы	784363							
Сметная прибыль	414218							
Непредвиденные затраты 1%	57154							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>5772523</b>							
НДС 18%	1039054							



ВСЕГО по смете	6811577					6395,54		332,72
----------------	---------	--	--	--	--	---------	--	--------

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)