

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Орск,ул. Беляева.д.10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3532927 руб.
Средства на оплату труда 386385 руб.
Сметная трудоемкость 2685,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	2 1'2	717,69	696,8			1435	1394			5,04	10,08		
2	ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (9895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6985 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2 1'2	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	17734	13488	3841	1064	52,47	104,94	3,6	7,2

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	2 1'2	553,13	537,02			1106	1074			3,8	7,6		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	2 1'2	9900,49	9580,47	32,57		19801	19161	65		64,8	129,6		
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	6 3'2	3823,8	3712,39			22943	22274			25,11	150,66		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	2 1'2	2365,54	2296,66			4731	4593			16	32		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	2 1'2	1264,86	1212,9	15,58		2530	2426	31		8,45	16,9		
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	2 1'2	1702,98	1653,37			3406	3307			12,4	24,8		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	2 1'2	1069,78	1038,61			2140	2077			7,79	15,58		
Шахта, прямом																

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (39390 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (27805 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направля ющих	109,6 (8'2,8+3,7+1,3)'2'2	549,64	528,53	5,26		60241	57927	576		3,74	409,9		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (5887 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	2 1'2	4505,91	4328,62	47,4		9012	8657	95		26,56	53,12		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (13010 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	2 1'2	9910,63	9566,57	57,1		19821	19133	114		70,9	141,8		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: треуханатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (4170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2944 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противов ес	2 1'2	3171,79	3066,64	13,15		6344	6133	26		23	46		
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (51972 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (36686 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	18 9'2	4483,47	4246,08	109,96		80702	76429	1979		31,1	559,8		
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (11314 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	18 9'2	952,07	924,35			17137	16638			6,77	121,86		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (2521 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1779 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	4 2'2	957,63	926,68	3,15		3831	3707	13		6,95	27,8		

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (3688 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2604 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	8 4*2	698,32	677,98			5587	5424			5,21	41,68		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (3852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобразователь частоты	2 1*2	2916,75	2831,83			5834	5664			13,96	27,92		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (1841 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1300 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	18 9*2	154,94	150,43			2789	2708			1,2	21,6		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗМ=5,93; МАТ=12,3 НР (2876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2030 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	2 1*2	2185,56	2114,86	7,23		4371	4230	14		14,4	28,8		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (6539 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4616 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	6 3*2	1650,78	1602,69			9905	9616			11,34	68,04		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗМ=5,98; МАТ=12,3 НР (8862 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	53 (2,8*9+1,3)*2	255,89	245,88	2,63		13562	13032	139		1,74	92,22		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	2 1*2	1737,29	1686,7			3475	3373			12,5	25		

Гранд-СМЕТА

24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	18 9'2	74,12	71,96			1334	1295			0,54	9,72		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (881 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (622 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	2 1'2	1065,2	1034,18			2130	2068			7,48	14,96		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (1406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	2 1'2	2390,63	2321,01			4781	4642			17	34		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3157 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	2 1'2	415,67	403,56			831	807			3,22	6,44		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (549 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (387 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2 1'2	159,81	150,18			320	300			1,03	2,06		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (204 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,2 0,1'2	1530,24	1330,61			306	266			9,27	1,85		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Электромонтажные работы																

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 0,03*2	669,49	669,49			40	40			5,84	0,35		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (148 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (107 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,28 0,14*2	732,14	724,47	7,67	5,9	205	203	2	2	6,32	1,77	0,03	0,01
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (163 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	220	201	4		34,56	1,38	0,03	
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	4 2*2	78,23				313							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	202	184	4		31,6	1,26	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	4 2*2	42,15				169							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (2261 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1451 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,28 0,14*2	11396,83	9946,27	148,31	19,8	3191	2785	42	6	68,24	19,11	0,1	0,03

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	28 14*2	215,7				6040							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	2,8 1,4*2	83,88				235							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (544 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (349 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4 2*2	227,62	159,65	59,26	8	910	639	237	32	1,13	4,52	0,04	0,16
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (1064 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (683 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,64 (32*2) / 100	2532,11	2050,9	198,64		1621	1313	127		15,2	9,73		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	112	1				112							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	64,77	13,69				887							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (649 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (417 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,64 (32*2) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	953	793	57	8	8,96	5,73	0,06	0,04
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,064 (32*2) / 1000	109558,92				7012							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (1477 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (948 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8 0,4*2	2656,68	2276,12	118,29	1,97	2125	1821	95	2	16,29	13,03	0,01	0,01
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	80 40*2	20,99				1679							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (254 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (163 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8 0,4*2	458,63	389,91	14,83	1,97	367	312	12	2	2,82	2,26	0,01	0,01
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,08 0,04*2	26212,9				2097							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (344 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (221 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2 1'2	256,07	208,49	35,5	3,94	512	417	71	8	1,43	2,86	0,02	0,04
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	2 1'2	1376,22				2752							
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,16 0,08'2	2384,48	2384,48			382	382			20,8	3,33		
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16 0,08'2	1153,95	1144,76	7,38	1,97	185	183	1		8,1	1,3	0,01	
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0021	48053,42				101							
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (495 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (296 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,16 0,08'2	6555,39	4548,42	86,9	67,4	1049	728	14	11	37,24	5,96	0,34	0,05

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	5185,03	2231,59	46,01	1,97	830	357	7		16,94	2,71	0,01	
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (420 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,44 0,22*2	2384,48	2384,48			1049	1049			20,8	9,15		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,44 0,22*2	934,89	925,7	7,38	1,97	411	407	3	1	6,55	2,88	0,01	
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0057	48053,42				274							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (647 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,44 0,22*2	5512,3	3612,88	81,81	63,47	2425	1590	36	28	29,58	13,02	0,32	0,14
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (705 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (326 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44 0,22*2	4682,3	1999,73	41,17	1,97	2060	880	18	1	15,18	6,68	0,01	

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,16 0,08*2	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1973	738	57	40	39,51	6,32	1,27	0,2
62	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных	100 м2 покрытия	0,02 0,01*2	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	388	94	32	9	40,43	0,81	2,84	0,06
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	1818,73	717,34	43,22	1,48	291	115	7		5,38	0,86	0,01	
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,032 (1,6*2) / 100	4234,89	4234,89			136	136			36,28	1,16		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	485	423	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3 1,5*2	597,22	349,81	111,92		1792	1049	336		2,4	7,2		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	0,07 35*2/1000	63083,08				4416							

Гранд-СМЕТА

68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	2 1*2	305,44				611							
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 (1,6*2,4*2) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	167	39	3		3,83	0,29	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	335	309	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,012 (0,6*2) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	68	65	3	2	46,11	0,55	0,93	0,01
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01 0,005*2	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	5210	278	28	3	216,08	2,16	1,76	0,02
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (1358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (628 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06 0,03*2	41513,94	27860,36	526,43	408,73	2491	1672	32	25	204,06	12,24	2,06	0,12

Гранд-СМЕТА

74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06 0,03*2	4682,3	1999,73	41,17	1,97	281	120	2		15,18	0,91	0,01	
75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,28 0,8*0,8*2	597,22	349,81	111,92		764	448	143		2,4	3,07		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,03 15*2/1000	63083,08				1892							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	2 1*2	305,44				611							
Прямоук																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (612 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (371 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2318,99	1220,78	1098,21		1762	928	834		9,74	7,4		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (239 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (190 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 мест	0,04 0,02*2	12708,14	8692,16	525,18	100,49	508	348	21	4	69,35	2,77	0,68	0,03

Гранд-СМЕТА

80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,16 0,08*2	934,89	925,7	7,38	1,97	150	148	1		6,55	1,05	0,01	
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0021	48053,42				101							
82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16 0,08*2	4682,3	1999,73	41,17	1,97	749	320	7		15,18	2,43	0,01	
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,06 0,03*2	12333,01	4611,89	354,08	252,03	740	277	21	15	39,51	2,37	1,27	0,08
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ- 133	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06 0,03*2	1818,73	717,34	43,22	1,48	109	43	3		5,38	0,32	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0,02 0,01*2	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	251	73	178	34	27,61	0,55	11,43	0,23

Гранд-СМЕТА

86	ТЕРп61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтировано поверхности	0,04 0,02*2	37398,17	29716,06	171,22	132,96	1496	1189	7	5	228,35	9,13	0,67	0,03
87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02 0,01*2	13669,99	6554,06	119,26		273	131	2		55,16	1,1		
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 0,02*2	5169,2	2714,61	26,7	1,97	207	109	1		21,12	0,84	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (2153 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (996 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,9 (145*2) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	2711	2685	21	6	6,55	19	0,01	0,03
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0377	48053,42				1812							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (1874 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (867 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,9 (145*2) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	3401	2337	49	6	6,27	18,18	0,01	0,03

Гранд-СМЕТА

92	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (437 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (257 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3 0,15*2	3663,73	2141,43	5,58		1099	642	2		16,87	5,06		
93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (2639 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2218 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,338 18,75*9*2/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	4195	3791	325	33	89,49	30,25	0,49	0,17
Пороги шахты																
94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (292 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (159 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,06 0,03*2	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	1164	283	97	28	40,43	2,43	2,84	0,17
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06 0,03*2	1818,73	717,34	43,22	1,48	109	43	3		5,38	0,32	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	2 1*2	1051879,64 1205066/1,18				2103759							
Мусор																

Гранд-СМЕТА

97	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2 0,5*0,2*2	353,34		353,34		71		71				
98	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,8 0,5*0,8*2	36,93		36,93		30		30				
99	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1 0,5*2	78,28		78,28		78		78				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									2919148					2478,69	8,99
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (9800 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	2 1*2	15311,78	15311,78			30624	30624			79,27	158,54	
101	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-331 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-192 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-2 -1*2	300,49	300,49			-601	-601			1,56	-3,12	

Гранд-СМЕТА

102	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (5614 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (3267 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	2 1*2	5103,89	5103,89			10208	10208			26,42	52,84		
103	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-110 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-64 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-2 -1*2	100,12	100,12			-200	-200			0,52	-1,04		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									74858					207,22		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2555264	384991	10105	1394		2685,91		8,99
Накладные расходы									260273							
Сметная прибыль									178469							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									83749					189,96		1,49
Итого Монтажные работы									731640					2288,73		7,5
Итого Оборудование									2103759							
Итого Прочие затраты									74858					207,22		
Итого									2994006					2685,91		8,99
В том числе:																
Материалы									56409							
Машины и механизмы									10105							
ФОТ									386385							
Оборудование									2103759							
Накладные расходы									260273							
Сметная прибыль									178469							
НДС 18%									538921							
ВСЕГО по смете									3532927					2685,91		8,99

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)