

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу:г.Орск ул. Стасова д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 15895235 руб.
Средства на оплату труда 1738234 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (4264 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3010 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	9 1*9	717,69	696,8			6459	6271			5,04	45,36		
2	ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (44532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (31434 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9 1*9	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	79803	60698	17284	4790	52,47	472,23	3,6	32,4

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	9 1*9	553,13	537,02			4978	4833			3,8	34,2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2320 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	9 1*9	9900,49	9580,47	32,57		89104	86224	293		64,8	583,2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (58632 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (41388 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	27 3*9	3823,8	3712,39			103243	100235			25,11	677,97		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (68160 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (48113 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	9 1*9	2365,54	2296,66			21290	20670			16	144		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (14056 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9922 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	9 1*9	1264,86	1212,9	15,58		11384	10916	140		8,45	76,05		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (7423 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5240 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	9 1*9	1702,98	1653,37			15327	14880			12,4	111,6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (10118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7142 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	9 1*9	1069,78	1038,61			9628	9347			7,79	70,11		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (6356 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4487 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Шахта, прямок																

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (177256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (125122 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	493,2 (8*2,8+3,7+1,3)*2*9	549,64	528,53	5,26		271082	260671	2594		3,74	1844,57		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (26491 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18700 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	9 1*9	4505,91	4328,62	47,4		40553	38958	427		26,56	239,04		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (58547 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (41328 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	9 1*9	9910,63	9566,57	57,1		89196	86099	514		70,9	638,1		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (18768 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13248 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	9 1*9	3171,79	3066,64	13,15		28546	27600	118		23	207		
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (233874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (165087 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	81 9*9	4483,47	4246,08	109,96		363161	343932	8907		31,1	2519,1		
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (50913 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (35939 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	81 9*9	952,07	924,35			77118	74872			6,77	548,37		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (11342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8006 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	18 2*9	957,63	926,68	3,15		17237	16680	57		6,95	125,1		

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (16597 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11715 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	36 4*9	698,32	677,98			25140	24407			5,21	187,56		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (17330 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (12233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобраз ователь частоты	9 1*9	2916,75	2831,83			26251	25486			13,96	125,64		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (8286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5849 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	81 9*9	154,94	150,43			12550	12185			1,2	97,2		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗМ=5,93; МАТ=12,3 НР (12943 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9136 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	9 1*9	2185,56	2114,86	7,23		19670	19034	65		14,4	129,6		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (29426 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (20771 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	27 3*9	1650,78	1602,69			44571	43273			11,34	306,18		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗМ=5,98; МАТ=12,3 НР (39877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28148 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направля ющих	238,5 (2,8*9+1,3)*9	255,89	245,88	2,63		61030	58642	627		1,74	414,99		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (10322 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7286 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	9 1*9	1737,29	1686,7			15636	15180			12,5	112,5		

Гранд-СМЕТА

24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	81 9'9	74,12	71,96			6004	5829			0,54	43,74		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (3964 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2798 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	9 1'9	1065,2	1034,18			9587	9308			7,48	67,32		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (6329 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	9 1'9	2390,63	2321,01			21516	20889			17	153		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (14205 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10027 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	9 1'9	415,67	403,56			3741	3632			3,22	28,98		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (2470 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1743 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	9 1'9	159,81	150,18			1438	1352			1,03	9,27		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (919 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (649 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,9 0,1'9	1530,24	1330,61			1377	1198			9,27	8,34		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (815 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (575 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Электромонтажные работы																

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (130 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,27 0,03*9	669,49	669,49			181	181			5,84	1,58		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (662 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (478 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,26 0,14*9	732,14	724,47	7,67	5,9	922	913	9	7	6,32	7,96	0,03	0,04
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (735 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (472 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,18 (2*9) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	989	907	17	1	34,56	6,22	0,03	0,01
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	18 2*9	78,23				1408							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (672 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (432 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,18 (2*9) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	910	829	17	1	31,6	5,69	0,03	0,01
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	18 2*9	42,15				759							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (10171 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6530 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,26 0,14*9	11396,83	9946,27	148,31	19,8	14360	12532	187	25	68,24	85,98	0,1	0,13

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	126 14*9	215,7				27178							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	12,6 1,4*9	83,88				1057							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (2445 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1569 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	18 2*9	227,62	159,65	59,26	8	4097	2874	1067	144	1,13	20,34	0,04	0,72
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (4785 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3072 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,88 (32*9) / 100	2532,11	2050,9	198,64		7292	5907	572		15,2	43,78		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	504	1				504							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	291,5	13,69				3991							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (2918 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1873 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,88 (32*9) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	4289	3568	256	34	8,96	25,8	0,06	0,17
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,288 (32*9) / 1000	109558,92				31553							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (6643 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4265 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,6 0,4*9	2656,68	2276,12	118,29	1,97	9564	8194	426	7	16,29	58,64	0,01	0,04
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	360 40*9	20,99				7556							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (1143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (734 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,6 0,4*9	458,63	389,91	14,83	1,97	1651	1404	53	7	2,82	10,15	0,01	0,04
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,36 0,04*9	26212,9				9437							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	9 1*9	256,07	208,49	35,5	3,94	2305	1876	320	35	1,43	12,87	0,02	0,18
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (1548 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (994 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором	шт.	9 1*9	1376,22				12386							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34														
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,72 0,08*9	2384,48	2384,48			1717	1717			20,8	14,98		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1168 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (687 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,72 0,08*9	1153,95	1144,76	7,38	1,97	831	824	5	1	8,1	5,83	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (660 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0094	48053,42				452							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66														
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхно сти	0,72 0,08*9	6555,39	4548,42	86,9	67,4	4720	3275	63	49	37,24	26,81	0,34	0,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (2227 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1330 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (1286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (595 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72 0,08*9	5185,03	2231,59	46,01	1,97	3733	1607	33	1	16,94	12,2	0,01	0,01
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (3210 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1888 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,98 0,22*9	2384,48	2384,48			4721	4721			20,8	41,18		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (1470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (680 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,98 0,22*9	934,89	925,7	7,38	1,97	1851	1833	15	4	6,55	12,97	0,01	0,02
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0257	48053,42				1235							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (4878 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2912 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	1,98 0,22*9	5512,3	3612,88	81,81	63,47	10914	7154	162	126	29,58	58,57	0,32	0,63
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (3170 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1466 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,98 0,22*9	4682,3	1999,73	41,17	1,97	9271	3959	82	4	15,18	30,06	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (3292 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1786 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,72 0,08*9	12333,01	4611,89	354,08	252,03	8880	3321	255	181	39,51	28,45	1,27	0,91
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (248 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивающей поверхности	0,72 0,08*9	1818,73	717,34	43,22	1,48	1309	516	31	1	5,38	3,87	0,01	0,01
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (427 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (305 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,144 (1,6*9) / 100	4234,89	4234,89			610	610			36,28	5,22		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (1368 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (977 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,09 (1*9) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	2180	1901	279	53	179,3	16,14	3,97	0,36
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (3258 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2739 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	13,5 1,5*9	597,22	349,81	111,92		8062	4722	1511		2,4	32,4		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,315 35*9/1000	63083,08				19871							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	9 1*9	305,44				2749							

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (122 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3456 (1,6*2,4*9) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	751	176	15	1	3,83	1,32	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (996 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (712 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,09 (1*9) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	1509	1391	118	32	128,73	11,59	2,15	0,19
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (212 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,054 (0,6*9) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	306	293	13	10	46,11	2,49	0,93	0,05
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (1139 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (544 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,045 0,005*9	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	23446	1250	126	16	216,08	9,72	1,76	0,08
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (6106 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2824 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,27 0,03*9	41513,94	27860,36	526,43	408,73	11209	7522	142	110	204,06	55,1	2,06	0,56
74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (433 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (200 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27 0,03*9	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1264	540	11	1	15,18	4,1	0,01	

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)	1 м2 проема	5,76 0,8*0,8*9	597,22	349,81	111,92		3440	2015	645		2,4	13,82		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	0,135 15*9/1000	63083,08				8516							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)	компл.	9 1*9	305,44				2749							
Прямок																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке)	1 м3 бетона	3,42 0,38*9	2318,99	1220,78	1098,21		7931	4175	3756		9,74	33,31		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,18 0,02*9	12708,14	8692,16	525,18	100,49	2287	1565	95	18	69,35	12,48	0,68	0,12
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,72 0,08*9	934,89	925,7	7,38	1,97	673	667	5	1	6,55	4,72	0,01	0,01
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0094	48053,42				452							

Гранд-СМЕТА

82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1153 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (533 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,72 0,08*9	4682,3	1999,73	41,17	1,97	3371	1440	30	1	15,18	10,93	0,01	0,01
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1234 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (670 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,27 0,03*9	12333,01	4611,89	354,08	252,03	3330	1245	96	68	39,51	10,67	1,27	0,34
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (134 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27 0,03*9	1818,73	717,34	43,22	1,48	491	194	12		5,38	1,45	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (402 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,09 0,01*9	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	1130	327	803	152	27,61	2,48	11,43	1,03
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (3600 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2149 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремон тированно й поверхно сти	0,18 0,02*9	37398,17	29716,06	171,22	132,96	6732	5349	31	24	228,35	41,1	0,67	0,12

Гранд-СМЕТА

87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (496 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (283 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,09 <i>0,01*9</i>	13669,99	6554,06	119,26		1230	590	11		55,16	4,96		
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (391 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,18 <i>0,02*9</i>	5169,2	2714,61	26,7	1,97	930	489	5		21,12	3,8	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (9685 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4479 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	13,05 <i>(145*9) / 100</i>	934,89	925,7	7,38	1,97	12200	12080	96	26	6,55	85,48	0,01	0,13
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,1697	48053,42				8155							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (8434 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3901 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	13,05 <i>(145*9) / 100</i>	1172,67	805,9	17,02	1,97	15303	10517	222	26	6,27	81,82	0,01	0,13

Гранд-СМЕТА

92	ТЕР62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1966 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1156 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,35 0,15*9	3663,73	2141,43	5,58		4946	2891	8		16,87	22,77		
93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (11858 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9968 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	1,519 18,75*9*9/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	18854	17038	1462	148	89,49	135,94	0,49	0,74
Пороги шахты																
94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (1315 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (713 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,27 0,03*9	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	5239	1274	436	125	40,43	10,92	2,84	0,77
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (134 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27 0,03*9	1818,73	717,34	43,22	1,48	491	194	12		5,38	1,45	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	9 1*9	1051879,64 1205066/1,18				9466917							
Мусор																

Гранд-СМЕТА

97	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9 0,5*0,2*9	353,34		353,34		318		318				
98	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,6 0,5*0,8*9	36,93		36,93		133		133				
99	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	4,5 0,5*9	78,28		78,28		352		352				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									13133683					11150,43	40,23
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (75793 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (44098 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	9 1*9	15311,78	15311,78		137806	137806			79,27	713,43		
101	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-1487 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-865 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-9 -1*9	300,49	300,49		-2704	-2704			1,56	-14,04		

Гранд-СМЕТА

102	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	9 1*9	5103,89	5103,89			45935	45935			26,42	237,78		
103	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-496 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-288 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-9 -1*9	100,12	100,12			-901	-901			0,52	-4,68		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									336855					932,49		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									11496906	1732004	45339	6230		12082,92		40,23
Накладные расходы									1170767							
Сметная прибыль									802865							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									374393					851,1		6,49
Итого Монтажные работы									3292373					10299,33		33,74
Итого Оборудование									9466917							
Итого Прочие затраты									336855					932,49		
Итого									13470538					12082,92		40,23
В том числе:																
Материалы									252646							
Машины и механизмы									45339							
ФОТ									1738234							
Оборудование									9466917							
Накладные расходы									1170767							
Сметная прибыль									802865							
НДС 18%									2424697							
ВСЕГО по смете									15895235					12082,92		40,23

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)