

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2177 крыша, г. Новотроицк пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4 - копия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1382171,76 руб.

Средства на оплату труда 202636 руб.

Сметная трудоемкость 1543,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10602 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12621 руб.) СП (6058 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12621 руб.)	100 м2 покрытия	7,7 7,0246+0,6754	1817,69	1639,06	178,63		13996	12621	1375	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19414 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21102 руб.) СП (9285 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21102 руб.)	100 м2 стяжки	7,0246	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	27299	19307	7992	1795

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9489 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14378 руб.) СП (5751 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14378 руб.)	100 т мусора	0,63267 210,89*0,3/100	22725,17	22725,17			14378	14378		
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3082 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3669 руб.) СП (1761 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3669 руб.)	1 м3	2,97	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5833	3167	2666	502
5	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (перекрытие вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (307 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.) СП (175 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)	100 м2 покрытия	0,373	1032,04	978,03	54,01		385	365	20	
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									128314			
Раздел 2. Монтаж												
7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24188 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26291 руб.) СП (11568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26291 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	71765	24055	9958	2236
8	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4223 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4590 руб.) СП (2020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4590 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	2472,42	631,07	102,07	24,46	17311	4419	715	171

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6620 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7196 руб.) СП (3166 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7196 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,0018	4250,34	1002	241,06	25,68	29760	7016	1688	180
10	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3501	18265,13				-6395			
11	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-770,2	19,01				-14642			
12	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	770,2	38,1				29345			
13	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (19445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21136 руб.) СП (9300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21136 руб.)	1 м3 утеплителя	52,5135 700,18*0,075	2157,89	346,48	231,91	56,01	113318	18195	12178	2941
14	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24188 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26291 руб.) СП (11568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26291 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	71765	24055	9958	2236
15	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (21113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22949 руб.) СП (10098 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22949 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	12362,12	3155,34	510,37	122,3	86557	22093	3574	856

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (925 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1156 руб.) СП (509 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1156 руб.)	1 т	0,693178 700,18*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	19858	1134	190	22
17	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (12971 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14099 руб.) СП (6204 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14099 руб.)	100 м2 кровли	7,0018	41722,94	1974,04	321,06	39,5	292136	13822	2248	277
18	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-812,2	152,7				-124023			
19	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	812,2	112,14				91080			
20	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-798,2	179,21				-143045			
21	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	798,2	136,26				108763			
22	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (9312 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10122 руб.) СП (4454 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10122 руб.)	100 м примыканий	1,4182	54766,94	7004,61	736,79	132,21	77670	9934	1045	188

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-268	179,21				-48028			
24	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	96,86	136,26				13198			
25	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	96,86	112,14				10862			
26	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Устройство колпака из ЭПДМ резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1622 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1843 руб.) СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)	1 шт.	11	424,02	167,55			4664	1843		
27	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,055	43613,07				-2399			
28	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	11	381,36				4195			
29	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1855 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2319 руб.) СП (858 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2319 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,2247	16986,58	9960,23	572,9	362,13	3817	2238	129	81
парапетный узел												
30	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2164 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2352 руб.) СП (1035 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2352 руб.)	100 м2 покрытия	0,1669	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8204	2345	31	7

Итого по разделу 2 Монтаж									906025			
Раздел 3. Ограждение кровли Огр1 и 2												
31	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1261 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1371 руб.) СП (603 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1371 руб.)	100 м ограждения	1,49 1,276+0,214	17849,47	863,07	425,86	57,24	26596	1286	635	85
32	ТССЦ-201-0777 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,447	54842,51				-24515			
33	ТССЦ-201-0777 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	1,14018	54842,51				62530			
34	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (457 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (662 руб.) СП (318 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (662 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2820	660	56	2
Итого по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2									70070			
Раздел 4. Вентканалы												
ВК1-12шт												
35	ТЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2887 руб.) СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2887 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58	
Итого по разделу 4 Вентканалы									26873			
Раздел 5. Будка выхода на крышу												

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405 руб.) СП (219 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (405 руб.)	100 м2 перегородок	0,0397 3,97/100	82388,5	9905,32	1764,55	305,75	3271	393	70	12
37	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1273 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1591 руб.) СП (589 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1591 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,1541	16986,58	9960,23	572,9	362,13	2618	1535	88	56
38	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (217 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.) СП (100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1541	3715,91	1756,59	29,51		573	271	5	
39	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.) СП (277 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.)	1 м2 проема	1,37	595,23	347,82	111,92		815	477	153	
40	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19- 9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,37	3073,08				4210			
41	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101 руб.) СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101 руб.)	1 т	0,01733 (14,88+2,45)/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	823	100	3	1
крыша												

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (212 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (236 руб.) СП (101 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,08	11702,36	2925,54	277,32	29,6	936	234	22	2
43	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (66 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) СП (48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)	100 м2	0,0366	10619,94	2477,92	173,44	63,11	389	91	6	2
44	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (254 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (276 руб.) СП (121 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (276 руб.)	100 м2 кровли	0,0549	41488,23	4863,01	904,47	155,81	2278	267	50	9
45	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-6,698	253,64				-1699			
46	ТССЦ-101-4533 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4533 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53	м2	6,039 5,49*1,1	201,46				1217			
47	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,049	4250,34	1002	241,06	25,68	208	49	12	1
48	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0025	18265,13				-46			

Гранд-СМЕТА

49	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-5,39	19,01				-102			
50	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	5,39	22,06				119			
51	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (946 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051 руб.) СП (452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,059	36078,99	17821,19	443,92		2129	1051	26	
52	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,0625	8567,27				-535			
53	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	5,9	305,28				1801			
54	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (202 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (253 руб.) СП (94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (253 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0245	16986,58	9960,23	572,9	362,13	416	244	14	9
55	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0245	3715,91	1756,59	29,51		91	43	1	

Гранд-СМЕТА

56	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
57	ТССЦ-101-0889 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411			
пол												
58	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (74 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (79 руб.) СП (40 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (79 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164	12306,76	4585,64	354,08	250,59	202	75	6	4
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу									28451			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									890340	190945	55052	11691
Накладные расходы									180232			
Сметная прибыль									89163			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									42198			
Кровли									995851			
Прочие ремонтно-строительные работы									29618			
Проемы (ремонтно-строительные)									1445			
Полы									29661			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									21292			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									7171			
Отделочные работы									12155			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3595			
Конструкции из кирпича и блоков									3867			
Строительные металлические конструкции									5631			
Деревянные конструкции									6748			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									503			
Итого									1159735			

Гранд-СМЕТА

В том числе:				
Материалы	644343			
Машины и механизмы	55052			
ФОТ	202636			
Накладные расходы	180232			
Сметная прибыль	89163			
Непредвиденные затраты 1%	11597			
Итого с непредвиденными	1171332			
НДС 18%	210839,76			
ВСЕГО по смете	1382171,8			