

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2479 - г.Оренбург ул.Кольцевая,19 - фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 442978 руб.
Средства на оплату труда 101064 руб.
Сметная трудоемкость 783,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Оконные блоки																
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
2	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (825 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (394 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0377 (1.3*1.45²) / 100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	19140	904	102	13	187,55	7,07	1,76	0,07

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (2768 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2027 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,753 75.3 / 100	13692,57	5160,69	39,73	15,78	10311	3886	30	12	41,41	31,18	0,08	0,06
Итого по разделу 1 Оконные блоки									36178					40,82		0,17
Раздел 2. Наружая отделка фасадов																
Лестница пожарная																
4	ТЕРp62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (356 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055 5,50 / 100	11538,14	9522,28	4,83		635	524			80,6	4,43		
Восстановление поврежденных участков кладки																
5	ТЕРp53-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (12000 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (9205 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,339	114756,35	48292,11	1046,09	197,27	38902	16371	355	67	397,65	134,8	1	0,34
6	ТЕРp53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (907 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	3,5	423,3	354,91			1482	1242			2,71	9,49		
Окраска балконов																
7	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 НР (434 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	0,69	1110,21	787,61	10,94		766	543	8		6,32	4,36		

Гранд-СМЕТА

8	ТССЦ-405-0253 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известь строительная негашеная комовая, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	Т	-0,0131	3377,92				-44						
9	ТССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска вододисперсионная ВД-АК-111р ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41	Т	0,0083	46662,25				387						
Итого по разделу 2 Наружная отделка фасадов									66136				153,08		0,34
Раздел 3. Ремонт откосов (наружных)															
10	ТЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,94 НР (17159 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (10244 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,502 50.2 / 100	66031,05	51015,98			33148	25610			375,8	188,65	
11	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (549 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (254 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,502 50.2 / 100	8414,2	1367,07	54,12		4224	686	27		10,07	5,06	
Итого по разделу 3 Ремонт откосов (наружных)									65578				193,71		
Раздел 4. Цоколь															
12	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2667 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1524 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,2207 122,07 / 100	2601,08	2601,08			3175	3175			22,82	27,86	
13	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (7607 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4542 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	1,2207 122,07 / 100	26693,5	9301,04	63,48		32585	11354	77		81,6	99,61	

Гранд-СМЕТА

14	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-134,3	145,59				-19553							
15	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	134,3	30,25				4063							
16	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,2207 122,07 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	20736	12158	699	442	70,88	86,52	2,78	3,39
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,2207 122,07 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	1135	1124	9	2	6,55	8	0,01	0,01
18	ТССЦ-402-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостop"	кг	15,9	45,68				726							
Итого по разделу 4 Цоколь									75267					221,99		3,4
Раздел 5. Отмостка																
19	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 ОТМОСТКИ	1,0407 104,07 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	88730	15569	21315	1318	126,63	131,78	8,33	8,67

Гранд-СМЕТА

20	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Железнение поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,59 НР (3381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	1,0407 104,07 / 100	4457,41	4061,09	14,49		4639	4226	15		28,9	30,08		
Итого по разделу 5 Отмстка									116509					161,86		8,67
Раздел 6. Козырьки																
21	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,094 9,4 / 100	1032,04	978,03	54,01		97	92	5		8,58	0,81		
22	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (127 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,038	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	310	135	108	16	27,1	1,03	2,1	0,08
23	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,038 38/1000	44907,92				1707							
24	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	181,88				364							
Итого по разделу 6 Козырьки									2799					1,84		0,08
Раздел 7. Ремонт входа в подвал																
25	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонтированных конструкций	0,05	2203,71	1338,94	600,68	46,35	110	67	30	2	10,84	0,54	0,22	0,01

Гранд-СМЕТА

26	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Восстановление повреждённой кладки стен пристройки входа в подвал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (818 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (475 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,04	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	3592	848	126	32	170,17	6,81	4,11	0,16
27	ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (88 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	33002,04	26275,91	171,22	132,21	165	131	1	1	203,07	1,02	0,67	
28	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (167 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,05	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	408	177	142	22	27,1	1,36	2,1	0,11
29	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,05	44611,5				2231							
Итого по разделу 7 Ремонт входа в подвал									8294					9,73		0,28
Раздел 8. Вывоз мусора																
30	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,597	345,71		345,71		552		552					
31	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,058	34,59		34,59		106		106					

Гранд-СМЕТА

32	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	4,655	58,52		58,52		272		272					
Итого по разделу 8 Вывоз мусора									930							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									255435	99130	24005	1934		783,03		12,94
Накладные расходы									72334							
Сметная прибыль									43919							
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные)									713					2,57		0,04
Деревянные конструкции									20359					7,07		0,07
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									15106					31,18		0,06
Малярные работы (ремонтно-строительные)									1201					4,43		
Стены (ремонтно-строительные)									63191					144,29		0,34
Отделочные работы									45427					103,94		3,4
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									90100					289,28		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									8965					31,6		0,2
Прочие ремонтно-строительные работы									106630					131,78		8,67
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									9879					30,08		
Строительные металлические конструкции									2071							
Конструкции из кирпича и блоков									4885					6,81		0,16
Кровли									2231							
Погрузо-разгрузочные работы									658							
Перевозка грузов автотранспортом									272							
Итого									371688					783,03		12,94
В том числе:																
Материалы									132300							
Машины и механизмы									24005							
ФОТ									101064							
Накладные расходы									72334							
Сметная прибыль									43919							
Непредвиденные затраты 1%									3717							
Итого с непредвиденными									375405							
НДС 18%									67573							

ВСЕГО по смете	442978					783,03		12,94
----------------	--------	--	--	--	--	--------	--	-------

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)