

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2681Оренбург, Киселева,д26 водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____152719,58 руб.
Средства на оплату труда _____8489,98 руб.
Сметная трудоемкость _____58,72 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г._____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство колодца																
1	ТЕР01-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,79; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (19,24 руб.): 95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,014	12276,7	328,5	11938,12	1561,89	171,87	4,6	167,13	21,87	2,39	0,03	7,57	0,11

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР23-03-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,75; ЗПМ=12,23; МАТ=5,9 НР (7734,64 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (4236,2 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м3 кирпичны х, бетонных и железоб етонных конструк ций	0,53	77298,2	11669,99	5845,52	1536,94	40968,05	6185,09	3098,13	814,58	90,19	47,8	8,44	4,47
3	ТССЦ-101-2538 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2538 1 квартал 2016 г. МАТ=4,54	шт.	1	27990,14				27990,14							
Итого по разделу 1 Устройство колодца									81129,14					47,83		4,58
Раздел 2. Монтаж водомерного узла																
4	ТЕР16-06-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,59; ЗПМ=12,23; МАТ=4,18 НР (1322,71 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (762,4 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 узел	1	19850,68	1335,03	145,64	15,78	19850,68	1335,03	145,64	15,78	10,07	10,07	0,08	0,08
5	ТССЦ-301-1223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1223 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	компл.	-1	216,15				-216,15							
6	ТССЦ-301-1223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1223 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	компл.	1	216,15				216,15							
7	ТССЦ-302-1176 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1176 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	-1	2191,39				-2191,39							

Гранд-СМЕТА

8	ТССЦ-301-3166 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3166 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	шт.	-1	8907,12				-8907,12						
9	прайс лист	Тепловычислитель "Взлёт TCPB-034" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист	шт.	1	11190				11190						
10	прайс лист	Расходомер-счётчик Взлёт-ЭР" д-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист	шт.	1	16050				16050						
11	прайс лист	Адаптер сотовой связи APC-GPRS ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист	шт.	1	7250				7250						
13	ТЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=2,13 НР (110,68 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63,79 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 фильтро в	0,1	15110,57	1124,43	347,09	5,87	1511,06	112,44	34,71	0,59	8,18	0,82	0,03
Итого по разделу 2 Монтаж водомерного узла									47012,81					10,89	0,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									113883,29	7637,16	3445,61	852,82	58,72		4,66
Накладные расходы									9187,27						
Сметная прибыль									5071,39						
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									200,11				0,03		0,11
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									80929,03				47,8		4,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									12522,81				10,89		0,08
Кровли									34490						
Итого									128141,95				58,72		4,66
В том числе:															
Материалы									102800,52						
Машины и механизмы									3445,61						
ФОТ									8489,98						
Накладные расходы									9187,27						
Сметная прибыль									5071,39						
Непредвиденные затраты 1%									1281,42						
Итого с непредвиденными									129423,37						
НДС 18%									23296,21						

ВСЕГО по смете	152719,58					58,72		4,66
----------------	-----------	--	--	--	--	-------	--	------

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)