


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д.8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 10819413 руб.
 строительных работ _____ 384798 руб.
 монтажных работ _____ 2471450 руб.
 прочих _____ 3593 руб.
 оборудования _____ 6309153 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1187506 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 8703,49 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4240 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6235 руб.) СП (2993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6235 руб.)	1 устройство	9 1'9	713,62	692,83			6423	6235		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (44278 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (65115 руб.) СП (31255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (65115 руб.)	1 шт.	9 1*9	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	79447	60352	17284	4763
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3268 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4806 руб.) СП (2307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4806 руб.)	1 рама	9 1*9	549,98	533,96			4950	4806		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (58299 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (85734 руб.) СП (41152 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (85734 руб.)	1 станция	9 1*9	9844,34	9525,95	32,57		88599	85734	293	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (67772 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (99664 руб.) СП (47839 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (99664 руб.)	1 канат	27 3*9	3801,94	3691,26			102652	99664		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (13975 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (20552 руб.) СП (9865 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (20552 руб.)	1 устройство	9 1*9	2352,08	2283,59			21169	20552		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (7381 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10854 руб.) СП (5210 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10854 руб.)	1 ограничитель	9 1*9	1257,78	1206	15,58		11320	10854	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (10061 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14796 руб.) СП (7102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14796 руб.)	1 канат	9 1*9	1693,25	1643,96			15239	14796		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6320 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9294 руб.) СП (4461 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9294 руб.)	1 устройство	9 1*9	1063,64	1032,7			9573	9294		
Шахта, приямок												
10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (34182 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (50267 руб.) СП (24128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (50267 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	18 2*9	2876,38	2792,6			51775	50267		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (33688 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (49541 руб.) СП (23780 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (49541 руб.)	2 м высоты подъема	114,3 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*9)/2$	446,39	433,43			51022	49541		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (26340 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38736 руб.) СП (18593 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38736 руб.)	1 каркас	9 1*9	4480,53	4303,98	47,4		40325	38736	427	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (58214 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (85609 руб.) СП (41092 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (85609 руб.)	1 кабина	9 1*9	9854,56	9512,13	57,1		88691	85609	514	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (18661 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (27443 руб.) СП (13173 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (27443 руб.)	1 противовес	9 1*9	3153,81	3049,18	13,15		28384	27443	118	
15	ТЕРмр01-01-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (148764 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (218771 руб.) СП (105010 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (218771 руб.)	1 створка	162 2*9*9	1390,92	1350,44			225329	218771		
16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (50623 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (74445 руб.) СП (35734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (74445 руб.)	1 аппарат	81 9*9	946,6	919,08			76675	74445		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (11278 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16585 руб.) СП (7961 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16585 руб.)	1 устройство	18 2*9	952,2	921,41	3,15		17140	16585	57	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (16502 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (24268 руб.) СП (11649 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24268 руб.)	1 датчик	36 4*9	694,3	674,12			24995	24268		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (8238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12115 руб.) СП (5815 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12115 руб.)	1 шунт	81 9*9	154,1	149,57			12482	12115		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (12869 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18925 руб.) СП (9084 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18925 руб.)	1 система	9 1*9	2173,17	2102,83	7,23		19559	18925	65	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (29258 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (43026 руб.) СП (20652 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (43026 руб.)	1 кабель	27 3*9	1641,39	1593,57			44318	43026		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (39649 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (58308 руб.) СП (27988 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (58308 руб.)	1 м направляющих	238,5 (2,8*9+1,3)*9	254,45	244,48	2,63		60686	58308	627	
23	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3941 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5796 руб.) СП (2782 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5796 руб.)	1 этаж	81 9*9	73,75	71,55			5974	5796		
Диспетчеризация												
24	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (914 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1344 руб.) СП (645 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1344 руб.)	1 шт.	9 1*9	158,95	149,33			1431	1344		
25	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (810 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1191 руб.) СП (572 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1191 руб.)	100 концов жил	0,9 0,1*9	1522,67	1323,04			1370	1191		
Электромонтажные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (130 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (180 руб.) СП (94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (180 руб.)	100 шт.	0,27 0,03*9	665,68	665,68			180	180		
27	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (659 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (915 руб.) СП (476 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (915 руб.)	100 шт.	1,26 0,14*9	728,02	720,35	7,67	5,87	917	908	9	7
28	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (731 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (903 руб.) СП (470 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (903 руб.)	100 шт.	0,18 (2*9) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	984	902	17	1
29	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	18 2*9	76,4				1375			
30	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (668 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (825 руб.) СП (429 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (825 руб.)	100 шт.	0,18 (2*9) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	905	824	17	1
31	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	18 2*9	41,53				748			
32	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (10114 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (12486 руб.) СП (6493 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12486 руб.)	100 шт.	1,26 0,14*9	11340,23	9889,67	148,31	19,69	14289	12461	187	25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	126 14*9	212,68				26798			
34	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	12,6 1,4*9	82,61				1041			
35	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (2431 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3001 руб.) СП (1561 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3001 руб.)	1 шт.	18 2*9	226,7	158,75	59,26	7,95	4081	2858	1067	143
36	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямая, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4757 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5873 руб.) СП (3054 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5873 руб.)	100 м	2,88 (32*9) / 100	2520,06	2039,23	198,64		7258	5873	572	
37	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	504	0,99				499			
38	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	291,5	21,01				6124			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗГМ=12,23; МАТ=3,8 НР (2901 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3581 руб.) СП (1862 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3581 руб.)	100 м	2,88 (32*9) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	4268	3547	256	34
40	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,288 (32*9) / 1000	104174,17				30002			
41	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗГМ=12,23; МАТ=4,43 НР (5779 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7135 руб.) СП (3710 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7135 руб.)	100 м	3,15 0,35*9	2643,13	2263,16	118,29	1,96	8326	7129	373	6
42	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	315 35*9	20,68				6514			
43	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗГМ=12,23; МАТ=3,35 НР (994 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1227 руб.) СП (638 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1227 руб.)	100 м	3,15 0,35*9	456,25	387,69	14,83	1,96	1437	1221	47	6
44	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,315 0,035*9	24951,61				7860			
Строительные работы												
Машинное помещение												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1707 руб.) СП (683 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1707 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,72 0,08*9	2370,91	2370,91			1707	1707		
46	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (857 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (821 руб.) СП (304 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (821 руб.)	100 м2 покрытия	0,72 0,08*9	1147,44	1138,25	7,38	1,96	826	820	5	1
47	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0094	47396,95				446			
48	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (2214 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3304 руб.) СП (1322 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3304 руб.)	100 м2 поверхности	0,72 0,08*9	6529,5	4522,53	86,9	67,02	4701	3256	63	48
49	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (1279 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1599 руб.) СП (592 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1599 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72 0,08*9	5172,33	2218,89	46,01	1,96	3724	1598	33	1
50	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4694 руб.) СП (1878 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4694 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,98 0,22*9	2370,91	2370,91			4694	4694		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1461 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1826 руб.) СП (676 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1826 руб.)	100 м2 покрытия	1,98 0,22*9	929,62	920,43	7,38	1,96	1841	1822	15	4
52	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0257	47396,95				1218			
53	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (4849 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7238 руб.) СП (2895 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7238 руб.)	100 м2 поверхности	1,98 0,22*9	5491,74	3592,32	81,81	63,11	10874	7113	162	125
54	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (3153 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3941 руб.) СП (1458 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3941 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,98 0,22*9	4670,92	1988,35	41,17	1,96	9248	3937	82	4
55	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (3273 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3482 руб.) СП (1776 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3482 руб.)	100 м2 стяжки	0,72 0,08*9	12306,76	4585,64	354,08	250,59	8861	3302	255	180
56	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (435 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (463 руб.) СП (236 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (463 руб.)	100 м2 покрытия	0,09 0,01*9	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1744	422	145	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5/	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (355 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515 руб.) СП (247 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (515 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72 <i>0,08*9</i>	1814,64	713,25	43,22	1,47	1307	514	31	1
Проемы												
58	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (424 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (606 руб.) СП (303 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (606 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,144 <i>(1,6*9) / 100</i>	4210,79	4210,79			606	606		
59	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1361 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1944 руб.) СП (972 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1944 руб.)	100 коробок	0,09 <i>(1*9) / 100</i>	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	2170	1891	279	53
60	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (3240 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4696 руб.) СП (2724 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4696 руб.)	1 м2 проема	13,5 <i>1,5*9</i>	595,23	347,82	111,92		8036	4696	1511	
61	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,27 <i>30*9/1000</i>	62943,21				16995			
62	ТССЦ-101-0952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	компл.	9 <i>1*9</i>	295,69				2661			
63	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (121 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (176 руб.) СП (84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (176 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3456 <i>(1,6*2,4*9) / 100</i>	2169,48	507,79	43,22	1,47	750	175	15	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (991 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1415 руб.) СП (708 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1415 руб.)	100 коробок	0,09 (1*9) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1501	1383	118	32
65	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (176 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (251 руб.) СП (126 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (251 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,045 (0,5*9) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	254	243	11	8
66	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (1133 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1259 руб.) СП (541 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1259 руб.)	100 м2 проемов	0,045 0,005*9	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	23439	1243	126	16
67	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (4047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5059 руб.) СП (1872 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5059 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,18 0,02*9	41355,39	27701,81	526,43	406,4	7444	4986	95	73
68	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (358 руб.) СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,02*9	4670,92	1988,35	41,17	1,96	841	358	7	
69	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1382 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2003 руб.) СП (1162 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2003 руб.)	1 м2 проема	5,76 0,8*0,8*9	595,23	347,82	111,92		3429	2003	645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люки трудностгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	5,76 0,8*0,8*9	3073,08				17701			
71	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	9 1*9	297,41				2677			
Прямом												
72	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (2740 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4151 руб.) СП (1660 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4151 руб.)	1 м3 бетона	3,42 0,38*9	2312,04	1213,83	1098,21		7907	4151	3756	
73	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (1070 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1574 руб.) СП (850 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1574 руб.)	100 мест	0,18 0,02*9	12658,68	8642,7	525,18	99,92	2279	1556	95	18
74	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (531 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (664 руб.) СП (246 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (664 руб.)	100 м2 покрытия	0,72 0,08*9	929,62	920,43	7,38	1,96	669	663	5	1
75	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,009 0,001*9	47396,95				427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1433 руб.) СП (530 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1433 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72 0,08*9	4670,92	1988,35	41,17	1,96	3363	1432	30	1
77	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1228 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1306 руб.) СП (668 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1306 руб.)	100 м2 стяжки	0,27 0,03*9	12306,76	4585,64	354,08	250,59	3323	1238	96	68
78	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (133 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.) СП (93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 0,03*9	1814,64	713,25	43,22	1,47	490	193	12	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
79	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (400 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (476 руб.) СП (228 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (476 руб.)	1 м3	0,09 0,01*9	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	1128	325	803	151
80	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3579 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5342 руб.) СП (2137 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5342 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18 0,02*9	37229,06	29546,95	171,22	132,21	6701	5318	31	24
81	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (493 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (587 руб.) СП (282 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (587 руб.)	1 м3 заделки	0,09 0,01*9	13632,69	6516,76	119,26		1227	587	11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (389 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (486 руб.) СП (180 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (486 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,02*9	5153,75	2699,16	26,7	1,96	928	486	5	
Шахта лифта												
83	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (9630 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (12038 руб.) СП (4454 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (12038 руб.)	100 м2 покрытия	13,05 (145*9) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	12132	12012	96	26
84	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,1697	47396,95				8043			
85	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (20779 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (25974 руб.) СП (9610 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (25974 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,05 (145*9) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	60956	25948	537	26
86	ТЕРп62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1954 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2874 руб.) СП (1150 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2874 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,35 0,15*9	3651,54	2129,24	5,58		4930	2874	8	
Пороги шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (1308 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1391 руб.) СП (709 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1391 руб.)	100 м2 покрытия	0,27 0,03*9	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	5232	1267	436	124
88	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (133 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.) СП (93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 0,03*9	1814,64	713,25	43,22	1,47	490	193	12	
Оборудование												
89 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный т/л 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	9 1*9	701016,95				6309153			
Мусор												
90	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,56 2,8*0,2	345,71		345,71		194		194	
91	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,24 2,8*0,8	34,59		34,59		77		77	
92	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,8	117,04		117,04		328		328	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									9165401			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.10 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.11 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1130 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2055 руб.) СП (658 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (2055 руб.)	1 лифт	9 1*9	228,33	228,33			2055	2055		
94	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.10 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-74 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-134 руб.) СП (-43 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-134 руб.)	1 остановка	-9 -1*9	14,92	14,92			-134	-134		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									3593			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									7784727	1181493	32200	6013
Накладные расходы									820449			
Сметная прибыль									563818			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									384798			
Итого Монтажные работы									2471450			
Итого Оборудование									6309153			
Итого Прочие затраты									3593			
Итого									9168994			
В том числе:												
Материалы									261881			
Машины и механизмы									32200			
ФОТ									1187506			
Оборудование									6309153			
Накладные расходы									820449			
Сметная прибыль									563818			
НДС 18%									1650419			
ВСЕГО по смете									10819413			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)