

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2861542 руб.
Средства на оплату труда 401035 руб.
Сметная трудоемкость 3187,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7775 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4443 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,647 <i>(564,7) / 100</i>	1817,69	1639,06	178,63		10264	9256	1008		14,38	81,2		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15606 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7464 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,647 <i>564,7 / 100</i>	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	21945	15520	6425	1443	21,78	122,99	1,55	8,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень); 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (16892 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8079 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,647 564,7 / 100	11985,01	3130,15	506,31	121,32	67679	17676	2859	685	24,8	140,05	0,74	4,18
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /разуклонки из керамзита/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (15246 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (9240 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,0165 (101,65) / 100	22725,17	22725,17			23100	23100			214,32	217,86		
5	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /покрытий вентканалов/ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1285 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (734 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,08 8 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	1192	1040	152	40	98,06	7,84	2,52	0,2
6	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /покрытий вентканалов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048 4,80 / 100	1032,04	978,03	54,01		50	47	3		8,58	0,41		
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /кладки вентканалов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4150 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2372 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4 2,6+1,40	1963,81	1066,21	897,6	169,02	7855	4265	3590	676	8,24	32,96	1,15	4,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (7295 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4168 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,88 88 / 100	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	11653	4372	7281	1758	37,03	32,59	10,13	8,91
Демонтаж здания выхода на кровлю																
9	ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (633 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (362 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02 2 / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	785	450	335	82	165,65	3,31	20,89	0,42
10	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04
11	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (38 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01 1 / 100	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	73	18	55	14	14,09	0,14	7,26	0,07
12	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3943 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2253 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3,8	1963,81	1066,21	897,6	169,02	7462	4052	3410	642	8,24	31,31	1,15	4,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0042 (0,42 / 100)	19420,09	12337,01	7083,08	1507,96	82	52	30	6	99,88	0,42	7,64	0,03
Очистка от строительного мусора																
14	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (96 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	27,31	223,04	4,15	218,89		6091	113	5978					
15	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	109,24	34,59		34,59		3779		3779					
16	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	158,74	99,84		99,84		15849		15849					
Итого по разделу 1 Демонтаж									290648					672,87		31,57
Раздел 2. Монтаж																
Изоляция перекрытий																
17	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (24577 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13334 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,4062 (540,62) / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	66533	24791	1914	1355	39,51	213,6	1,27	6,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2186 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1186 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,4062 (540,62) / 100	7252,3	430,01	9,66		39207	2325	52		3,45	18,65		
19	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-661,7	55,66				-36830							
20	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	661,7	22,06				14597							
21	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (19072 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10347 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,4062 (540,62) / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	73166	20097	2809	192	28,38	153,43	0,18	0,97
22	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-22,27	2256,51				-50252							
23	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	111,37	1528,56				170236							
Деревянные конструкции кровли																
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (53831 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25719 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	20,24 5,23+0,42+2,53+5,61+4,96+1,19 +0,3	11702,36	2925,54	277,32	29,6	236856	59213	5613	599	24,09	487,58	0,15	3,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, черепной брусок, затяжка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный брус, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (41540 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19847 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	16,74 6,48+0,56+0,6+0,29+3,68+0,78+ 0,79+0,09+0,61+0,64+0,59+0,16 +0,14+0,12+0,12+0,11+0,19+0,0 6+0,73	10930,23	2757,25	187,22		182972	46156	3134		22,5	376,65		
26	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (34243 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16361 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	2,135 213,5 / 100	36078,99	17821,19	443,92		77029	38048	948		143	305,31		
27	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-2,263	8567,27				-19388							
28	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-1,964	5616,9				-11032							
29	ТССЦ-102-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-1,238	5857,81				-7252							
30	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	6,942 213,5*0,032+0,11	5614,4				38975							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-102-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м3	0,16	6017,37				963							
32	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3362 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2462 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,2522 (125,22) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	18922	4626	328	109	31,83	39,86	0,44	0,55
33	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8638 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,788 478,8 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	50848	11864	830	302	21,35	102,22	0,32	1,53
Слуховое окно (3 шт.)																
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
35	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
36	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1039 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (497 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,225 (3*7,5) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	9335	1094	204	35	38,53	8,67	0,79	0,18
37	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-27,45	253,64				-6962							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	23,175 3*7,5*1,03	347,01				8042							
Ходовой мостик:																
39	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (533 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (323 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,3266 (65,32/2) / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	3655	796	30	11	20,8	6,79	0,17	0,06
Пароизоляция кровли.																
40	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7063 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3378 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	7,47 747,0 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	31750	7485	1801	192	7,84	58,56	0,13	0,97
41	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-821,7	19,01				-15621							
42	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3735	18265,13				-6822							
43	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Пленка пароизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	821,7	9,25				7601							
Кровля																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (33453 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15999 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,245 (747,0-3*7,5) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	300582	35233	6553	1129	38,53	279,15	0,79	5,72
45	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-883,9	253,64				-224192							
46	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	746,235 (747,0-3*7,5)*1,03	347,01				258951							
47	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	4482 747*6	1,08				4841							
48	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	160 30,8+43,20+86	353,37				56539							
Примыкание вентканалов, примыкание слуховых окон к кровле																
49	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5704 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2728 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,44 44 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	21629	6183	81	17	112,75	49,61	0,2	0,09
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,3441	43613,07				-15007							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	44	353,37				15548							
52	ТССЦ-101-8030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик-клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (2500 мл.). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	2,5	690,95				1727							
53	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0042 0,42 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1722	74	42	9	142,68	0,6	10,92	0,05
54	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502							
55	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /обшивка люков-лазов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,013 1,30 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	639	183	2	1	112,75	1,47	0,2	
56	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0102	43613,07				-445							
57	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,3	353,37				459							
Покрытие вентканалов																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Обрамление проемов угловой сталью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (502 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (359 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	1 т	0,1228 <i>122,8/1000</i>	47483,65	5763,27	169,99	74,97	5831	708	21	9	44	5,4	0,38	0,05
59	ТССЦ-101-0982 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33</i>	т	-0,0061	28231,43				-172							
60	ТССЦ-101-0996 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84</i>	т	-0,1203	40719,52				-4899							
61	ТССЦ-101-1639 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38</i>	т	0,1228 <i>122,80/1000</i>	30555,06				3752							
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздухопровод, утепление и отделку вентиляционных каналов (общий объем)																
62	ТЕР08-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (9907 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5753 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 м3 кладки	14,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	88138	9509	4371	1144	5,4	78,3	0,4	5,8
63	ТЕР08-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Армирование кладки стен и других конструкций <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (480 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (279 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т металлических изделий	0,0693 <i>0,99*70/1000</i>	53734,48	7396,7	323,07	45,37	3724	513	22	3	63,73	4,42	0,23	0,02
64	ТЕР07-06-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (1502 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (880 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкций	0,06 <i>6 / 100</i>	55881,32	14795,36	40250,06	10488,81	3353	888	2415	629	107,63	6,46	53,17	3,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦ-403-0870 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	6	1207,98				7248							
66	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (16723 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7998 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,29 129 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	63411	18126	238	51	112,75	145,45	0,2	0,26
67	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,009	43613,07				-44006							
68	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	129	353,37				45585							
69	ТЕР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (1248 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (713 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти воздухов одов	0,099 (1,65*6) / 100	16019,7	12788,05	959,73	71,06	1586	1266	95	7	100,06	9,91	0,36	0,04
70	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	9,9 1,65*6	546,13				5407							
71	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм /Переход на прямоугольное сечение □ 510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	5,64 0,94*6	546,13				3080							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТССЦ-101-5821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Угловая кровельная проходка №3, □ ф250-460, размер фланца 890х890 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,042 7*6/1000	292435,15				12282							
73	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (3925 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2243 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	6	746,38	665,43	34,04	1,96	4478	3993	204	12	5,34	32,04	0,01	0,06
74	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	6	192,41				1154							
75	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	6	4465,13				26791							
76	ТССЦ-101-8030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик-клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (420 мл.). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,42	690,95				290							
77	ТЕР46-03-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 /замоноличивание технологических отверстий в междуэтажных площадках после демонтажа водосточных труб/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,1 НР (664 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,15	11713	5276,27	119,72		1757	791	18		44,66	6,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,156	4249,56				-663							
79	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08	м3	0,156	3508,28				547							
80	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (273 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (159 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	2431	262	121	32	5,4	2,16	0,4	0,16
81	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (7 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,000891 0,99*0,9*1/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	48	7			63,73	0,06	0,23	
82	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (350 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (200 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,04 4 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1195	357	2		61,6	2,46	0,05	
83	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	8 4*2	1787,77				14302							
Организованный водоотвод крыши																
84	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2		53,1	3,19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	-6	159,11				-955							
86	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	6	159,11				955							
87	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (3223 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2361 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,99 99 / 100	32747,72	4586,13	62,74		32420	4540	62		36,8	36,43		
88	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4001 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,102 110,20 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	35441	4314	197	35	31,41	34,61	0,16	0,18
89	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм /Крюк кровельный угловой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	158	22,04				3482							
90	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (1017 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,18 18 / 100	25289,97	7963,44	38,68		4552	1433	7		63,9	11,5		
91	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1102 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37	шт.	-18	172,79				-3110							
92	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено оцинкованное водосточное (100 мм). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	18	287				5166							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровельное ограждение																
93	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,06 106 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61	6,67	7,07	0,29	0,31
Снегозадержатель Borge:																
94	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,92 92 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16422	794	392	53	6,67	6,14	0,29	0,27
95	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,276	54842,51				-15137							
96	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	84	41,82				3513							
97	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатель длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	46 92/2	545,52				25094							
Итого по разделу 2 Монтаж									2110378					2514,34		30,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1860211	389631	84252	11404		3187,21		62,27
Накладные расходы									356756							
Сметная прибыль									184059							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									53314					152,58		8,97
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									558893					853,77		20,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								52097					224,65		0,06
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								35488					43,88		9,6
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								2121					7,19		0,09
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								703862					1190,45		3,45
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								6241							
	Погрузо-разгрузочные работы								3779							
	Перевозка грузов автотранспортом								15849							
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								184724					385,68		7,84
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								170236							
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								132654					193,2		2,08
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								266993							
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								94086					44,41		0,1
	Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								114954					84,94		5,98
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								5735					6,46		3,19
	Итого								2401026					3187,21		62,27
	В том числе:															
	Материалы								1386328							
	Машины и механизмы								84252							
	ФОТ								401035							
	Накладные расходы								356756							
	Сметная прибыль								184059							
	Непредвиденные затраты 1%								24010							
	Итого с непредвиденными								2425036							
	НДС 18%								436506							
	ВСЕГО по смете								2861542					3187,21		62,27

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)