

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2243 Бузулук Комсомольская Серго фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1166168 руб.
Средства на оплату труда 177404 руб.
Сметная трудоемкость 1317,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11	128,73	3,86	2,15	0,06
2	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1210 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (864 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,08 8 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1928	1681	247	47	179,3	14,34	3,97	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1138 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (650 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,521 (39,10+13) / 100	2601,08	2601,08			1355	1355			22,82	11,89		
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1431 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (818 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,38	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2710	1471	1239	233	8,24	11,37	1,15	1,59
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (43 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,022 2,20 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	64	59	5	1	22,68	0,5	0,29	0,01
6	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,022 2,20 / 100	1032,04	978,03	54,01		23	22	1		8,58	0,19		
7	ТЕРр59-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями /деревянного пандуса/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (182 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (134 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м2 горизонт альной проекции	0,0117 1,17 / 100	23935,58	23935,58			280	280			206,23	2,41		
8	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых /каркасно-щитового ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (2811 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1607 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,73 73 / 100	4983,67	3235,81	1747,86	1349,34	3638	2362	1276	985	29,3	21,39	6,84	4,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж деревянных балок покрытия /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,2	2562,31	2340,46	221,85	23,73	512	468	44	5	19,27	3,85	0,12	0,02
10	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (263 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (192 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,2 20 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	421	352	69	18	15,16	3,03	0,46	0,09
11	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (305 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (174 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2 20 / 100	1944,48	1812,36	132,12		389	363	26		15,9	3,18		
12	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1245 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	2,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	4124	2239	1885	355	8,24	17,3	1,15	2,42
13	ТЕРр59-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1611 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (1189 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м2 горизонтальной проекции	0,17 17 / 100	14620,47	14574	46,47		2485	2478	7		125,57	21,35		
Очистка от строительного мусора																
14	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (31 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	8,58	223,04	4,15	218,89		1914	36	1878					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	34,59		34,59		692		692					
16	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28,58	58,52		58,52		1673		1673					
Итого по разделу 1 Демонтаж									42059					114,66		9,5
Раздел 2. Монтаж																
17	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 /цокольная часть/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,74; МАТ=5,56 НР (5647 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3227 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3,85	6956,73	1746,32	9,2		26783	6723	35		14,63	56,33		
18	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-1,54	11104,7				-17101							
19	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	1,54	10887,82				16767							
20	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (124 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	0,48 4,80 / 10	423,3	354,91			203	170			2,71	1,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (41799 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,95 295 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	129575	51432	1245	817	129,95	383,35	1,44	4,25
22	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (4146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1917 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,95 295 / 100	3715,91	1756,59	29,51		10962	5182	87		12,94	38,17		
23	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2065 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (955 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25 25 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	4247	2490	143	91	70,88	17,72	2,78	0,7
Отделка внутренних откосов (материал грунтовки и окраски принят с материалом в отделке наружных откосов)																
24	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных и дверных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2181 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1009 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,097 9,70 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4011	2687	51	39	204,06	19,79	2,06	0,2
25	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (432 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (200 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,097 9,70 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	962	540	7		43,56	4,23	0,02	
Двери																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; МАТ=9,22 НР (713 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (600 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,53	1049,5	408,73	65,35		2655	1034	165		2,78	7,03		
27	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (805 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (677 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	3,78 0,9*2,1*2	984,35	308,81	62,52		3721	1167	236		2,07	7,82		
28	ТССЦ-203-8125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм /Дверь ДПМ-0,1/60-1100х2300. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8125 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	15691,74				15692							
29	ТССЦ-203-8122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8122 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24	шт.	2	9853,81				19708							
30	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /подоконные отливы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1075 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (514 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0829 (1,99+6,30) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4075	1165	15	3	112,75	9,35	0,2	0,02
Итого по разделу 2 Монтаж									309773					545,09		5,17
Раздел 3. Козырек, крыльцо по оси 2																
Козырек №1 над крыльцом по оси 2 (1 шт.)																
31	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (261 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (219 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,04282 42,82/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	592	346	154	32	63,28	2,71	3,82	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	19,33	62,27				1204							
33	ТССЦ-103-1702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15x10 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1702 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	м	5	15,74				79							
34	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,00055 0,05*11/1000	31919,1				18							
35	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (26 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,023 2,30 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	94	38	3		10,62	0,24	0,02	
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,023 2,30 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	100	23	2		7,66	0,18	0,02	
37	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,023 2,30 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	481	87	19	3	29,21	0,67	0,59	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ521 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,048 4,80 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	117	87	29		13,16	0,63	0,01	
39	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1,612	89,31				144							
40	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (139 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,03	41488,23	4863,01	904,47	155,81	1245	146	27	5	38,53	1,16	0,79	0,02
41	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-3,66	253,64				-928							
42	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,02112 6,40*3,3/1000	75139,81				1587							
43	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1	353,37				353							

Крыльцо Кр-1 по оси "2" (1 шт.)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (54 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,005 0,5 / 100	17553,47	17553,47			88	88			154	0,77		
45	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,08; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (86 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	0,25	2133,38	286,43	442,78	81,21	533	72	111	20	2,4	0,6	0,54	0,14
46	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 НР (148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	0,5	1309,63	274,56	249,77	44,39	655	137	125	22	2,3	1,15	0,29	0,15
47	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (105 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004 0,40 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	2770	110	88	21	220,66	0,88	27,31	0,11
48	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (114 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,025 2,50 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	308	115	9	6	39,51	0,99	1,27	0,03
49	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,6 НР (245 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (133 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,025 2,50 / 100	54023,35	9874,62	1294,72	560,13	1351	247	32	14	81,31	2,03	2,93	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических решеток прямиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=5,06 НР (75 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,01284 12,84/1000	76563,03	6130,65	1389,49	136,12	983	79	18	2	47,38	0,61	0,69	0,01
Итого по разделу 3 Козырек, крыльцо по оси 2									14045					12,62		0,7
Раздел 4. Монтаж																
Фундамент																
51	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1300 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (661 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,092 9,20 / 100	23160,93	23160,93			2131	2131			189	17,39		
52	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 НР (238 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	0,8	1309,63	274,56	249,77	44,39	1048	220	200	36	2,3	1,84	0,29	0,23
53	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-22 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=5,22 НР (4665 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2566 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,092 9,20 / 100	714571,4	57714,59	30244,46	5661,39	65741	5310	2782	521	446,04	41,04	28,77	2,65
54	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,6072	25640,84				-15569							
55	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,08496 84,96/1000	30732,48				2611							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,09936 99,36/1000	30667,62				3047							
57	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,02072 20,72/1000	28880,98				598							
58	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (186 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,08 8 / 100	25135,27	2504,95	1085,66		2011	200	87		20,1	1,61		
59	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-17,6	20,65				-363							
60	ТССЦ-101-1747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1747 1 квартал 2016 г. МАТ=5,11	м2	17,6	33,98				598							
61	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (415 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (241 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,1515 15,15 / 100	9459,21	2945,35	524,24		1433	446	79		21,2	3,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /ограждающих конструкций лестничной клетки/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (19131 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11108 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	28	6078,45	655,77	301,45	78,88	170197	18362	8441	2209	5,4	151,2	0,4	11,2
63	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-6,72	3049,64				-20494							
64	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-11,03	11104,7				-122485							
65	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	6,72	3172,15				21317							
66	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	11,03	10887,82				120093							
67	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3508 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2037 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,5068 5*3,62*28/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	27233	3749	164	23	63,73	32,3	0,23	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (600 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (325 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,17	13533,74	3717,31	519,6	35,47	2301	632	88	6	28,38	4,82	0,18	0,03
69	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,7004	2256,51				-1580							
70	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	1,734	1528,56				2651							
71	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (812 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (580 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,19864 198,64/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	9432	1145	34	15	44	8,74	0,38	0,08
72	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0099	28231,43				-279							
73	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,1947	40719,52				-7928							
74	ТССЦ-101-3709 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, размером 125x125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3709 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,19864 198,64/1000	32063,01				6369							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (61 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,053 5,30 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	217	88	7		10,62	0,56	0,02	
76	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,053 5,30 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	230	54	5		7,66	0,41	0,02	
Двери																
77	ТЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; МАТ=9,22 НР (801 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (673 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,84	1049,5	408,73	65,35		2981	1161	186		2,78	7,9		
78	ТССЦ-203-8131 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8131 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	18762,36				18762							
79	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	1	1910,09				1910							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /подоконные отливы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,00174 0,174 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	86	24			112,75	0,2	0,2	
Окна																
81	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (384 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01755 1,755 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	8910	421	47	6	187,55	3,29	1,76	0,03
82	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,0145 1,45 / 100	14024,36	2640,82	82,73	7,95	203	38	1		21,19	0,31	0,04	
83	ТССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2904 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	1,45	165,34				240							
кровля лестничной клетки																
84	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5 НР (374 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (179 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,14 14 / 100	22263,59	2972,13	53,08		3117	416	7		24,9	3,49		
85	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,0588	45300,51				-2664							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТССЦ-101-3858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3858 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	т	0,1036 14*7,40/1000	40580,85				4204							
87	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,2 НР (917 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (438 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,14 14 / 100	27480,21	7235,88	424,82	39,5	3847	1013	59	6	57,33	8,03	0,2	0,03
88	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	2,73	1528,56				4173							
89	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге, кобылкам/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1117 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (534 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,42 0,35+0,07	11702,36	2925,54	277,32	29,6	4915	1229	116	12	24,09	10,12	0,15	0,06
90	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /мауэрлат, каркас карниза, опорный брус/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (655 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (313 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,264	10930,23	2757,25	187,22		2886	728	49		22,5	5,94		
91	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1524 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (728 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,095	36078,99	17821,19	443,92		3428	1693	42		143	13,59		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешётки разреженной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (437 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (209 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,146 14,60 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	3450	464	145	21	24,85	3,63	0,72	0,11
93	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (1471 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (917 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,055 105,50 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	2569	1909	641	2	13,16	13,88	0,01	0,01
94	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	35,43	89,31				3164							
95	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,241 24,10 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1024	241	58	6	7,84	1,89	0,13	0,03
96	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0121	18265,13				-221							
97	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-26,51	19,01				-504							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТССЦ-101-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	м2	26,51	89,24				2366							
99	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (532 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,241	41488,23	4863,01	904,47	155,81	9999	1172	218	38	38,53	9,29	0,79	0,19
100	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-29,4	253,64				-7457							
101	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,15424 6,4*24,1/1000	75139,81				11590							
102	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /примыкания, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	8,7 3,60+10,20/2	746,04				6491							
лестница																
103	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (75 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,007 0,7 / 100	17553,47	17553,47			123	123			154	1,08		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (184 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007 0,7 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	4848	192	154	38	220,66	1,54	27,31	0,19
105	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,7105	4249,56				-3019							
106	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08	м3	0,7105	3508,28				2493							
Лестничные площадки ЛП-1, ЛП-2																
107	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,1; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (1903 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1600 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,446	11528,28	5249,85	5722,49	934,01	5142	2341	2552	417	39,13	17,45	4,72	2,11
108	ТССЦ-101-3689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 18 сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3689 1 квартал 2016 г. МАТ=5,97	т	0,32438 (195,28+129,10)/1000	32074,54				10404							
109	ТССЦ-101-1066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1066 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	т	0,121275 14,7*8,25/1000	41571,39				5042							
Типовая ступень ЛС-1																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ТЕР07-01-044-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; МАТ=4,81 НР (2240 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1313 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стальных элемент ов	0,483	62723,23	4685,07	1652,5		30295	2263	798		31,4	15,17		
111	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,483	54842,51				-26489							
112	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	т	0,1832 9,16*20/1000	21864,25				4006							
113	ТССЦ-101-1066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1066 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	т	0,09408 14,7*0,32*20/1000	41571,39				3911							
114	ТССЦ-101-3689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3689 1 квартал 2016 г. МАТ=5,97	т	0,20538 205,38/1000	32074,54				6587							
Ограждения ОГ-1, 2, 3																
115	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (589 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (337 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,078 7,80 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	9722	489	117	6	45,65	3,56	0,38	0,03
116	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	-0,163	55191,46				-8996							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ТССЦ-103-1465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	м	30,48	35,5				1082							
118	ТССЦ-101-3737 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая и квадратная, марка Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3737 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08	т	0,024 24/1000	31142,19				747							
119	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (624 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,546	4097,32	1652,03	132,58	2,94	2237	902	72	2	10,62	5,8	0,02	0,01
120	ТЕР26-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нанесение огнезащитной краски на металлические оштукатуренные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,18; МАТ=10,06 НР (4923 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3069 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,546	32654,04	11711,2	1788		17829	6394	976		94,81	51,77		
Отделка																
121	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (10110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4676 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,997 99,70 / 100	20209,05	11799,99	1187,94	875,42	20148	11765	1184	873	85,84	85,58	6,29	6,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (4442 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2055 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,997 99,70 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	9891	5550	77	3	43,56	43,43	0,02	0,02
123	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (132 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016 1,60 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	272	159	9	6	70,88	1,13	2,78	0,04
Полы																
124	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,11; ЗПМ=12,23; МАТ=11,95 НР (593 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (322 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	1,33 13,30*0,1	1516,36	430,37	221,05	44,15	2017	572	294	59	3,41	4,54	0,3	0,4
125	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; МАТ=5,89 НР (448 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	1,064 13,3*0,08	4386,38	448,47	1,56		4667	477	2		3,66	3,89		
126	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (322 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,04655 3,5*13,30/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	2501	344	15	2	63,73	2,97	0,23	0,01
127	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-047-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=10,07; ЗПМ=12,23; МАТ=3,11 НР (4991 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2708 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,133 13,30 / 100	101833,61	39672,77	295,66	254,14	13544	5276	39	34	310,42	41,29	1,72	0,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	ТССЦ-203-0516 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейки деревянные 8х18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0516 1 квартал 2016 г. МАТ=4,27	м3	0,0013	12120,44				16							
Итого по разделу 4 Монтаж									590477					623,88		24,08
Раздел 5. Отмостка																
129	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (193 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,018 1,80 / 100	17553,47	17553,47			316	316			154	2,77		
130	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (471 руб.): 109%=142%*0,9 * 0.85 от ФОТ СП (281 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаро в	0,115 11,50 / 100	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	2478	373	250	59	26,24	3,02	3,17	0,36
131	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (увеличение толщины на глубину 15 см. ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (31 руб.): 109%=142%*0,9 * 0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаро в	0,115 11,50 / 100	4549,32	199,96	193,05	44,03	523	23	22	5	1,62	0,19	0,3	0,03
132	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (258 руб.): 109%=142%*0,9 * 0.85 от ФОТ СП (154 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,115 11,50 / 100	28910,12	2052,56	420,51	8,32	3325	236	48	1	15,12	1,74	0,05	0,01
Итого по разделу 5 Отмостка									8146					7,72		0,4
Раздел 6. Козырек, крыльцо по оси Б																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Козырёк №2 над крыльцом по оси Б' (1 шт.)																
133	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (227 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (191 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,03718 37,18/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	514	301	134	28	63,28	2,35	3,82	0,14
134	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	15,43	62,27				961							
135	ТССЦ-103-1702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15x10 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1702 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	м	5	15,74				79							
136	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,003 0,75*4/1000	31919,1				96							
137	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (32 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,028 2,80 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	115	46	4		10,62	0,3	0,02	
138	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,028 2,80 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	121	28	2		7,66	0,21	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (73 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,021 2,10 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	439	79	17	2	29,21	0,61	0,59	0,01
140	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,044 4,40 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	107	80	27		13,16	0,58	0,01	
141	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1,478	89,31				132							
142	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (101 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,022	41488,23	4863,01	904,47	155,81	913	107	20	3	38,53	0,85	0,79	0,02
143	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-2,684	253,64				-681							
144	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,01408 6,40*2,2/1000	75139,81				1058							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	0,95	353,37				336							
Крыльцо Кр-2 по оси Б' (1 шт.)																
146	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,008 0,8 / 100	17553,47	17553,47			140	140			154	1,23		
147	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,08; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (147 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основани я	0,43	2133,38	286,43	442,78	81,21	917	123	190	35	2,4	1,03	0,54	0,23
148	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 НР (179 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (104 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основани я	0,6	1309,63	274,56	249,77	44,39	786	165	150	27	2,3	1,38	0,29	0,17
149	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0045 0,45 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	3116	124	99	24	220,66	0,99	27,31	0,12
150	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0365	25640,84				-936							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	0,016646 <i>(2,90*5,74)/1000</i>	25640,84				427							
152	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (132 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,029 <i>2,90 / 100</i>	12306,76	4585,64	354,08	250,59	357	133	10	7	39,51	1,15	1,27	0,04
153	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,6 НР (284 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,029 <i>2,90 / 100</i>	54023,35	9874,62	1294,72	560,13	1567	286	38	16	81,31	2,36	2,93	0,09
154	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических решеток прямиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=5,06 НР (75 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,01284 <i>12,84/1000</i>	76563,03	6130,65	1389,49	136,12	983	79	18	2	47,38	0,61	0,69	0,01
Итого по разделу 6 Козырек, крыльцо по оси Б									13994					13,65		0,83

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	753980	170124	32456	7280									1317,62			40,68
Накладные расходы	146475															
Сметная прибыль	78038															
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные)	27013													26,94		0,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	59951													121,65		9
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1014													3,53		0,1
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	5882													23,76		
Деревянные конструкции	45518													53,53		0,27
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	1962															
Погрузо-разгрузочные работы	692															
Перевозка грузов автотранспортом	1673															
Стены (ремонтно-строительные)	422													1,3		
Отделочные работы	275580													593,4		11,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Строительные металлические конструкции							116377					45,26		2,41
		Кровли							17108					22,74		0,28
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							4496					7,7		0,01
		Теплоизоляционные работы							38825					66,86		0,01
		Земляные работы, выполняемые ручным способом							5372					23,24		
		Конструкции из кирпича и блоков							246686					198,51		12,27
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							73989					44,45		3,07
		Полы							37554					61,07		0,89
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							7359					15,17		
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							3481					3,56		0,03
		Автомобильные дороги							7539					4,95		0,4
		Итого							978493					1317,62		40,68
		В том числе:														
		Материалы							551400							
		Машины и механизмы							32456							
		ФОТ							177404							
		Накладные расходы							146475							
		Сметная прибыль							78038							
		Непредвиденные затраты 1%							9785							
		Итого с непредвиденными							988278							
		НДС 18%							177890							
		ВСЕГО по смете							1166168					1317,62		40,68

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)