

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 952238 руб.  
Средства на оплату труда 119908 руб.  
Сметная трудоемкость 960,69 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3506 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2004 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,303 230,30 / 100	1944,48	1812,36	132,12		4478	4174	304		15,9	36,62		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3026 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2216 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,303 230,30 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	4851	4053	798	209	15,16	34,91	0,46	1,06
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01 1 / 100	35944,28	35898,23	46,05		359	359			309,3	3,09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5367 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3931 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,303 230,30 / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	8097	7368	729	191	27,08	62,37	0,42	0,97
5	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1365 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (999 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,303 230,30 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	2268	1799	469	123	6,73	15,5	0,27	0,62
6	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1142 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (652 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2160	1173	987	186	8,24	9,06	1,15	1,27
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия из земляной засыпки с экскрементами природного происхождения+ строительного мусора с чердачного перекрытия (обломки шифера, остатки разрушенной кирпичной кладки)/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4302 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2607 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,2868 ((68*0.4)+1.48) / 100	22725,17	22725,17			6518	6518			214,32	61,47		
8	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /части кирпичной кладки фронтонов по осям 1 и 4+кирпичной кладки вентканалов до отметки 2,0м от уровня чердачного перекрытия+выноса карнизной кладки кирпичом по осям А и Б /  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1660 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (948 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3142	1706	1436	270	8,24	13,18	1,15	1,84
Очистка от строительного мусора																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (35 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9,97	223,04	4,15	218,89		2224	41	2183					
10	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	39,88	34,59		34,59		1379		1379					
11	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	49,85	99,84		99,84		4977		4977					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>74674</b>					<b>236,2</b>		<b>5,76</b>
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
12	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /Карнизная кладка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5192 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3015 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	7,6	6078,45	655,77	301,45	78,88	46196	4984	2291	599	5,4	41,04	0,4	3,04
13	<b>ТССЦ-404-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-2,994	11104,7				-33247							
14	<b>ТССЦ-404-0125</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	2,994 2994 / 1000	10887,82				32598							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (284 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (165 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,041	53734,48	7396,7	323,07	45,37	2203	303	13	2	63,73	2,61	0,23	0,01
16	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /Кладка воздухопроводов/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (991 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	15196	1639	754	197	5,4	13,5	0,4	1
17	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (43 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,0062	53734,48	7396,7	323,07	45,37	333	46	2		63,73	0,4	0,23	
18	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /Кладка фронтона/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,2	6078,45	655,77	301,45	78,88	1216	131	60	16	5,4	1,08	0,4	0,08
19	<b>ТССЦ-404-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,0788	11104,7				-875							
20	<b>ТССЦ-404-0125</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	0,0788 78,8 / 1000	10887,82				858							
21	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (37 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,005472 0,8*2,28*3/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	294	40	2		63,73	0,35	0,23	
Изоляция перекрытий.																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (847 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (460 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,096 209,60 / 100	7252,3	430,01	9,66		15201	901	20		3,45	7,23		
23	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-256,6	55,66				-14282							
24	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	256,6	22,06				5661							
25	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (7393 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4011 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,096 209,6 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	28367	7791	1089	74	28,38	59,48	0,18	0,38
26	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-8,636	2256,51				-19487							
27	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	32,38	1528,56				49495							
Деревянные конструкции кровли																
28	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (7367 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3520 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,77 2,17+0,60	11702,36	2925,54	277,32	29,6	32416	8104	768	82	24,09	66,73	0,15	0,42

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4761 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2275 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,79	11702,36	2925,54	277,32	29,6	20947	5237	496	53	24,09	43,12	0,15	0,27
30	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойка, продольная связь, опорный брус, накладка, накладки карниза, каркас карниза/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (1415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (676 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,57	10930,23	2757,25	187,22		6230	1572	107		22,5	12,83		
31	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4620 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2207 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,288 28,80 / 100	36078,99	17821,19	443,92		10391	5133	128		143	41,18		
32	<b>ТССЦ-102-0048</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-0,167	5857,81				-978							
33	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-0,265	5616,9				-1488							
34	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	1	8567,27				8567							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок / коньковый настил+карнизный щит/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3678 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,37 137 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	20702	5061	359	119	31,83	43,61	0,44	0,6
36	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1683 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1233 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,933 93,30 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	9908	2312	162	59	21,35	19,92	0,32	0,3
Слуховое окно (1 шт.)																
37	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22	6,63	6,63	0,11	0,11
38	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	1	105,47				105							
39	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (224 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,0483 4,83 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	2004	235	44	8	38,53	1,86	0,79	0,04
40	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-5,893	253,64				-1495							
41	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	4,97	347,01				1725							
Ходовой мостик:																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (212 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (128 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,13 13,0 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	1455	317	12	4	20,8	2,7	0,17	0,02
Пароизоляция кровли																
43	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2571 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1230 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой повержно сти	2,72 272 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	11561	2725	656	70	7,84	21,32	0,13	0,35
44	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-299,2	19,01				-5688							
45	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,136	18265,13				-2484							
46	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	299,2	22,06				6600							
Металлоконструкции кровли																
47	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (12559 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6006 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	2,72 272 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	112848	13227	2460	424	38,53	104,8	0,79	2,15
48	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	288,32 272*1,06	347,01				100050							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	1632 272*6	1,08				1763							
50	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (14714 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7037 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,135 (23,50+28,90+58+3,10) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	55792	15948	209	45	112,75	127,97	0,2	0,23
51	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,8876	43613,07				-38711							
52	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, подшивка карниза, покрытие парапета/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	113,5 23,50+28,90+58+3,10	353,37				40107							
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
53	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1127 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (539 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,087 8,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4277	1222	16	3	112,75	9,81	0,2	0,02
54	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,068	43613,07				-2966							
55	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	8,7	353,37				3074							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	<b>ТССЦ-101-8030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (220 мл.). Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,22	690,95				152							
57	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0042 0,42 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1722	74	42	9	142,68	0,6	10,92	0,05
58	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502							
Покрытие вентканалов																
59	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (337 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (161 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,026 2,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1278	365	5	1	112,75	2,93	0,2	0,01
60	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0203	43613,07				-885							
61	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,6	353,37				919							
62	<b>ТЕР20-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (62 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	1	90,54	63,11	9,19		91	63	9		0,47	0,47		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	<b>ТССЦ-301-0277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	1	289,98				290							
64	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (87 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (62 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0211 21,10/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1002	122	4	2	44	0,93	0,38	0,01
65	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0011	28231,43				-31							
66	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,0207	40719,52				-843							
67	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,0211 21,10/1000	30555,06				645							
68	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Отделка воздуховодов выше уровня покрытия кровли/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1088 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (521 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,084 8,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4129	1180	16	3	112,75	9,47	0,2	0,02
69	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0657	43613,07				-2865							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	8,4	353,37				2968							
Примыкание кровли лест. клетки к парапету																
71	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (221 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,017 1,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	836	239	3	1	112,75	1,92	0,2	
72	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0133	43613,07				-580							
73	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,7	353,37				601							
74	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (44 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,005 0,5 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	149	45			61,6	0,31	0,05	
75	<b>ТССЦ-301-8440</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	1 2*0,5	1787,77				1788							
Организованный водоотвод крыши																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (8081 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3865 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	5,26 526 / 100	5608,14	1670,01	14,49		29499	8784	76		13,4	70,48		
Кровельное ограждение																
77	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (538 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (257 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,636 63,60 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11352	549	271	36	6,67	4,24	0,29	0,18
Снегозадержатель																
78	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (452 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,533 53,30 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	9514	460	227	31	6,67	3,56	0,29	0,15
79	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1599	54842,51				-8769							
80	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатель длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	26,65 53,32	545,52				14538							
Фасадная лестница																
81	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (168 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конст рук ций	0,0436 (21,80*2)/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	452	194	234	49	32,37	1,41	5,64	0,25

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	<b>ТССЦ-201-0777</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Комплект лестница фасадная BORGE (секция лестницы, 2 поручня, 2 подвесных кронштейна, 6 стеновых кронштейнов, комплект крепежа). Применительно./  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	0,0436 <i>(21,80*2)/1000</i>	54842,51				2391							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>724315</b>					<b>724,49</b>		<b>9,69</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									640072	117020	23966	2888		960,69		15,45
Накладные расходы									103145							
Сметная прибыль									55774							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									19692					58,86		3,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									72819					179,4		3,55
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									15223					64,17		0,02
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2279							
Погрузо-разгрузочные работы									1379							
Перевозка грузов автотранспортом									4977							
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									77114					58,98		4,13
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									29110					66,71		0,38
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									312626					358,36		3,15
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									49495							
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									108828					171,09		0,85
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									102536					1,41		0,25
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2346					0,78		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									290							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									277					0,93		0,01
Итого									798991					960,69		15,45
В том числе:																
Материалы									499086							
Машины и механизмы									23966							
ФОТ									119908							
Накладные расходы									103145							
Сметная прибыль									55774							
Непредвиденные затраты 1%									7990							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>806981</b>							
НДС 18%									145257							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>952238</b>					<b>960,69</b>		<b>15,45</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)