

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу:  
Оренбургская область, г.Оренбург, пер. Соляной, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ  
Сметная стоимость 148589 руб.  
строительных работ 2038 руб.  
монтажных работ 122638 руб.  
Средства на оплату труда 18884 руб.  
Сметная трудоемкость 136,14 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электроснабжение																
Демонтажные																
1	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (917 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (662 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,4 440 / 100	289,48	289,48			1274	1274			2,54	11,18		
2	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (219 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	13732,6	4858	8874,6	1671,47	549	194	355	67	36,21	1,45	11,37	0,45

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР46-03-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (279 руб.): 84%=110%*(0,9*0.85) от ФОТ СП (159 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	17639,26	6140,68	11498,58	2149,18	706	246	460	86	45,77	1,83	14,62	0,58
Монтажные																
4	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (211 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (135 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	452,52	257,93	17,52	1,96	453	258	18	2	1,78	1,78	0,01	0,01
5	<b>ТССЦ-509-5746</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2697,6				2698							
6	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (421 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (270 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	452,52	257,93	17,52	1,96	905	516	35	4	1,78	3,56	0,01	0,02
7	<b>ТССЦ-509-2969</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	шт.	2	994,85				1990							
8	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (1446 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (928 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	11 1+8+2	167,38	162,29			1841	1785			1,12	12,32		
9	<b>ТССЦ-509-2239</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2P 50А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	1	103,19				103							

## Гранд-СМЕТА

10	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	8	41,1				329						
11	<b>ТССЦ-509-2275</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 6А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	2	408,16				816						
12	<b>ТЕРр67-8-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена светильников: с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-8-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23; МАТ=4,02 НР (180 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (130 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 (1+1) / 100	39832,09	12520,58	7,67	5,87	797	250		89,1	1,78	0,03	
13	<b>ТССЦ-509-0767</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0767 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	-2	273,04				-546						
14	<b>ТССЦ-509-5752</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Светильник уличный с фотоэлементом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	шт.	1	805,68				806						
15	<b>ТССЦ-509-0765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	1	583,43				583						
16	<b>ТССЦ-509-1684</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	2 1+1	94,66				189						

## Гранд-СМЕТА

17	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02 2 / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	101	92	2		31,6	0,63	0,03	
18	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	2	41,53				83							
19	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2,2 220,0 / 100	2643,13	2263,16	118,29	1,96	5815	4979	260	4	16,29	35,84	0,01	0,02
20	<b>ТССЦ-509-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	м	220	13,89				3056							
21	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	2,2 220,0 / 100	456,25	387,69	14,83	1,96	1004	853	33	4	2,82	6,2	0,01	0,02
22	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,6 160,0 / 100	7792,13	3816	1137,04	35,47	12467	6106	1819	57	27,76	44,42	0,18	0,29
23	<b>ТССЦ-101-2161</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ- Ц-Х	м	30	18,72				562							
24	<b>ТССЦ-101-3134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ- Ц-Х	м	130	34,63				4502							

## Гранд-СМЕТА

25	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (423 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,7 70,0 / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	587	519	21	3	5,39	3,77	0,02	0,01
26	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,24 (70,0+170,0) / 1000	24951,61				5988							
27	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (907 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (582 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,9 90,0 / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1334	1109	80	11	8,96	8,06	0,06	0,05
28	<b>ТССЦ-501-8511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,14 (90,0+50,0) / 1000	357893,76				50105							
29	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2 20,0 / 100	3035,35	2281,87	504,84	43,42	607	456	101	9	16,6	3,32	0,22	0,04
<b>Итого по разделу 1 Электроснабжение</b>									<b>124676</b>					<b>136,14</b>		<b>1,49</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									99704	18637	3184	247		136,14		1,49
Накладные расходы									15176							
Сметная прибыль									9796							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									2038					3,28		1,03

Гранд-СМЕТА

Итого Монтажные работы	122638					132,86		0,46
Итого	124676					136,14		1,49
В том числе:								
Материалы	77883							
Машины и механизмы	3184							
ФОТ	18884							
Накладные расходы	15176							
Сметная прибыль	9796							
Непредвиденные затраты 1%	1247							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>125923</b>							
НДС 18%	22666							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>148589</b>					<b>136,14</b>		<b>1,49</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)