

" _____ " _____ 2016 г.

" _____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2150802,52 руб.
Средства на оплату труда _____ 328521 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2598,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж.																
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (5723 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	7,04 704 / 100	1147,42	1144,85	2,57		8078	8060	18		10,12	71,24		
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359	359			309,3	3,09		
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			156	156			134,1	1,34		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9248 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6774 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,04 704 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14828	12387	2441	639	15,16	106,73	0,46	3,24

Гранд-СМЕТА

5	ТЕРр58-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13679 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10018 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	7,04 <i>704 / 100</i>	2898,05	2679,47	218,58	57,24	20402	18863	1539	403	22,68	159,67	0,29	2,04
6	ТЕРр58-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4171 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3054 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	7,04 <i>704 / 100</i>	984,63	781,13	203,5	53,32	6932	5499	1433	375	6,73	47,38	0,27	1,9
7	ТЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8849 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 т мусора	0,59	22725,17	22725,17			13408	13408			214,32	126,45		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									135861					515,9		7,18
Раздел 2. Кровля.																
8	ТЕРр58-16-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (21469 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (15724 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 мест	1,7775 <i>177,75 / 100</i>	25270,53	16808,18	1080,88	202,9	44918	29877	1921	361	129,9	230,9	1,38	2,45
9	ТЕР11-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2395 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1299 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти	5,925 <i>592,5 / 100</i>	7252,3	430,01	9,66		42970	2548	57		3,45	20,44		
50	ТССЦ-113-0324 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01</i>	м2	-725,2	55,66				-40365							
51	ТССЦ-113-1952 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01</i>	м2	725,2	22,06				15998							

Гранд-СМЕТА

52	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (20901 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11340 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,925 592,5 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	80187	22025	3079	210	28,38	168,15	0,18	1,07
53	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-24,41	2256,51				-55081							
54	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	122,06 592,5*0,2*1,03	1528,56				186576							
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропильной системы, контробрешетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (72262 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34525 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	27,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	317953	79487	7535	804	24,09	654,53	0,15	4,08
15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3731 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	8,25 825 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	35065	8267	1989	212	7,84	64,68	0,13	1,07
16	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-907,5	19,01				-17252							
17	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4125	18265,13				-7534							
10	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляциянная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	907,5	35,27				32008							

Гранд-СМЕТА

19	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	6,93 (863-170) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	73596	17172	1202	437	21,35	147,96	0,32	2,22
20	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,7 170 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	25688	6280	446	148	31,83	54,11	0,44	0,75
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	12,86 1286 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	31311	23265	7811	22	13,16	169,24	0,01	0,13
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	431,8	89,31				38564							
23	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	8,63 863 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	79067	39155	30357	4722	35,5	306,37	2,61	22,52
24	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7	м2	949,3 863*1,1	272,62				258798							
11	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	5178 6*863	1,08				5592							

Гранд-СМЕТА

26	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, ендова) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4123 (63,5*0,5+18,96*0,5) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	20267	5793	76	16	112,75	46,49	0,2	0,08
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (17587 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8403 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,0965 109,65 / 100	36078,99	17821,19	443,92		39561	19541	487		143	156,8		
28	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,162	8567,27				-9955							
29	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,625 109,65*5,7/1000	41801,7				26126							
30	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,529	5699,62	465,72	102,95	15,78	3015	246	54	8	3,8	2,01	0,08	0,04
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,422	2206,25				3137							
34	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,02				252							
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,06 106 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61	6,67	7,07	0,29	0,31
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (247 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,32	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1421	357	28	1	8,42	2,69	0,02	0,01
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8*1/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14	142,68	0,91	10,92	0,07
38	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297							
39	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2566,27	382,55			10265	1530			3,15	12,6		
40	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-6,12	1406,1				-8605							

Гранд-СМЕТА

41	ТССЦ-507-0546 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64</i>	м	6,12	166,02				1016						
42	ТЕРр65-38-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного клапана <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (590 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (322 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1 шт.	4	424,02	167,55			1696	670			1,38	5,52	
43	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно</i>	Установка снегозадержателей трубчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м ограждения	1,06 106 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61	6,67	7,07	0,29
44	ТССЦ-201-0777 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,318	54842,51				-17440						
45	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	53	545,52				28913						
46	ТЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58	
мусор															
47	ТССЦпр-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	9,38 93,8*0,1	345,71		345,71		3243		3243				

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	84,42 <i>93,8*0,9</i>	34,59		34,59		2920		2920					
49	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	93,8	86,91		86,91		8152		8152					
Итого по разделу 2 Кровля.									1668805					2082,38		35,33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1382443	319984	76122	8537		2598,28		42,51
Накладные расходы									262240							
Сметная прибыль									159984							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									318859					821,08		12,6
Проемы (ремонтно-строительные)									343					1,34		
Прочие ремонтно-строительные работы									27620					126,45		
Полы									111652					188,59		1,07
Кровли									301957					136,89		1,77
Деревянные конструкции									496426					827,51		4,41
Теплоизоляционные работы									98984					169,24		0,13
Строительные металлические конструкции									425307					306,37		22,52
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1840					2,69		0,01
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									7364					18,12		
Погрузо-разгрузочные работы									6163							
Перевозка грузов автотранспортом									8152							
Итого									1804667					2598,28		42,51
В том числе:																
Материалы									986337							
Машины и механизмы									76122							
ФОТ									328521							
Накладные расходы									262240							
Сметная прибыль									159984							
Непредвиденные затраты 1%									18047							
Итого с непредвиденными									1822714							
НДС 18%									328088,52							
ВСЕГО по смете									2150802,52					2598,28		42,51

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)