

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 Литер ГГ1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 997871,85 руб.

Средства на оплату труда _____ 151161,57 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1145,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕРр58-1-1 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (3173 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2323,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,4844 248,44 / 100	2039,83	1710,61	329,22	88,22	5067,75	4249,84	817,91	219,17

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр58-1-2 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-1-2 2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш</i> <i>Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со</i> <i>стойками и подкосами из досок ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89</i> <i>НР (4693,15 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3437,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	2,4844 <i>248,44 / 100</i>	2812,55	2604,98	207,57	55,65	6987,5	6471,81	515,69	138,26
3	ТЕРр58-1-4 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-1-4 4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш</i> <i>Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов</i> <i>ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89</i> <i>НР (1430,98 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1048,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	2,4844 <i>248,44 / 100</i>	952,66	759,41	193,25	51,84	2366,79	1886,68	480,11	128,79
4	ТЕРр58-17-3 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-3 65 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий</i> <i>кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных</i> <i>листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89</i> <i>НР (4767,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3491,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия кровли	2,4844 <i>248,44 / 100</i>	2707,34	2702,72	4,62		6726,12	6714,64	11,48	
5	ТЕРр69-9-1 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет, перегной) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора</i> <i>ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89</i> <i>НР (7728,27 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (4683,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 т мусора	0,53 <i>212*0,42*600/1000/100</i>	22093,4	22093,4			11709,5	11709,5		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									69635,03			
Раздел 2. Кровля.												
6	ТЕРр53-20-2 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-20-2 60 Кладка отдельных участков из кирпича Кладка</i> <i>отдельных участков из кирпича наружных стен средней</i> <i>сложности ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06</i> <i>НР (8358,43 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (6411,94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,1324 <i>13,24 / 100</i>	674246,59	79000,01	27912,83	7479,64	89270,25	10459,6	3695,66	990,3
7	ТЕР12-01-017-01 <i>И2-Приказ</i> <i>Госстроя от</i> <i>07.11.13 №418/ГС</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек</i> <i>цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81;</i> <i>ЗПМ=11,89; МАТ=5,8</i> <i>НР (6931,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (3314,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	2,0638 <i>(212-5,62) / 100</i>	10287,25	3340,02	1546,22	310,45	21230,83	6893,13	3191,09	640,71

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (3630,14 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1736,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	2,0638 (212-5,62) / 100	7352,75	1840,57	294,33	71,34	15174,61	3798,57	607,44	147,23
9	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (1897,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (907,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	2,0638 (212-5,62) / 100	4599,62	974,15	228,01	24,97	9492,7	2010,45	470,57	51,53
10	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (11879,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5681,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	2,0638 (212-5,62) / 100	32588,59	6151,05	955,36	105,46	67256,33	12694,54	1971,67	217,65
11	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,0516	14989,77				-773,47			
12	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,4148	20599,46				-8544,66			
13	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-12,75	2831,16				-36097,29			
14	ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (9242,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4420,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	2,0638 (212-5,62) / 100	27308,96	4762,54	915,29	105,46	56360,23	9828,93	1888,98	217,65

Гранд-СМЕТА

15	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-12,75	2831,16					-36097,29			
16	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,4148	20599,46					-8544,66			
17	ТСЦ-104-0716 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ МАТ=5,27	м3	41,28 (212-5,62)*0,2	2086,92					86148,06			
18	ТЕР11-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 170 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=4,46 НР (811 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (440,01 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,0638 (212-5,62) / 100	8005,31	418,05	10,12			16521,36	862,77	20,89	
19	ТСЦ-113-0324 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0324 12756 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=4,46	м2	-252,6	61,9					-15635,94			
20	ТСЦ-113-2020 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2020 12754 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм МАТ=2,48	м2	252,6	10,24					2586,62			
21	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (8093,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3866,74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	3,13	12610,13	2844,21	259,6	28,77	39469,71	8902,38	812,55	90,05	
22	ТСЦ-113-1777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1777 12744 Паста антисептическая МАТ=2,91	т	-0,0061	50433,85					-307,65			

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (6465,61 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3089,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	2,68	11630,82	2680,6	195,64		31170,6	7184,01	524,32	
24	ТСЦ-113-1777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1777 12744 Паста антисептическая МАТ=2,91	т	-0,0081	50433,85				-408,51			
25	ТЕРр58-12-4 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 46 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы ОЗП=11,89; ЭМ=5,25; ЗПМ=11,89; МАТ=3,72 НР (3382,62 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2477,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,279 (333,9-106) / 100	7227,96	2077,3	59,43	13,2	16472,52	4734,17	135,44	30,08
26	ТСЦ-102-0025 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0025 6567 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта МАТ=3,7	м3	-2,051	5390,83				-11056,59			
27	ТСЦ-102-0024 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0024 6566 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=3,67	м3	2,051	6651,73				13642,7			
28	ТЕРр58-12-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (2757,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2019,67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,06 106 / 100	16052,82	3591,61	261,14	72,53	17015,99	3807,11	276,81	76,88
29	ТСЦ-102-0073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0073 6642 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта МАТ=4,94	м3	-2,798	4429,11				-12392,65			
30	ТСЦ-102-0024 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0024 6566 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=3,67	м3	2,798	6651,73				18611,54			

Гранд-СМЕТА

31	ТЕР26-02-019-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 182 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом 'ОЗОН-007' при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,85; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (3514,35 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2190,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,5926 259,26 / 100	2358,86	1758,77	579,62	1,66	6115,58	4559,79	1502,72	4,3
32	ТСЦ-113-8073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8073 12256 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины МАТ=6,6	кг	87,06	88,11				7670,86			
33	ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (11388,02 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9572,53 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,339 333,9 / 100	8992,7	4410,95	3337,01	531,96	30026,63	14728,16	11142,28	1776,21
34	ТСЦ-101-4535 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 МАТ=4,06	м2	367,29 333,9*1,1	305,76				112302,59			
35	ТСЦ-101-4647 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4647 6048 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм МАТ=3,14	10 шт.	200,34 333,9*6/10	13,31				2666,53			
36	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2898,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1386,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,23 23 / 100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	12043,81	3141,95	41,06	8,83

Гранд-СМЕТА

38	ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (5332,87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2547,93 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,342 34,2 / 100	37699,44	17325,75	464,06		12893,21	5925,41	158,71	
39	ТСЦ-203-0367 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0367 19683 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=4,7	м3	-0,3625	9519,19				-3450,71			
40	ТСЦ-101-4523 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4523 4553 Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 МАТ=4,45	м2	35,91 34,2*1,05	251,43				9028,85			
41	ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,48; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (202,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,48 48 / 100	6166,15	452,77	92,15	15,34	2959,75	217,33	44,23	7,36
42	ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (1483,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (708,93 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2458,46	803,29	155,43	21,05	4916,92	1606,58	310,86	42,1
43	ТСЦ-101-2009 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2009 6091 Приборы форточные МАТ=7,42	компл.	4	135,71				542,84			
44	ТЕР20-02-002-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка решеток жалюзиных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-02 80 Установка решеток жалюзиных площадью в свету до 1,0 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,09; ЗПМ=11,89; МАТ=7,08 НР (447,9 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (255,94 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 решетка	2	313,87	226,62	25,15	1,9	627,74	453,24	50,3	3,8

Гранд-СМЕТА

45	ТСЦ-301-4164 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТСЦ301-4164 24238 Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х500 мм МАТ=4,98</i>	шт.	2	1427,17				2854,34			
устройство колпаков вентканалов												
46	ТЕР12-01-010-01 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (колпаки вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (4199,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2008,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,3332 <i>33,32 / 100</i>	52364,37	13660,66	178,53	38,4	17447,81	4551,73	59,49	12,79
47	ТЕРр56-23-1 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42 НР (456,09 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (325,78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	1 т	0,115 <i>(97,27+18)/1000</i>	52078,2	5603,04	163,78	62,66	5988,99	644,35	18,83	7,21
48	ТЕР15-04-040-05 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР15-04-040-05 624 Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей ОЗП=11,89; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=6,35 НР (48,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	2649,65	2034,97	7,43	1,66	79,49	61,05	0,22	0,05
мусор												
49	ФССЦпг01-01-01-041 <i>И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	64,33	311,78	128,29	183,49		20056,81	8252,9	11803,91	
50	ФССЦпг03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФССЦпг03-21-01-010 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	64,33	84,05		84,05		5406,94		5406,94	
Итого по разделу 2 Кровля.									767646,26			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									653601,98	146350,6	45960,16	4810,95

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	115213,85			
Сметная прибыль	68465,47			
ВСЕГО по смете	997871,85			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	98444,31			
Прочие ремонтно-строительные работы	24121,57			
Стены (ремонтно-строительные)	104040,62			
Кровли	255230,34			
Полы	4723,05			
Деревянные конструкции	119673,2			
Теплоизоляционные работы	19491,55			
Строительные металлические конструкции	174985,15			
Отделочные работы	150,98			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4185,92			
Проемы (ремонтно-строительные)	6770,86			
Погрузо-разгрузочные работы	20056,81			
Перевозка грузов автотранспортом	5406,94			
Итого	837281,3			
В том числе:				
Материалы	461291,2			
Машины и механизмы	45960,16			
ФОТ	151161,57			
Накладные расходы	115213,85			
Сметная прибыль	68465,47			
Непредвиденные затраты 1%	8372,81			
Итого с непредвиденными	845654,11			

Гранд-СМЕТА

НДС 18%	152217,74			
ВСЕГО по смете	997871,85			

Составил: _____ Ворапаева Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Сидоров М.С.
(должность, подпись, расшифровка)