

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1719 Смета ЭО г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39 Литер А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед.работ

Сметная стоимость 106006,44 руб.

строительных работ 894,06 руб.

монтажных работ 67777,64 руб.

оборудования 20274,8 руб.

Средства на оплату труда 9109,33 руб.

Сметная трудоемкость 63,56 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (183,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (226,86 руб.) СП (117,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (226,86 руб.)	1 шт.	1	402,64	202,61	200,03	24,25	402,64	202,61	200,03	24,25
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (10,46 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (14,53 руб.) СП (7,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14,53 руб.)	100 шт.	0,02	728,01	720,35	7,66	5,87	14,56	14,41	0,15	0,12

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (208,43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (289,48 руб.) СП (150,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (289,48 руб.)	100 м	1	289,48	289,48			289,48	289,48		
4	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (219,39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (261,18 руб.) СП (125,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (261,18 руб.)	100 шт.	0,04	13732,6	4858	8874,6	1671,47	549,3	194,32	354,98	66,86
Итого по разделу 1 Демонтаж									2279,45			
Раздел 2. монтаж												
5	ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975,17 руб.) СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975,17 руб.)	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2236,5	817,35	1307,37	157,82
6	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (103,47 руб.) СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103,47 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120,33	101,51	14,83	1,96
7	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.) СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96
8	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (131,45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (162,29 руб.) СП (84,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (162,29 руб.)	1 шт.	1	167,38	162,29			167,38	162,29		

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРм08-03-593-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (531,25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (655,86 руб.) СП (341,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (655,86 руб.)	100 шт.	0,06 0,05+0,01	13892,45	10830,28	970,79	100,65	833,55	649,82	58,25	6,04
10	ТЕРм08-03-593-10 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114,25 руб.) СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114,25 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4
11	ТЕРм08-03-591-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (285,87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (352,93 руб.) СП (183,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (352,93 руб.)	100 шт.	0,04	10055,52	8811,47	258,32	11,86	402,22	352,46	10,33	0,47
кабельные проводки												
12	ТЕРм08-02-407-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (1402,14 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1731,04 руб.) СП (900,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1731,04 руб.)	100 м	0,5	5986,9	3387,1	931,05	74,97	2993,45	1693,55	465,53	37,49
13	ТЕРм08-02-407-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (309,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (382,6 руб.) СП (198,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (382,6 руб.)	100 м	0,05	10525,05	7423,12	2013	228,82	526,25	371,16	100,65	11,44
14	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (330,36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (407,85 руб.) СП (212,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (407,85 руб.)	100 м	0,2	2520,06	2039,23	198,64		504,01	407,85	39,73	

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (452,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (558,6 руб.) СП (290,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (558,6 руб.)	100 м	0,75 0,2+0,55	837,94	740,89	29,65	3,91	628,46	555,67	22,24	2,93
16	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (1639,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2024,41 руб.) СП (1052,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2024,41 руб.)	100 м	1,3	1690,01	1553,33	29,65	3,91	2197,01	2019,33	38,55	5,08
17	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (552,11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (681,62 руб.) СП (354,44 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (681,62 руб.)	100 м	0,3	2470,87	2268,18	29,65	3,91	741,26	680,45	8,9	1,17
Итого по разделу 2 монтаж									22740,54			
Раздел 3. Оборудование												
18 О	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1- 25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46			
19 О	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5- 7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2661,68			
20 О	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				539,66			
Итого по разделу 3 Оборудование									20274,8			
Раздел 4. материалы												

21	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45	шт.	1	2372,88				2372,88			
22	ТССЦ-504-0290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1171,61			
23	ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				226,72			
24	ТССЦ-509-5128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	шт.	5	1792,44				8962,2			
25	ТССЦ-509-0765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	1	583,43				583,43			
26	ТССЦ-509-6299 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6299 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	шт.	1	4977,5				4977,5			
27	ТССЦ-509-0102 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0102 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	10 шт.	3 30 / 10	186,81				560,43			
28	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	4	51,05				204,2			

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	1000 шт.	0,004	7469,21				29,88			
30	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	4	26,14				104,56			
31	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	2	146,17				292,34			
32	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	20	1,97				39,4			
33	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	50	80,02				4001			
34	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	5	182,46				912,3			
35	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,005	19148,86				95,74			

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,05	24951,61				1247,58			
37	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм2	м	5	25,19				125,95			
38	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм2	м	50	42,03				2101,5			
39	ТССЦ-501-8486 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,1	143773,99				14377,4			
40	ТССЦ-501-8465 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,025	50604,42				1265,11			
Итого по разделу 4 материалы									43651,73			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									76861,06	8791,34	2641,55	317,99
Накладные расходы									7359,03			
Сметная прибыль									4726,41			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									894,06			
Итого Монтажные работы									67777,64			
Итого Оборудование									20274,8			
Итого									88946,5			
В том числе:												
Материалы									45153,37			
Машины и механизмы									2641,55			
ФОТ									9109,33			
Оборудование									20274,8			
Накладные расходы									7359,03			
Сметная прибыль									4726,41			
Непредвиденные затраты 1%									889,47			
Итого с непредвиденными									89835,97			
НДС 18%									16170,47			
ВСЕГО по смете									106006,44			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)