

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2208 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, Литер А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 464283,98 руб.

Средства на оплату труда 68829 руб.

Сметная трудоемкость 551,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2820 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3972 руб.) СП (2065 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3972 руб.)	100 м2 кровли	1,4514	2898,06	2679,48	218,58	57,24	4206	3889	317	83
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1907 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2686 руб.) СП (1397 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2686 руб.)	100 м2 кровли	1,4514	2106,22	1759,53	346,69	90,75	3057	2554	503	132

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2209 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2630 руб.) СП (1262 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2630 руб.)	100 м2 покрытия	1,4514	1944,48	1812,36	132,12		2822	2630	192	
4	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (233 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (277 руб.) СП (133 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (277 руб.)	100 м2 покрытия	0,283	1032,04	978,03	54,01		292	277	15	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1150 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1743 руб.) СП (697 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1743 руб.)	100 т мусора	0,07668 (4,17+15)*0,4/100	22725,17	22725,17			1743	1743		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									25993			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
6	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (337 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (358 руб.) СП (183 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)	100 м2 поверхности	0,8334	7252,3	430,01	9,66		6044	358	8	
7	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-102	55,66				-5677			
8	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	102	22,06				2250			

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (2940 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3128 руб.) СП (1595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3128 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,8334	13533,74	3717,31	519,6	35,47	11279	3098	433	30
10	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-3,434	2256,51				-7749			
11	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	12,501 83,34*0,15	1528,56				19109			
12	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (59 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.) СП (28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)	100 м ходов	0,135	5699,62	465,72	102,95	15,78	769	63	14	2
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									31167			
Раздел 3. Крыша												
13	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (18113 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20125 руб.) СП (8654 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20125 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,81	11702,36	2925,54	277,32	29,6	79693	19923	1889	202
15	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (1737 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1930 руб.) СП (830 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1930 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,7	10930,23	2757,25	187,22		7651	1930	131	

Гранд-СМЕТА

18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3368 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4743 руб.) СП (2466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4743 руб.)	100 м2	1,8665	10619,94	2477,92	173,44	63,11	19822	4625	324	118
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (5856 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7605 руб.) СП (3650 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7605 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,2	2434,8	1809,06	607,36	1,71	10226	7598	2551	7
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	141	89,31				12593			
21	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1765 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1918 руб.) СП (844 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1918 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,8665 186,65/100	4250,34	1002	241,06	25,68	7933	1870	450	48
22	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0933	18265,13				-1704			
23	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-205,3	19,01				-3903			
24	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	205,3	38,1				7822			

Гранд-СМЕТА

25	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (8619 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9368 руб.) СП (4122 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9368 руб.)	100 м2 кровли	1,8665 186,65/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	77438	9077	1688	291
26	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-227,7	253,64				-57754			
27	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	192,2495 186,65*1,03	233,55				44900			
28	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	35 27+8	181,88				6366			
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6929 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7699 руб.) СП (3311 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7699 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,432	36079	17821,19	443,92		15586	7699	192	
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,4579	8567,27				-3923			
31	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	43,2	243,5				10519			
Итого по разделу 3 Крыша									303527			
Раздел 4. Ограждение кровли												

Гранд-СМЕТА

32	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (358 руб.) СП (158 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)	100 м ограждения	0,389	17849,47	863,07	425,86	57,24	6943	336	166	22
33	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,16001 0,27671-0,1167	54842,51				8775			
34	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	21	545,52				11456			
35	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	4338,96	1015,58	86,43	2,94	955	223	19	1
Итого по разделу 4 Ограждение кровли									28879			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									299539	67893	8892	936
Накладные расходы									58524			
Сметная прибыль									31502			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									41109			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6951			
Прочие ремонтно-строительные работы									3590			
Полы									26773			
Кровли									108536			
Деревянные конструкции									169063			
Теплоизоляционные работы									32325			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1218			
Итого									389565			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

Материалы	222754			
Машины и механизмы	8892			
ФОТ	68829			
Накладные расходы	58524			
Сметная прибыль	31502			
Непредвиденные 1%	3896			
Итого с непредвиденными	393461			
НДС 18%	70822,98			
ВСЕГО по смете	464283,98			