

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2538 Оренбург, 16 линия, 14 кровля  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 2370651,31 руб.  
Средства на оплату труда 354186,91 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| №<br>пп                  | Обосно-<br>вание                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ед. изм.           | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |         | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |         |                           |                           |                    |                   |
|                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш  | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш  | З/пМех  |                           |                           |                    |                   |
| 1                        | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13      | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Крыша и кровля |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |                         |             |         |        |                       |             |         |         |                           |                           |                    |                   |
| 1                        | ТЕР46-04-008-01<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (11413,76 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (6522,15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                                      | 100 м2<br>покрытия | 8,29 | 1817,69                 | 1639,06     | 178,63  |        | 15068,65              | 13587,81    | 1480,84 |         | 14,38                     | 119,21                    |                    |                   |
| 2                        | ТЕР12-01-017-01<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных<br><br>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (22910 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (10956,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>стяжки   | 8,29 | 3886,19                 | 2748,42     | 1137,77 | 255,46 | 32216,52              | 22784,41    | 9432,11 | 2117,76 | 21,776                    | 180,52                    | 1,552              | 12,87             |

Гранд-СМЕТА

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                           |          |          |         |        |         |         |         |        |        |       |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|
| 3  | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр                           | Очистка помещений от строительного мусора (керамзит)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (4949,54 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ<br>СП (2999,72 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ                                                                                                                        | 100 т<br>мусора                                       | 0,33                      | 22725,17 | 22725,17 |         |        | 7499,31 | 7499,31 |         |        | 214,32 | 70,73 |      |      |
| 4  | <b>ТЕР46-04-001-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр                      | Разборка кирпичных стен (вентшахты)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5;<br>ЗПМ=12,23<br>НР (2285,82 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1306,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                | 1 м3                                                  | 2,203                     | 1963,81  | 1066,21  | 897,6   | 169,02 | 4326,27 | 2348,86 | 1977,41 | 372,35 | 8,24   | 18,15 | 1,15 | 2,53 |
| 5  | <b>ТЕРр53-16-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр                          | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,56<br>НР (102,4 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ<br>СП (78,55 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ                                                                                      | 1 м3<br>кладки                                        | 0,03315                   | 9680,45  | 4146,46  | 267,84  | 84,88  | 320,91  | 137,46  | 8,88    | 2,81   | 35,39  | 1,17  | 0,43 | 0,01 |
| 6  | <b>ТЕР15-02-016-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр                      | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (вентшахты)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,81<br>НР (1150,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (532,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ         | 100 м2<br>оштукату<br>риваемо<br>й<br>поверхно<br>сти | 0,1328                    | 16721,55 | 9996,07  | 1131,56 | 832,13 | 2220,62 | 1327,48 | 150,27  | 110,51 | 75,4   | 10,01 | 6,07 | 0,81 |
| 60 | <b>ТЕР26-01-036-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр<br>примените<br>льно | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: вентшахты<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,48<br>НР (198,23 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (123,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>поверхно<br>сти                             | 0,1328                    | 2633,28  | 1932,71  | 42,53   | 5,87   | 349,7   | 256,66  | 5,65    | 0,78   | 16,06  | 2,13  | 0,03 |      |
| 9  | <b>ТССЦ-104-0111</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр                        | Плиты или маты теплоизоляционные<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0111 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59                                                                                                                                                                                                                             | м3                                                    | 1,36784<br>13,28*0,1*1,03 | 2090,78  |          |         |        | 2859,85 |         |         |        |        |       |      |      |

Гранд-СМЕТА

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |        |       |  |          |         |        |  |      |       |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|-------|--|----------|---------|--------|--|------|-------|--|--|
| 11 | <b>ТЕР20-02-010-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР20-02-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,29; МАТ=7,95<br>НР (2435,42 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1391,67 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 зонт | 16    | 224,46   | 155,32 | 15,55 |  | 3591,36  | 2485,12 | 248,8  |  | 1,2  | 19,2  |  |  |
| 12 | <b>ТССЦ-301-0291</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-301-0291 1 квартал 2016 г. МАТ=6,78                                                                                                               | шт.    | 16    | 2007,15  |        |       |  | 32114,4  |         |        |  |      |       |  |  |
| 13 | <b>ТССЦ-101-1716</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Детали крепления массой до 0,001т<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1716 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68                                                                                                                                                                                 | т      | 0,012 | 31056,48 |        |       |  | 372,68   |         |        |  |      |       |  |  |
| 14 | <b>ТЕР20-02-010-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; МАТ=7,76<br>НР (1727,31 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (987,03 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 зонт | 6     | 375,77   | 293,76 | 26,06 |  | 2254,62  | 1762,56 | 156,36 |  | 2,27 | 13,62 |  |  |
| 15 | <b>ТССЦ-301-0292</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-301-0292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,8                                                                                                                | шт.    | 6     | 2487,71  |        |       |  | 14926,26 |         |        |  |      |       |  |  |
| 16 | <b>ТССЦ-101-1716</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Детали крепления массой до 0,001т<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1716 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68                                                                                                                                                                                 | т      | 0,009 | 31056,48 |        |       |  | 279,51   |         |        |  |      |       |  |  |

Гранд-СМЕТА

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |       |          |         |         |        |         |         |        |        |       |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 17 | <b>ТЕР16-04-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)<br><br>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57<br>НР (126,12 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (72,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,036 | 3592,24  | 3570,96 | 21,28   | 3,96   | 129,32  | 128,55  | 0,77   | 0,14   | 24,64 | 0,89 | 0,02 |      |
| 18 | <b>ТЕР16-04-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57<br>НР (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                                                                                             | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,024 | 29878,41 | 8927,41 | 53,2    | 9,91   | 717,08  | 214,26  | 1,28   | 0,24   | 61,6  | 1,48 | 0,05 |      |
| 19 | <b>ТЕР46-04-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Разборка монолитных перекрытий: бетонных (разрушения крнизов)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23<br>НР (1402,47 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (801,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 м3                      | 0,89  | 3820,85  | 1424,67 | 2396,18 | 451,29 | 3400,56 | 1267,96 | 2132,6 | 401,65 | 11,01 | 9,8  | 3,07 | 2,73 |
| 20 | <b>ТЕР13-03-007-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMASO NANOCRETE AP<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6<br>НР (51,66 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (35,94 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м2<br>поверхно<br>сти | 0,012 | 6301,51  | 6238,77 | 62,74   |        | 75,62   | 74,87   | 0,75   |        | 47,63 | 0,57 |      |      |
| 21 | <b>ТССЦ-402-0074</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг                        | 1,56  | 245,7    |         |         |        | 383,29  |         |        |        |       |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |           |          |          |         |           |           |          |         |        |        |      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|------|-------|
| 22 | <b>ТЕР06-01-001-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Заделка выбоин (карнизы)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07<br>НР (259,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (142,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                         | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0135             | 395050,64 | 20517,05 | 13772,91 | 3550,86 | 5333,18   | 276,98    | 185,93   | 47,94   | 180    | 2,43   | 18   | 0,24  |
| 23 | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (8542,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (4085,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                  | 100 м2 покрытия                                 | 0,659              | 49155,72  | 14051,29 | 184,55   | 39,5    | 32393,62  | 9259,8    | 121,62   | 26,03   | 112,75 | 74,3   | 0,2  | 0,13  |
| 24 | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (28637,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (13696,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                  | 100 м2 стяжки                                   | 8,29<br>829 / 100  | 10249,45  | 3435,53  | 1422,21  | 319,33  | 84967,94  | 28480,54  | 11790,12 | 2647,25 | 27,22  | 225,65 | 1,94 | 16,08 |
| 25 | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br><br>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87<br>НР (4999,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2391,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки                                   | 8,29<br>829 / 100  | 2472,42   | 631,07   | 102,07   | 24,46   | 20496,36  | 5231,57   | 846,16   | 202,77  | 5      | 41,45  | 0,15 | 1,24  |
| 26 | <b>ТЕР12-01-015-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции клеечной в один слой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25<br>НР (18628,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (8909,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                        | 100 м2 изолируемой поверхности                  | 8,29               | 12303,02  | 2406,99  | 601,33   | 35,47   | 101992,04 | 19953,95  | 4985,03  | 294,05  | 17,51  | 145,16 | 0,18 | 1,49  |
| 59 | <b>ТЕР26-01-041-05</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий<br><br>(Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,52; МАТ=3,93<br>НР (93482,15 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (58274,59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ              | 1 м3 изоляции                                   | 124,35<br>829*0,15 | 5593,68   | 976,32   | 162,63   |         | 695574,11 | 121405,39 | 20223,04 |         | 7,1025 | 883,2  |      |       |

Гранд-СМЕТА

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                          |          |         |         |        |            |          |          |         |       |        |      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|-------|--------|------|-------|
| 7  | <b>ТССЦ-104-0103</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3                     | -126,8                   | 4367,37  |         |         |        | -553782,52 |          |          |         |       |        |      |       |
| 30 | <b>ТССЦ-104-0165</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Плиты экструдированный пенополистирол М35<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3                     | 126,8                    | 3458,65  |         |         |        | 438556,82  |          |          |         |       |        |      |       |
| 31 | <b>ТЕР12-01-014-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39<br>НР (21487,97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (10276,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                 | 1 м3<br>утеплите<br>ля | 58,03                    | 2157,89  | 346,48  | 231,91  | 56,01  | 125222,36  | 20106,23 | 13457,74 | 3250,26 | 3,04  | 176,41 | 0,34 | 19,73 |
| 32 | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (28637,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (13696,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                           | 100 м2<br>стяжки       | 8,29<br>829 / 100        | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 84967,94   | 28480,54 | 11790,12 | 2647,25 | 27,22 | 225,65 | 1,94 | 16,08 |
| 33 | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br><br>(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87<br>НР (24997,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (11955,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>стяжки       | 8,29<br>829 / 100        | 12362,12 | 3155,34 | 510,37  | 122,3  | 102481,97  | 26157,77 | 4230,97  | 1013,87 | 25    | 207,25 | 0,75 | 6,22  |
| 34 | <b>ТЕР06-01-015-10</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97<br>НР (1094,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (602 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                        | 1 т                    | 0,82071<br>829*0,99/1000 | 28647,21 | 1635,52 | 273,38  | 31,55  | 23511,05   | 1342,29  | 224,37   | 25,89   | 12,64 | 10,37  | 0,16 | 0,13  |
| 35 | <b>ТССЦ-204-0100</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                      | -0,8207                  | 25640,84 |         |         |        | -21043,44  |          |          |         |       |        |      |       |

Гранд-СМЕТА

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                            |         |        |        |                 |          |         |        |       |        |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------|--------|--------|-----------------|----------|---------|--------|-------|--------|------|------|
| 36 | <b>ТССЦ-101-6033</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05                                                                                                                                                                        | м2               | 829          | 34,01                      |         |        |        | 28194,29        |          |         |        |       |        |      |      |
| 37 | <b>ТЕР12-01-016-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36<br>НР (2729,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1305,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                       | 100 м2 кровли    | 8,29         | 1235,24                    | 357,85  | 19,32  |        | 10240,14        | 2966,58  | 160,16  |        | 2,8   | 23,21  |      |      |
| 38 | <b>ТЕР12-01-002-09</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48<br>НР (15356,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (7344,59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                   | 100 м2 кровли    | 8,29         | 41722,95                   | 1974,04 | 321,06 | 39,5   | 345883,26       | 16364,79 | 2661,59 | 327,46 | 14,36 | 119,04 | 0,2  | 1,66 |
| 39 | <b>ТССЦ-101-1962</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт П ЭПП-4,0<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43                                                                                                                                                                                                                                      | м2               | -961,6       | 152,7                      |         |        |        | -146836,32      |          |         |        |       |        |      |      |
| 40 | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42                                                                                                                                                                                                                                      | м2               | -945,1       | 179,21                     |         |        |        | -169371,37      |          |         |        |       |        |      |      |
| 41 | <b>Прайс лист</b>                                                                | <b>Флексизоизол 3003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>м2</b>        | <b>961,6</b> | <b>70,3</b><br>82,95/1,18  |         |        |        | <b>67600,48</b> |          |         |        |       |        |      |      |
| 42 | <b>Прайс лист</b>                                                                | <b>Флексизоизол 3004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>м2</b>        | <b>945,1</b> | <b>80,58</b><br>95,09/1,18 |         |        |        | <b>76156,16</b> |          |         |        |       |        |      |      |
| 43 | <b>ТЕР12-01-004-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43<br>НР (5784,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2766,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м примыканий | 0,881        | 54766,94                   | 7004,61 | 736,79 | 132,21 | 48249,67        | 6171,06  | 649,11  | 116,48 | 52,21 | 46     | 0,67 | 0,59 |

Гранд-СМЕТА

|                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                            |          |         |         |                 |        |       |       |         |      |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------|---------|---------|-----------------|--------|-------|-------|---------|------|-------|
| 44             | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т                  | -0,1762      | 43613,07                   |          |         |         | -7684,62        |        |       |       |         |      |       |
| 45             | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2                 | -166,5       | 179,21                     |          |         |         | -29838,47       |        |       |       |         |      |       |
| 46             | <b>Прайс лист</b>                                                                | <b>Флексоизол 3004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>м2</b>          | <b>166,5</b> | <b>80,58</b><br>95,09/1,18 |          |         |         | <b>13416,57</b> |        |       |       |         |      |       |
| Выход на крышу |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                            |          |         |         |                 |        |       |       |         |      |       |
| 47             | <b>ТЕР46-04-008-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (74,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (42,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                                                                          | 100 м2<br>покрытия | 0,0541       | 1817,69                    | 1639,06  | 178,63  |         | 98,34           | 88,68  | 9,66  |       | 14,38   | 0,78 |       |
| 48             | <b>ТЕР12-01-002-10</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,47<br>НР (58,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (28,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                                                                                                               | 100 м2<br>кровли   | 0,0541       | 22760,8                    | 1160,26  | 174,4   | 21,65   | 1231,36         | 62,77  | 9,44  | 1,17  | 8,44    | 0,46 | 0,11  |
| 49             | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2                 | -6,276       | 179,21                     |          |         |         | -1124,72        |        |       |       |         |      |       |
| 50             | <b>Прайс лист</b>                                                                | <b>Флексоизол 3004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>м2</b>          | <b>6,276</b> | <b>80,58</b><br>95,09/1,18 |          |         |         | <b>505,72</b>   |        |       |       |         |      |       |
| 51             | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br><br>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>проемов  | 0,01         | 22194,37                   | 14099,43 | 8094,94 | 1723,35 | 221,94          | 140,99 | 80,95 | 17,23 | 114,144 | 1,14 | 8,736 |



## Гранд-СМЕТА

|                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|---------|-------------------|--------|---------|-------|--------|----------------|-------|--------------|
| 52                                       | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр  | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2                                                                                                                                        | 100 м2<br>проемов | 0,01                | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 4101,15           | 176,24 | 101,19  | 21,54 | 142,68 | 1,43           | 10,92 | 0,11         |
|                                          |                                                                                   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
| 53                                       | <b>ТССЦ-203-0238</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр    | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2                | м2                | -1                  | 3648,48  |          |          |         | -3648,48          |        |         |       |        |                |       |              |
|                                          |                                                                                   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64                                                                                                                                |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
| 54                                       | <b>ТССЦ-203-0236</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр    | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;              | м2                | 1                   | 4122,78  |          |          |         | 4122,78           |        |         |       |        |                |       |              |
|                                          |                                                                                   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64                                                                                                                                |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
| 55                                       | <b>ТССЦ-101-0887</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр    | Скобяные изделия для блоков входных однопольных                                                                                                                                              | компл.            | 1                   | 456,8    |          |          |         | 456,8             |        |         |       |        |                |       |              |
|                                          |                                                                                   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28                                                                                                                                |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
| <b>Итого по разделу 1 Крыша и кровля</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |          |          |         | <b>1971406,68</b> |        |         |       |        | <b>2631,41</b> |       | <b>82,75</b> |
| <b>Раздел 2. Прочие работы</b>           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
| 56                                       | <b>ТССЦпг-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                                                                                    | 1 т груза         | 16,58<br>82,9-66.32 | 345,71   |          | 345,71   |         | 5731,87           |        | 5731,87 |       |        |                |       |              |
|                                          |                                                                                   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ                                                                             |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |
| 57                                       | <b>ТССЦпг-01-01-043</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                                                                     | 1 т груза         | 66,32<br>82.9*80%   | 34,59    |          | 34,59    |         | 2294,01           |        | 2294,01 |       |        |                |       |              |
|                                          |                                                                                   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ                                                                            |                   |                     |          |          |          |         |                   |        |         |       |        |                |       |              |

## Гранд-СМЕТА

|                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  |                   |           |           |          |  |                |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--|--------|--|-------------------|-----------|-----------|----------|--|----------------|--|--------------|
| 58                                                                                                                                                 | <b>ТССЦпг-03-21-01-015</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;<br/>ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23<br/>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br/>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i> | 1 т груза | 82,9 | 117,04 |  | 117,04 |  | 9702,62           |           | 9702,62   |          |  |                |  |              |
| <b>Итого по разделу 2 Прочие работы</b>                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 17728,5           |           |           |          |  |                |  |              |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  |                   |           |           |          |  |                |  |              |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 1523481,14        | 340541,48 | 104851,42 | 13645,43 |  | 2631,41        |  | 82,75        |
| Накладные расходы                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 304056,05         |           |           |          |  |                |  |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 161597,99         |           |           |          |  |                |  |              |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  |                   |           |           |          |  |                |  |              |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 46742,67          |           |           |          |  | 147,94         |  | 5,26         |
| Кровли                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 1501906,96        |           |           |          |  | 1465,1         |  | 76,1         |
| Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 15448,57          |           |           |          |  | 70,73          |  |              |
| Стены (ремонтно-строительные)                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 501,86            |           |           |          |  | 1,17           |  | 0,01         |
| Отделочные работы                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 3903,07           |           |           |          |  | 10,01          |  | 0,81         |
| Теплоизоляционные работы                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 297079,68         |           |           |          |  | 885,33         |  |              |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 61455,17          |           |           |          |  | 35,19          |  |              |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 546,51            |           |           |          |  | 0,57           |  |              |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 38094,52          |           |           |          |  | 12,8           |  | 0,37         |
| Деревянные конструкции                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 5727,67           |           |           |          |  | 2,57           |  | 0,2          |
| Погрузо-разгрузочные работы                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 8025,88           |           |           |          |  |                |  |              |
| Перевозка грузов автотранспортом                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 9702,62           |           |           |          |  |                |  |              |
| Итого                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 1989135,18        |           |           |          |  | 2631,41        |  | 82,75        |
| В том числе:                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  |                   |           |           |          |  |                |  |              |
| Материалы                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 1078088,24        |           |           |          |  |                |  |              |
| Машины и механизмы                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 104851,42         |           |           |          |  |                |  |              |
| ФОТ                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 354186,91         |           |           |          |  |                |  |              |
| Накладные расходы                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 304056,05         |           |           |          |  |                |  |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 161597,99         |           |           |          |  |                |  |              |
| Непредвиденные затраты 1%                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 19891,35          |           |           |          |  |                |  |              |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | <b>2009026,53</b> |           |           |          |  |                |  |              |
| НДС 18%                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | 361624,78         |           |           |          |  |                |  |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |        |  |        |  | <b>2370651,31</b> |           |           |          |  | <b>2631,41</b> |  | <b>82,75</b> |