

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2200 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39 Литер А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 895735,64 руб.

Средства на оплату труда 128379 руб.

Сметная трудоемкость 1029,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов и карниза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4670 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5559 руб.) СП (2668 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5559 руб.)	1 м3	4,5 1,5+3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8837	4798	4039	761
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8301 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11691 руб.) СП (6079 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11691 руб.)	100 м2 кровли	4,2717	2898,06	2679,48	218,58	57,24	12380	11446	934	245

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5612 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7904 руб.) СП (4110 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7904 руб.)	100 м2 кровли	4,2717	2106,22	1759,53	346,69	90,75	8997	7516	1481	388
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6503 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7742 руб.) СП (3716 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7742 руб.)	100 м2 покрытия	4,2717	1944,48	1812,36	132,12		8306	7742	564	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3672 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5564 руб.) СП (2226 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5564 руб.)	100 т мусора	0,24484 (12,24+48,97)*0,4/100	22725,17	22725,17			5564	5564		
6	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (579 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (815 руб.) СП (424 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (815 руб.)	100 м труб и покрытий	0,63	1293,44	1293,44			815	815		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									93458			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
7	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (990 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1053 руб.) СП (537 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1053 руб.)	100 м2 поверхности	2,4484	7252,3	430,01	9,66		17757	1053	24	
8	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-299,7	55,66				-16681			
9	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	299,7	22,06				6611			

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (8637 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9188 руб.) СП (4686 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9188 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,4484	13533,74	3717,31	519,6	35,47	33136	9101	1272	87
11	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-10,09	2256,51				-22768			
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	37,82778 244,84*0,15*1,03	1528,56				57822			
13	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (190 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (91 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.)	100 м ходов	0,4387	5699,62	465,72	102,95	15,78	2500	204	45	7
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									93508			
Раздел 3. Крыша												
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (13165 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14628 руб.) СП (6290 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14628 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	4,95	11702,36	2925,54	277,32	29,6	57927	14481	1373	147
15	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3137 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4419 руб.) СП (2298 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4419 руб.)	100 м2	1,1688	15110,78	3694,32	262,12	86,83	17661	4318	306	101
16	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4790 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6747 руб.) СП (3508 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6747 руб.)	100 м2	2,6552 4,305-1,6498	10619,94	2477,92	173,44	63,11	28198	6579	461	168

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (2211 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2872 руб.) СП (1379 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2872 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,5859 (79,3+79,29)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	3861	2869	963	3
18	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	53,25	89,31				4756			
19	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4071 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4425 руб.) СП (1947 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4425 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,305 430,5/100	4250,34	1002	241,06	25,68	18298	4314	1038	111
20	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2153	18265,13				-3932			
21	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-473,6	19,01				-9003			
22	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	473,6	38,1				18044			
23	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (19878 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21606 руб.) СП (9507 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21606 руб.)	100 м2 кровли	4,305 430,5/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	178607	20935	3894	671

Гранд-СМЕТА

24	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-525,2	253,64				-133212			
25	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	443,415 430,5*1,03	233,55				103560			
26	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	90 43+38+9	181,88				16369			
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10945 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12161 руб.) СП (5229 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12161 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,6824	36079	17821,19	443,92		24620	12161	303	
28	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,7233	8567,27				-6197			
29	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	68,24	243,5				16616			
фановые трубы 1												
30	ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2357 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2678 руб.) СП (1285 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2678 руб.)	1 шт.	7	2566,28	382,55			17964	2678		

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-10,71	1406,1				-15059			
32	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	10,71	166,02				1778			
33	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	7	381,36				2670			
34	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (420 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (546 руб.) СП (262 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (546 руб.)	10 м трубопровода	1,071	7440,13	510,11	126,8		7968	546	136	
фановые трубы 2												
35	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (337 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (383 руб.) СП (184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (383 руб.)	1 шт.	1	2566,28	382,55			2566	383		
36	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-1,53	1406,1				-2151			
37	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	1,53	166,02				254			
38	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	1	381,36				381			

39	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (60 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)	10 м трубопровода	0,153	7440,13	510,11	126,8		1138	78	19	
Итого по разделу 3 Крыша									446981			
Раздел 4. Слуховые окна												
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334			
42	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,13	2206,25				2493			
43	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (97 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (140 руб.) СП (81 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (140 руб.)	100 м2	0,033	4563,27	4216,9	272,7	23,73	151	139	9	1
44	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	3,399 3,3*1,03	243,5				828			

Гранд-СМЕТА

45	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (277 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (301 руб.) СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (301 руб.)	100 м2 кровли	0,06	41488,24	4863,01	904,47	155,81	2489	292	54	9
46	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-7,32	253,64				-1857			
47	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	6,18 6*1,03	347,01				2145			
48	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	8,21 0.74+6.6+0.87	629,21				5166			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									15131			
Раздел 5. Вентканалы												
В1-В4												
49	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1012 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1088 руб.) СП (588 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1088 руб.)	1 м3 кладки	1,48	6078,45	655,77	301,45	78,88	8996	971	446	117
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	

Гранд-СМЕТА

51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1744 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1896 руб.) СП (834 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1896 руб.)	100 м2 покрытия	0,1346 0.0673*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6616	1891	25	5
52	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (165 руб.) СП (71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (165 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,06	10930,23	2757,25	187,22		656	165	11	
53	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (509 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (636 руб.) СП (235 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (636 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0359	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1577	626	15	10
54	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (628 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (815 руб.) СП (391 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (815 руб.)	100 м2 поверхности	0,4207	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1108	813	18	2
55	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	2,166605 42,07*0,05*1,03	1528,56				3312			
Итого по разделу 5 Вентканалы									37384			
Раздел 6. Ограждение кровли												
56	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (736 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (800 руб.) СП (352 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (800 руб.)	100 м ограждения	0,8686	17849,47	863,07	425,86	57,24	15504	750	370	50

Гранд-СМЕТА

57	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,36202 0,62262-0,2606	54842,51				19854			
58	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	48	545,52				26185			
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (316 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (458 руб.) СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (458 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1953	457	39	1
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									65120			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									583784	125473	18027	2906
Накладные расходы									107641			
Сметная прибыль									60157			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									34700			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									106890			
Прочие ремонтно-строительные работы									11462			
Полы									73717			
Кровли									277540			
Деревянные конструкции									199008			
Теплоизоляционные работы									24219			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									7483			
Строительные металлические конструкции									1157			
Конструкции из кирпича и блоков									10596			
Отделочные работы									2321			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2489			
Итого									751582			
В том числе:												
Материалы									440284			

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	18027			
ФОТ	128379			
Накладные расходы	107641			
Сметная прибыль	60157			
Непредвиденные 1%	7516			
Итого с непредвиденными	759098			
НДС 18%	136637,64			
ВСЕГО по смете	895735,64			