

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 1717 Смета ЭО г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, Литер А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед.работ

Сметная стоимость 188989,8 руб.

строительных работ 4470,3 руб.

монтажных работ 133830 руб.

оборудования 20274,8 руб.

Средства на оплату труда 20543,44 руб.

Сметная трудоемкость 142,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	<b>ТЕРм08-03-572-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (183,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (226,86 руб.) СП (117,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (226,86 руб.)	1 шт.	1	402,64	202,61	200,03	24,25	402,64	202,61	200,03	24,25

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щита квартирного (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (283,97 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (350,58 руб.) СП (182,3 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (350,58 руб.)	1 шт.	3	197,68	103,03	94,65	13,83	593,04	309,09	283,95	41,49
3	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (52,29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (72,63 руб.) СП (37,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (72,63 руб.)	100 шт.	0,1	728,01	720,35	7,66	5,87	72,8	72,04	0,76	0,59
4	<b>ТЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (416,85 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (578,96 руб.) СП (301,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (578,96 руб.)	100 м	2	289,48	289,48			578,96	578,96		
5	<b>ТЕР46-03-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1096,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1305,89 руб.) СП (626,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1305,89 руб.)	100 шт.	0,2	13732,6	4858	8874,6	1671,47	2746,52	971,6	1774,92	334,29
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>7693,71</b>			
<b>Раздел 2. монтаж</b>												
6	<b>ТЕРм08-03-571-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975,17 руб.) СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975,17 руб.)	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2236,5	817,35	1307,37	157,82
7	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (103,47 руб.) СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103,47 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120,33	101,51	14,83	1,96

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (631,04 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (779,06 руб.) СП (405,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (779,06 руб.)	1 шт.	2	682,02	343,42	315,5	46,11	1364,04	686,84	631	92,22
9	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.) СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96
10	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (131,45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (162,29 руб.) СП (84,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (162,29 руб.)	1 шт.	1	167,38	162,29			167,38	162,29		
11	<b>ТЕРм08-03-593-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (2124,98 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2623,43 руб.) СП (1364,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2623,43 руб.)	100 шт.	0,24 0,22+0,02	13892,45	10830,28	970,79	100,65	3334,19	2599,27	232,99	24,16
12	<b>ТЕРм08-03-591-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (1429,37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1764,66 руб.) СП (917,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1764,66 руб.)	100 шт.	0,2	10055,52	8811,47	258,32	11,86	2011,1	1762,29	51,66	2,37
кабельные проводки												
13	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (1402,14 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1731,04 руб.) СП (900,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1731,04 руб.)	100 м	0,5	5986,9	3387,1	931,05	74,97	2993,45	1693,55	465,53	37,49

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (929,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1147,79 руб.) СП (596,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1147,79 руб.)	100 м	0,15	10525,05	7423,12	2013	228,82	1578,76	1113,47	301,95	34,32
15	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (2312,49 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2854,92 руб.) СП (1484,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2854,92 руб.)	100 м	1,4	2520,06	2039,23	198,64		3528,08	2854,92	278,1	
16	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1236,74 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1526,84 руб.) СП (793,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1526,84 руб.)	100 м	2,05 1,4+0,65	837,94	740,89	29,65	3,91	1717,78	1518,82	60,78	8,02
17	<b>ТЕРм08-02-403-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (2459,65 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3036,61 руб.) СП (1579,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3036,61 руб.)	100 м	1,95	1690,01	1553,33	29,65	3,91	3295,52	3028,99	57,82	7,62
18	<b>ТЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (920,2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1136,05 руб.) СП (590,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1136,05 руб.)	100 м	0,5	2470,87	2268,18	29,65	3,91	1235,44	1134,09	14,83	1,96
<b>Итого по разделу 2 монтаж</b>									<b>47728,07</b>			
<b>Раздел 3. Оборудование</b>												
19 О	<b>ТССЦ-509-1542</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46			

Гранд-СМЕТА

20 О	<b>ТССЦ-509-8227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2661,68			
21 О	<b>ТССЦ-509-4821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				539,66			
<b>Итого по разделу 3 Оборудование</b>									<b>20274,8</b>			
<b>Раздел 4. материалы</b>												
22	<b>ТССЦ-509-2761</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2761 1 квартал 2016 г. МАТ=2,78	шт.	2	1847,95				3695,9			
23	<b>ТССЦ-504-0290</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1171,61			
24	<b>ТССЦ-509-5026</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				226,72			
25	<b>ТССЦ-509-5128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	шт.	22 8+14	1792,44				39433,68			
26	<b>ТССЦ-509-0765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	2	583,43				1166,86			

## Гранд-СМЕТА

27	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	20	51,05				1021			
28	<b>ТССЦ-503-0530</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	20	26,14				522,8			
29	<b>ТССЦ-103-2408</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	14	146,17				2046,38			
30	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	140	1,97				275,8			
31	<b>ТССЦ-103-0003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	50	80,02				4001			
32	<b>ТССЦ-103-0007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	15	182,46				2736,9			
33	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,03	19148,86				574,47			

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-501-8482</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,18	24951,61				4491,29			
35	<b>ТССЦ-501-8476</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,015	19148,86				287,23			
36	<b>ТССЦ-501-8491</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,08	33861,15				2708,89			
37	<b>ТССЦ-501-8486</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,12	143773,99				17252,88			
38	<b>ТССЦ-501-8465</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,025	50604,42				1265,11			
<b>Итого по разделу 4 материалы</b>									<b>82878,52</b>			

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	131324,02	19772,92	5693,57	770,52
Накладные расходы	16620,72			
Сметная прибыль	10630,36			
<b>Итого по смете:</b>				
Итого Строительные работы	4470,3			
Итого Монтажные работы	133830			
Итого Оборудование	20274,8			
Итого	158575,1			
В том числе:				
Материалы	85582,73			

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	5693,57			
ФОТ	20543,44			
Оборудование	20274,8			
Накладные расходы	16620,72			
Сметная прибыль	10630,36			
Непредвиденные затраты 1%	1585,75			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>160160,85</b>			
НДС 18%	28828,95			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>188989,8</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)