

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2190 Смета Фасад г.Оренбург, ул. Чичерина-Постникова 42-1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 914153,08 руб.

Средства на оплату труда _____ 205844 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1548,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2378 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2831 руб.) СП (1359 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2831 руб.)	100 м2	1,0884	2601,08	2601,08			2831	2831		
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (346 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (487 руб.) СП (253 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (487 руб.)	100 м труб и покрытий	0,4687	1038,14	1037,23	0,91		487	487		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (792 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1131 руб.) СП (566 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1131 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,2025	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1142	1094	48	37
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (255 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (364 руб.) СП (182 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (364 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0864	4210,79	4210,79			364	364		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									12666			
Раздел 2. Фасад												
7	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (7914 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8510 руб.) СП (4595 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8510 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,55	7383,68	5490,29	33,84		11445	8510	52	
8	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (4381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5476 руб.) СП (2026 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5476 руб.)	100 м2 покрытия	5,936	929,62	920,43	7,38	1,96	5518	5464	44	12
9	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	77,2	95,54				7376			

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (36991 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (55211 руб.) СП (22084 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (55211 руб.)	100 м2 поверхности	5,936	26693,5	9301,04	63,48		158453	55211	377	
11	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-653 -Ф1.р1	145,59				-95070			
12	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	653	71,37				46605			
13	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (49019 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (61274 руб.) СП (22671 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (61274 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	5,936	16986,59	9960,23	572,9	362,13	100832	59124	3401	2150
14	ТЕР15-04-048-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,12 НР (26721 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (33401 руб.) СП (12358 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (33401 руб.)	100 м2 отделяваемой поверхности	5,936	25867,26	5626,9	145,45		153548	33401	863	
15	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	м	257	21,8				5603			

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание козырька к стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2615 руб.) СП (1151 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2615 руб.)	100 м2 покрытия	0,1856 0,0844+2,024*0,05	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9123	2608	34	7
Итого по разделу 2 Фасад									595751			
Раздел 3. Цоколь												
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (803 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1004 руб.) СП (371 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1004 руб.)	100 м2 покрытия	1,0884	929,62	920,43	7,38	1,96	1012	1002	8	2
18	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	14,1	95,54				1347			
19	ТЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (2951 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3689 руб.) СП (1365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3689 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,0884	10662,44	3351,39	84,74	37,42	11605	3648	92	41
20	ТССЦ-101-0797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0797 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	т	-0,3918 -Ф3,р1	19967,88				-7823			
21	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,145	30667,62				4447			

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (15422 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19277 руб.) СП (7132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19277 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,0884	43923,78	17434,48	422,08	277,01	47807	18976	459	301
23	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-117,5 -Ф2,р1	145,59				-17107			
24	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	117,5	71,37				8386			
25	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1661 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2076 руб.) СП (768 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2076 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0884	10178,86	1907,76	59,81		11079	2076	65	
Итого по разделу 3 Цоколь									91227			
Раздел 4. Проемы												
26	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (687 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (763 руб.) СП (328 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (763 руб.)	100 м2 проемов	0,0344 1,72'2/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	10162	751	84	12
27	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (78 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.) СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.)	100 п.м	0,0328	14024,37	2640,82	82,73	7,95	460	87	3	

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	3,28	317				1040			
29	ТЕР10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,06; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (580 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (644 руб.) СП (277 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (644 руб.)	100 м2 проемов	0,0446 4,46/100	148908,5	12773,26	8048,05	1666,95	6641	570	359	74
30	ТССЦ-101-0888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32	компл.	2	567,8				1136			
Итого по разделу 4 Проемы									21426			
Раздел 5. Отмостка												
31	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4130 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6257 руб.) СП (2503 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6257 руб.)	100 м2 отмостки	0,7521	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	39333	5428	10883	829
Итого по разделу 5 Отмостка									45966			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									528598	202360	16860	3484
Накладные расходы									158037			
Сметная прибыль									80401			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6568			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1086			
Проемы (ремонтно-строительные)									5012			
Конструкции из кирпича и блоков									23954			
Отделочные работы									472895			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									177449			
Кровли									12680			
Деревянные конструкции									21426			
Прочие ремонтно-строительные работы									45966			

Гранд-СМЕТА

Итого	767036			
В том числе:				
Материалы	309378			
Машины и механизмы	16860			
ФОТ	205844			
Накладные расходы	158037			
Сметная прибыль	80401			
Непредвиденные 1%	7670			
Итого с непредвиденными	774706			
НДС 18%	139447,08			
ВСЕГО по смете	914153,08			