

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2316 ЭО ул. Володарского, 37 лит.А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 438395,96 руб.  
Средства на оплату труда 69713 руб.  
Сметная трудоемкость 502,52 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм(ВРУ)  (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (184 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	402,68	202,65	200,03	24,22	403	203	200	24	1,4	1,4	0,12	0,12

## Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРр67-2-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-2-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23 НР (2196 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1586 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м пучка проводов	4,35	702,22	697,11	5,11	3,91	3055	3033	22	17	5,84	25,4	0,02	0,09
3	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (104 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,2	728,02	720,35	7,67	5,87	146	144	2	1	6,32	1,26	0,03	0,01
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>7867</b>					<b>28,06</b>		<b>0,22</b>
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>																
ВРУ																
4	<b>ТЕРр67-15-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт силового предохранительного шкафа  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (563 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (407 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	78214,89	78214,89			782	782			556,6	5,57		
5	<b>ТЕРм08-01-069-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-069-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,28 НР (94 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,008 0,8/100	17052,18	13181	2848,02	1367,44	136	105	23	11	93,8	0,75	9,18	0,07
6	<b>ТССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0621 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0029 2,9/1000	461239,19				1338							
7	<b>ТЕРм08-03-599-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (302 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	706,71	371,06	20,98	1,96	707	371	21	2	2,56	2,56	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТССЦ-509-5617</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5617 1 квартал 2016 г. МАТ=2,62	шт.	1	918,55				919							
9	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные(общедомовой существующий, учет общих мест)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2	0,7	0,7	0,01	0,01
10	<b>существующий материал</b>	<b>Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный</b>	шт.	1												
11	<b>ТССЦ-509-2243</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2243 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	шт.	1	117,86				118							
12	<b>ТССЦ-509-2227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	8	48,14				385							
Этажные щиты																
13	<b>ТЕРр67-14-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9775 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (7060 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,2	67886,53	67886,53			13577	13577			483,1	96,62		
14	<b>ТЕРм08-01-082-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим наборный без кожуха  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (2147 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,4 2*20/100	9249,51	6604,57	174,02	21,65	3700	2642	70	9	47	18,8	0,11	0,04

Гранд-СМЕТА

15	<b>ТССЦ-509-2696</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2696 1 квартал 2016 г. МАТ=5,17	шт.	40	49,79				1992						
16	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (9334 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5992 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	71 3*20+2*5+1	167,38	162,29			11884	11523			1,12	79,52	
17	<b>ТССЦ-509-2229</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	60	41,1				2466						
18	<b>ТССЦ-509-2227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	10	48,14				481						
19	<b>ТССЦ-509-4820</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР2 УЗ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4820 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	635,39				635						
20	<b>ТЕРм11-06-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-06-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5 НР (817 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8 0,6+0,2	1585,01	1502,21			1268	1202			9,27	7,42	
21	<b>ТССЦ-502-0518</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,08 80/1000	16500,82				1320						

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕРм08-02-152-13</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг(динрейка)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-152-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,45; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (656 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (421 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,4	2527,38	2023,58	343,46	1,96	1011	809	137	1	14,4	5,76	0,01	
23	<b>ТССЦ-509-2643</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2643 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	40	32,72				1309							
24	<b>ТЕРр63-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=4,96 НР (211 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (130 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 остеклен ия	0,008 0,1*0,1*4*20/100	62739,29	40502,7	184,68	49,29	502	324	1		325	2,6	0,25	
25	<b>ТССЦ-101-1245</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1245 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	м2	-0,88	100,35				-88							
26	<b>ТССЦ-101-5333</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5333 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	кг	0,3	163,57				49							
27	<b>ТЕРр62-5-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-5-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (254 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (149 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,112 0,7*0,8*20/100	5738,68	3309,32	54,48	19,69	643	371	6	2	26,22	2,94	0,1	0,01
Кабели, короба, трубы																

Гранд-СМЕТА

28	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (1871 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,02 0,62+0,4	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2696	2308	121	2	16,29	16,62	0,01	0,01
29	<b>ТССЦ-509-1834</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62	м	62	36,08				2237							
30	<b>ТССЦ-509-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	40	13,89				556							
31	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4956 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3181 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3 2,5+0,5	2520,06	2039,23	198,64		7560	6118	596		15,2	45,6		
Д	1. ТССЦ-103-2447	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 20 мм	10 м	0	34											
32	<b>ТССЦ-103-2447</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2447 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	10 м	25 9+4,5+5+6,5	111,86				2797							
33	<b>ТССЦ-103-2449</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2449 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	10 м	5	273,33				1367							
34	<b>ТССЦ-103-2600</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2600 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	230	1,56				359							

## Гранд-СМЕТА

35	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	45	1,97				89							
36	<b>ТЕРм08-02-409-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (2795 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1795 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,9	4597,32	3782,98	591,99	51,24	4138	3405	533	46	27,52	24,77	0,26	0,23
37	<b>ТССЦ-509-6419</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	м	90	39,53				3558							
38	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,02	456,25	387,69	14,83	1,96	465	395	15	2	2,82	2,88	0,01	0,01
39	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1510 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,9	837,94	740,89	29,65	3,91	3268	2889	116	15	5,39	21,02	0,02	0,08
40	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (727 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (467 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,54	304,34	251,57	14,83	1,96	1077	891	52	7	1,83	6,48	0,01	0,04

## Гранд-СМЕТА

41	<b>ТССЦ-502-0518</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,09 90/1000	16500,82				1485							
42	<b>ТССЦ-501-8678</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4x1,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,71	1000 м	0,09 90/1000	107882,03				9709							
43	<b>ТССЦ-501-8623</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8623 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	1000 м	0,666 333*2/1000	101449,26				67565							
44	<b>ТЕРм08-02-412-14</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=4,89 НР (4467 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2868 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,7	2618,16	1979,55	474,65	63,11	7069	5345	1282	170	14,4	38,88	0,32	0,86
45	<b>ТССЦ-501-8666</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5x4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8666 1 квартал 2016 г. МАТ=6,4	1000 м	0,27 270/1000	238429,82				64376							



## Гранд-СМЕТА

46	<b>ТЕРм08-03-545-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-545-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=5,07 НР (1604 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1030 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	554,4	329,97	14,79		3326	1980	89		2,4	14,4		
47	<b>ТССЦ-503-0598</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка протяжная У-997 УЗ размером 300х300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0598 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	шт.	6	1015,08				6090							
48	<b>ТССЦ-503-0679</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	25	16,62				416							
49	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (372 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (239 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1	5029,09	4579,65	93,47	5,87	503	458	9	1	31,6	3,16	0,03	
50	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	10	51,05				511							
51	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (4301 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2761 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,51 0,25+0,21+0,05	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	7055	5221	772	89	70,64	36,03	0,88	0,45

Гранд-СМЕТА

52	<b>ТССЦ-509-4953</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4953 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	шт.	25	84,57				2114						
53	<b>ТССЦ-509-0765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	21	583,43				12252						
54	<b>прайс лист ТД "ЭТМ" от 01.04.2016 г.</b>	<b>Светильник НБО ЖКХ-04 ЛОН Е27 прозрачный энергоэффективный с датчиком LST (ЖКХ-04)</b>  (Вычет НДС 18% МАТ = 549/1,18-549)	шт.	5	465,25				2326						
55	<b>ТССЦ-509-1685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	51	107,61				5488						
Контур заземления															
56	<b>ТЕРр51-4-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м(для вертикального заземлителя)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2044 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (1149 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 ям	0,05 5/100	63860,29	63860,29			3193	3193			554,9	27,75	
57	<b>ТЕР01-02-055-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2(для горизонтального заземлителя)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (12 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,000805 0,5*0,7*0,23/100	23160,93	23160,93			19	19			189	0,15	
58	<b>ТЕРм08-02-471-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,3 НР (681 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (437 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,5	2338,6	1622,06	544,18	59,19	1169	811	272	30	11,8	5,9	0,3 0,15

## Гранд-СМЕТА

59	<b>ТССЦ-101-2544</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 63х63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2544 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	Т	0,069 69/1000	21383,17				1475							
60	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3035,35	2281,87	504,84	43,42	607	456	101	9	16,6	3,32	0,22	0,04
61	<b>ТЕРм08-02-472-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (483 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (310 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3874,65	2927,98	562,38	49,29	775	586	112	10	21,3	4,26	0,25	0,05
62	<b>ТССЦ-101-1889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45	Т	0,0504 40*1,26/1000	31894				1607							
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									<b>359977</b>					<b>474,46</b>		<b>2,06</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									278155	69263	4567	450		502,52		2,28
Накладные расходы									54085							
Сметная прибыль									35604							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									7867					28,06		0,22
Итого по разделу 2 Монтажные работы									359977					474,46		2,06
Итого									367844					502,52		2,28
В том числе:																
Материалы									204325							
Машины и механизмы									4567							
ФОТ									69713							
Накладные расходы									54085							
Сметная прибыль									35604							
Непредвиденные затраты 1%									3678							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>371522</b>							
НДС 18%									66873,96							

ВСЕГО по смете	438395,96					502,52		2,28
----------------	-----------	--	--	--	--	--------	--	------

Составил: \_\_\_\_\_Потапов С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)