

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1718 Смета ЭО г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед.работ

Сметная стоимость 109674,66 руб.

строительных работ 223,51 руб.

монтажных работ 71526,08 руб.

оборудования 20274,8 руб.

Средства на оплату труда 9973,35 руб.

Сметная трудоемкость 69,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ПР (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (367,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (453,72 руб.) СП (235,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (453,72 руб.)	1 шт.	2	402,64	202,61	200,03	24,25	805,28	405,22	400,06	48,5
2	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (250,11 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (347,38 руб.) СП (180,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (347,38 руб.)	100 м	1,2	289,48	289,48			347,38	347,38		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (54,84 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (65,29 руб.) СП (31,34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65,29 руб.)	100 шт.	0,01	13732,6	4858	8874,6	1671,47	137,33	48,58	88,75	16,71
Итого по разделу 1 Демонтаж									2410,36			
Раздел 2. монтаж												
4	ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975,17 руб.) СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975,17 руб.)	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2236,5	817,35	1307,37	157,82
5	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (103,47 руб.) СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103,47 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120,33	101,51	14,83	1,96
6	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.) СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96
7	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (131,45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (162,29 руб.) СП (84,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (162,29 руб.)	1 шт.	1	167,38	162,29			167,38	162,29		
8	ТЕРм08-03-593-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (531,25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (655,86 руб.) СП (341,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (655,86 руб.)	100 шт.	0,06	13892,45	10830,28	970,79	100,65	833,55	649,82	58,25	6,04

9	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (71,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (88,23 руб.) СП (45,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (88,23 руб.)	100 шт.	0,01	10055,52	8811,47	258,32	11,86	100,56	88,11	2,58	0,12
кабельные проводки												
10	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (3365,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4154,48 руб.) СП (2160,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4154,48 руб.)	100 м	1,2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	7184,28	4064,52	1117,26	89,96
11	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (309,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (382,6 руб.) СП (198,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (382,6 руб.)	100 м	0,05	10525,05	7423,12	2013	228,82	526,25	371,16	100,65	11,44
12	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (165,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (203,92 руб.) СП (106,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (203,92 руб.)	100 м	0,1	2520,06	2039,23	198,64		252,01	203,92	19,86	
13	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (814,44 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1005,48 руб.) СП (522,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1005,48 руб.)	100 м	1,35 0,1+1,25	837,94	740,89	29,65	3,91	1131,22	1000,2	40,03	5,28
14	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (794,66 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (981,06 руб.) СП (510,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (981,06 руб.)	100 м	0,63	1690,01	1553,33	29,65	3,91	1064,71	978,6	18,68	2,46

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (184,04 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (227,21 руб.) СП (118,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (227,21 руб.)	100 м	0,1	2470,87	2268,18	29,65	3,91	247,09	226,82	2,97	0,39
Итого по разделу 2 монтаж									26170,31			
Раздел 3. Оборудование												
16 О	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46			
17 О	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2661,68			
18 О	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				539,66			
Итого по разделу 3 Оборудование									20274,8			
Раздел 4. материалы												
19	ТССЦ-504-0290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1171,61			
20	ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				226,72			

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-509-5128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	шт.	6	1792,44				10754,64			
22	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	1	51,05				51,05			
23	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	1000 шт.	0,001	7469,21				7,47			
24	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	1	26,14				26,14			
25	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	1	146,17				146,17			
26	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	10	1,97				19,7			
27	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	120	80,02				9602,4			

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-103-0007 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78</i>	м	5	182,46				912,3			
29	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,003	19148,86				57,45			
30	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,04	24951,61				998,06			
31	ТССЦ-501-8491 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,02 <i>20/1000</i>	33861,15				677,22			
32	ТССЦ-501-8486 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,12	143773,99				17252,88			
33	ТССЦ-501-8465 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,025	50604,42				1265,11			
Итого по разделу 4 материалы									43168,92			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									78791,76	9630,71	3188,34	342,64
Накладные расходы									8049,1			
Сметная прибыль									5183,53			
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

Итого Строительные работы	223,51			
Итого Монтажные работы	71526,08			
Итого Оборудование	20274,8			
Итого	92024,39			
В том числе:				
Материалы	45697,91			
Машины и механизмы	3188,34			
ФОТ	9973,35			
Оборудование	20274,8			
Накладные расходы	8049,1			
Сметная прибыль	5183,53			
Непредвиденные затраты 1%	920,24			
Итого с непредвиденными	92944,63			
НДС 18%	16730,03			
ВСЕГО по смете	109674,66			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)