

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орс, ул. Спортивная, д. 19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 410414,62 руб.
Средства на оплату труда 80892 руб.
Сметная трудоемкость 554,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы.												
1	ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (6153 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9766 руб.) СП (3906 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9766 руб.)	100 м трубопровода	1,2 120/100	8539,46	8137,96	117,96		10247	9766	142	
2	ТЕРр65-3-17 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-3-17 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23 НР (93 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (147 руб.) СП (59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (147 руб.)	100 шт. арматуры	0,01	17549,62	13284,84	4264,78	1444,24	175	133	42	14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.									20632			

Раздел 2. Водопровод В1, Т3, Т4

3	ТЕР16-02-002-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (9697 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9895 руб.) СП (5541 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9895 руб.)	100 м трубопровода	1,2	61828,99	8190,68	825,9	55,28	74195	9829	991	66
4	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	30	42,45				1274			
5	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (1003 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1023 руб.) СП (573 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1023 руб.)	100 м трубопровода	1,2	1267,77	852,31	317,86		1521	1023	381	
6	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (54634 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (55749 руб.) СП (31219 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (55749 руб.)	100 м трубопровода	3	23107,47	17651,93	3081,02	931,07	69322	52956	9243	2793
7	ТССЦ-507-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-28,14	168,22				-4734			
8	ТССЦ-507-3356 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3356 1 квартал 2016 г. МАТ=1,81	м	281,4	59,39				16712			
9	ТССЦ-507-2838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2838 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	100 шт.	3	563,63				1691			

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (2357 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3061 руб.) СП (1469 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3061 руб.)	10 м трубопровода	6	7440,13	510,11	126,8		44641	3061	761	
11	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-66	425,89				-28109			
12	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-8,628	920,2				-7939			
21	ТССЦ-104-1022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-1022 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	м	66	240,94				15902			
Водомерный узел												
14	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (779 руб.) СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (779 руб.)	1 шт.	2	1281,94	385,73	63,59	3,91	2564	771	127	8
15	прайс лист	Задвижка Гранар Кг-11 80мм (МАТ=1,03 к расх.)	шт.	2	10098,8				20198			
16	ТЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (204 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (208 руб.) СП (116 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (208 руб.)	10 фильтров	0,1 1/10	28050,67	2041,68	902,64	43,42	2805	204	90	4

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР16-02-002-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР16-02-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (171 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (174 руб.) СП (97 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (174 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,02115	61828,99	8190,68	825,9	55,28	1308	173	17	1
водомерная вставка												
18	ТЕР16-06-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР16-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,76 НР (55 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (56 руб.) СП (31 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (56 руб.)</i>	1 счетчик (водомер)	1	3748,98	56,38	4,83		3749	56	5	
19	ТЕР16-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР16-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (10 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,002	23688,48	5209,12	358,14	29,6	47	10	1	
20	ТЕР16-02-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР16-02-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (24 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (24 руб.) СП (13 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (24 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,00366	45357,59	6693,11	615,54	41,46	166	24	2	
Итого по разделу 2 Водопровод В1, Т3, Т4									323733			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									225735	78006	11802	2886
Накладные расходы									75162			
Сметная прибыль									43468			
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									20632			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									295412			
Теплоизоляционные работы									28321			
Итого									344365			
В том числе:												
Материалы									135927			
Машины и механизмы									11802			
ФОТ									80892			

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	75162			
Сметная прибыль	43468			
непредвиденные затраты 1%	3444			
Итого с непредвиденными	347809			
НДС 18%	62605,62			
ВСЕГО по смете	410414,62			