

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифта пассажирского, в жилом 16-ти этажном доме, Замена лифта пассажирского, в жилом 16-ти этажном доме
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 015/06.2016-Л
Сметная стоимость 2250893,66 руб.
Средства на оплату труда 270727 руб.
Сметная трудоемкость 1949,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	1	824,06	800,09			824	800			5,82	5,82		
2	ТЕРмр01-01-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	8472,07	6360,82	1920,46	529,19	8472	6361	1920	529	49,77	49,77	3,6	3,6

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (363 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 рама	1	549,98	533,96			550	534			3,8	3,8		
4	ТЕРмр01-01-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (6637 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4685 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 станция	1	10086,48	9761,13	32,57		10086	9761	33		66,4	66,4		
5	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2267 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1600 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 этаж	7	490,55	476,24			3434	3334			3,24	22,68		
6	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7530 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	3	3801,94	3691,26			11406	11074			25,11	75,33		
7	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1553 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1096 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	1	2352,07	2283,59			2352	2284			16	16		
8	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (820 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (579 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 ограничи тель	1	1257,78	1206	15,58		1258	1206	16		8,45	8,45		
9	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (789 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	1	1693,24	1643,96			1693	1644			12,4	12,4		

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройств во	1	1063,64	1032,7			1064	1033			7,79	7,79		
Шахта, приемок																
11	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	1 направля ющая длиной 2 м	2	2876,37	2792,6			5753	5585			20,1	40,2		
12	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01	2 м высоты подъема	22,5 (15*2,8+3,7+1,3-2) / 2	446,4	433,43			10044	9752			3,12	70,2		
13	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас	1	4480,53	4303,98	47,4		4481	4304	47		26,56	26,56		
14	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	1 кабина	1	9854,55	9512,13	57,1		9855	9512	57		70,9	70,9		
15	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	1 противов ес	1	3153,81	3049,18	13,15		3154	3049	13		23	23		

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (45935 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (32424 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	16	4458,58	4221,92	109,96		71337	67551	1759		31,1	497,6		
17	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (9999 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7058 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	16	946,6	919,08			15146	14705			6,77	108,32		
18	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (1253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	2	952,2	921,41	3,15		1904	1843	6		6,95	13,9		
19	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1833 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1294 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	4	694,3	674,12			2777	2696			5,21	20,84		
20	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1627 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1149 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	16	154,1	149,57			2466	2393			1,2	19,2		
21	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (1430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1009 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	1	2173,17	2102,83	7,23		2173	2103	7		14,4	14,4		
22	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3251 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2295 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	3	1641,39	1593,57			4924	4781			11,34	34,02		

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса	1 м направляющих	46,1 (2,8*16+1,3)	254,45	244,48	2,63		11730	11271	121		1,74	80,21		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (7664 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5410 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
24	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины	1 балка	1	1727,37	1677,1			1727	1677			12,5	12,5		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1140 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (805 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
25	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	16	73,75	71,55			1180	1145			0,54	8,64		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (779 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (550 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Диспетчеризация																
26	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	158,95	149,33			159	149			1,03	1,03		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
27	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,1	1522,67	1323,04			152	132			9,27	0,93		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (90 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Электромонтажные работы																
28	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,12 (8+4) / 100	665,68	665,68			80	80			5,84	0,7		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

29	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,42 (34+2+6) / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	306	303	3	2	6,32	2,65	0,03	0,01
30	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (3868 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2793 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,88 (102+102+142+142) / 100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	5374	5362	12	10	9,64	47,04	0,01	0,05
31	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 8 / 100	5467,5	5008,67	93,47	5,87	437	401	7		34,56	2,76	0,03	
32	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	8	76,4				611							
33	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4		31,6	1,26	0,03	
34	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4	41,53				166							
35	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (3371 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2164 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,42 (34+2+6) / 100	11340,23	9889,67	148,31	19,69	4763	4154	62	8	68,24	28,66	0,1	0,04

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	42	212,68				8933							
37	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	4,2 42 / 10	82,61				347							
39	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (8292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5323 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,02 (400+102) / 100	2520,06	2039,23	198,64		12651	10237	997		15,2	76,3		
40	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	879	0,99				870							
41	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	508	21,01				10673							
42	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,14 114 / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1689	1404	101	14	8,96	10,21	0,06	0,07

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 НР (804 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (516 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,14 114 / 100	1009,95	864,66	44,43	5,87	1151	986	51	7	6,29	7,17	0,03	0,03
44	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (857 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (550 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,42 142 / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	1190	1052	42	6	5,39	7,65	0,02	0,03
45	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (712 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (457 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,42 142 / 100	684,67	617,25	14,83	1,96	972	876	21	3	4,49	6,38	0,01	0,01
46	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,114 114 / 1000	104174,17				11876							
47	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,114 114 / 1000	24951,61				2844							

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	1000 м	0,142 142 / 1000	20633,37				2930							
49	ТССЦ-501-8177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8177 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	1000 м	0,142 142 / 1000	8697,19				1235							
Строительные работы																
Машиное помещение																
50	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (321 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (192 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,1044 10,44 / 100	6529,5	4522,53	86,9	67,02	682	472	9	7	37,24	3,89	0,34	0,04
51	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (186 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1044 10,44 / 100	5172,33	2218,89	46,01	1,96	540	232	5		16,94	1,77	0,01	
52	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (760 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (454 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,31 31 / 100	5491,73	3592,32	81,81	63,11	1702	1114	25	20	29,58	9,17	0,32	0,1

Гранд-СМЕТА

53	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (494 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (228 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,31 31 / 100	4670,93	1988,35	41,17	1,96	1448	616	13	1	15,18	4,71	0,01	
54	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2 20 / 100	1814,64	713,25	43,22	1,47	363	143	9		5,38	1,08	0,01	
Проемы																
55	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,032 (1,6*2) / 100	4210,79	4210,79			135	135			36,28	1,16		
56	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
57	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (384 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (323 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,6	595,24	347,82	111,92		952	557	179		2,4	3,84		
58	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,06 60/1000	62943,21				3777							

Гранд-СМЕТА

59	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	1	886,61				887							
60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0384 (1,6*2,4) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	83	19	2		3,83	0,15	0,01	
61	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	167	154	13	4	128,73	1,29	2,15	0,02
62	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,01 1 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	56	54	2	2	46,11	0,46	0,93	0,01
63	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (251 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01 1 / 100	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	5209	276	28	3	216,08	2,16	1,76	0,02
64	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2033 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (940 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0904 (7,2+1,84) / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3739	2504	48	37	204,06	18,45	2,06	0,19

Гранд-СМЕТА

65	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (222 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,0904 (7,2+1,84) / 100	5491,73	3592,32	81,81	63,11	496	325	7	6	29,58	2,67	0,32	0,03
66	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,092 (7,2+2) / 100	4670,93	1988,35	41,17	1,96	430	183	4		15,18	1,4	0,01	
67	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (154 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	0,64 0,8*0,8	595,24	347,82	111,92		381	223	72		2,4	1,54		
68	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,64 0,8*0,8	6881,64				4404							
69	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297							
Прямом																
70	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (609 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2312,04	1213,83	1098,21		1757	923	834		9,74	7,4		

Гранд-СМЕТА

71	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (147 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,06 6 / 100	5491,73	3592,32	81,81	63,11	330	216	5	4	29,58	1,77	0,32	0,02
72	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06 6 / 100	5153,75	2699,16	26,7	1,96	309	162	2		21,12	1,27	0,01	
73	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (275 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (149 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,06 6 / 100	12968,4	4633,46	339,78	250,59	778	278	20	15	40,65	2,44	1,27	0,08
74	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06 6 / 100	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3		5,38	0,32	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
75	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,01	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	125	36	89	17	27,61	0,28	11,43	0,11
76	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (398 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремон тированно й поверхно сти	0,02	37229,06	29546,95	171,22	132,21	745	591	3	3	228,35	4,57	0,67	0,01

Гранд-СМЕТА

77	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,01	13632,69	6516,76	119,26		136	65	1		55,16	0,55		
78	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,02	5153,75	2699,16	26,7	1,96	103	54	1		21,12	0,42	0,01	
Шахта лифта																
79	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (184 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (110 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,06 6 / 100	6529,5	4522,53	86,9	67,02	392	271	5	4	37,24	2,23	0,34	0,02
80	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (106 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,06 6 / 100	5172,33	2218,89	46,01	1,96	310	133	3		16,94	1,02	0,01	
81	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (12623 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (7536 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,154 515,4 / 100	5491,73	3592,32	81,81	63,11	28304	18515	422	325	29,58	152,46	0,32	1,65

Гранд-СМЕТА

82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (8206 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3795 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,154 515,4 / 100	4670,93	1988,35	41,17	1,96	24074	10248	212	10	15,18	78,24	0,01	0,05
83	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1746 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1468 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,225	12348,24	11152,54	962,41	96,62	2778	2509	217	22	89,49	20,14	0,49	0,11
84	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,225	45560,99				10251							
Пороги шахты																
85	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (146 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	581	141	48	14	40,43	1,21	2,84	0,09
86	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1814,64	713,25	43,22	1,47	54	21	1		5,38	0,16	0,01	
Оборудование																
87	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ПП-0411Е, □ г/п 400кг, 1м/с, 16 остановок, □ Высота подъема 42,0 м, МП вверх	шт.	1	1218370,64 1437677,36 /1,18				1218371							
Мусор																

Гранд-СМЕТА

88	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,1 0,5*0,2	345,71		345,71		35		35				
89	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,4 0,5*0,8	34,59		34,59		14		14				
90	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,5	117,04		117,04		59		59				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									1865851					1833,48	6,47
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
91	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (8374 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (4872 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	1	15224,68	15224,68			15225	15225			79,2705	79,27	

Гранд-СМЕТА

92	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2791 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (1624 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	1	5074,89	5074,89			5075	5075			26,4235	26,42		
93	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (822 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (478 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	5	298,75	298,75			1494	1494			1,5555	7,78		
94	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (274 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	5	99,58	99,58			498	498			0,5185	2,59		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									41686					116,06		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1597537	269642	7731	1085		1949,54		6,47
Накладные расходы									185652							
Сметная прибыль									124348							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									145030					331,81		2,63
Итого Монтажные работы									502450					1501,67		3,84
Итого Оборудование									1218371							
Итого Прочие затраты									41686					116,06		
Итого									1907537					1949,54		6,47
В том числе:																
Материалы									101793							
Машины и механизмы									7731							
ФОТ									270727							

Гранд-СМЕТА

Оборудование	1218371							
Накладные расходы	185652							
Сметная прибыль	124348							
НДС 18%	343356,66							
ВСЕГО по смете	2250893,66					1949,54		6,47

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)