

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организационно-технической работе

НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»

К.С.Золотарев

**Смета на проектные работы**

**на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридомовых систем  
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д.13а.**

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цена на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)хК	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
	Объем, м3	6225		
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 15м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1	B= 227 (Таблица 2) 2 % процентное соотношение (Таблица 8)	6225/100*227*0,02	282,62
2	Обследование ХВС многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Категория сложности здания-1.	B= 2400 (Таблица 15.1) 20% процентное отношение коэф. 0,9 (Табл.16)	2400*0,2*0,9	432,00
3	Обследование ГВС многоквартирного жилого дома высотой до 15 м.	B= 2200 (Таблица 15.1) 20% процентное отношение коэф. 0,9 (Табл.16)	2200*0,2*0,9	396,00
5	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы ХВС,ГВС	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 3,0 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 0,8	(275+6225*0,006)*0,03*1 000*0,8	7496,4
	Сметная документация		(275+6225*0,006)*0,03*1 000*0,05*0,8	374,82
	ИТОГО:			8981,84
	3,92	K=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).		35208,79
	экспертиза		961632,00*0,8/100/1,18	6519,54
	ИТОГО:			41728,33
	НДС 18%			7511,10
	<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>49239,43</b>

Составил \_\_\_\_\_

Марщенина И.В.

Проверил \_\_\_\_\_

Сидоров М.С.