

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, г.Оренбург, ул.Брестская, д.12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 11844071 руб.
строительных работ _____ 288933 руб.
монтажных работ _____ 2337721 руб.
прочих _____ 261997 руб.
оборудования _____ 7148697 руб.
Средства на оплату труда _____ 1250576 руб.
Сметная трудоемкость _____ 8680,42 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (3317 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4878 руб.) СП (2341 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4878 руб.)	1 устройство	7 1*7	717,69	696,8			5024	4878		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (34636 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (50935 руб.) СП (24449 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (50935 руб.)	1 шт.	7 1*7	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	62069	47209	13443	3726
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (2556 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3759 руб.) СП (1804 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3759 руб.)	1 рама	7 1*7	553,13	537,02			3872	3759		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (45603 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (67063 руб.) СП (32190 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (67063 руб.)	1 станция	7 1*7	9900,49	9580,47	32,57		69303	67063	228	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (53013 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (77960 руб.) СП (37421 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (77960 руб.)	1 канат	21 3*7	3823,8	3712,39			80300	77960		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (10932 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16077 руб.) СП (7717 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16077 руб.)	1 устройство	7 1*7	2365,54	2296,66			16559	16077		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (5773 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8490 руб.) СП (4075 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8490 руб.)	1 ограничитель	7 1*7	1264,86	1212,9	15,58		8854	8490	109	

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (7870 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11574 руб.) СП (5556 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11574 руб.)	1 канат	7 1*7	1702,98	1653,37			11921	11574		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (4944 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7270 руб.) СП (3490 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7270 руб.)	1 устройство	7 1*7	1069,78	1038,61			7488	7270		
Шахта, прямомок												
10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (68933 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (101372 руб.) СП (48659 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (101372 руб.)	1 м направляющих	191,8 (8*2,8+3,7+1,3)*7	549,64	528,53	5,26		105421	101372	1009	
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (20604 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (30300 руб.) СП (14544 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (30300 руб.)	1 каркас	7 1*7	4505,91	4328,62	47,4		31541	30300	332	
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (45537 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (66966 руб.) СП (32144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (66966 руб.)	1 кабина	7 1*7	9910,63	9566,57	57,1		69374	66966	400	
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (14597 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21466 руб.) СП (10304 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21466 руб.)	1 противовес	7 1*7	3171,79	3066,64	13,15		22203	21466	92	

Гранд-СМЕТА

14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (181902 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (267503 руб.) СП (128401 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (267503 руб.)	1 дверь	63 9*7	4483,47	4246,08	109,96		282459	267503	6927	
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (39599 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (58234 руб.) СП (27952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (58234 руб.)	1 аппарат	63 9*7	952,07	924,35			59980	58234		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (8822 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12974 руб.) СП (6228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12974 руб.)	1 устройство	14 2*7	957,63	926,68	3,15		13407	12974	44	
17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (12908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18983 руб.) СП (9112 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18983 руб.)	1 датчик	28 4*7	698,32	677,98			19553	18983		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (13480 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19823 руб.) СП (9515 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19823 руб.)	1 преобразователь частоты	7 1*7	2916,75	2831,83			20417	19823		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (6444 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9477 руб.) СП (4549 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9477 руб.)	1 шунт	63 9*7	154,94	150,43			9761	9477		

Гранд-СМЕТА

20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (10067 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14804 руб.) СП (7106 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14804 руб.)	1 система	7 1*7	2185,56	2114,86	7,23		15299	14804	51	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (22886 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33656 руб.) СП (16155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33656 руб.)	1 кабель	21 3*7	1650,78	1602,69			34666	33656		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (31015 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (45611 руб.) СП (21893 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (45611 руб.)	1 м направляющих	185,5 (2,8*9+1,3)*7	255,89	245,88	2,63		47468	45611	488	
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (8029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11807 руб.) СП (5667 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11807 руб.)	1 балка	7 1*7	1737,29	1686,7			12161	11807		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (3082 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4533 руб.) СП (2176 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4533 руб.)	1 этаж	63 9*7	74,12	71,96			4670	4533		
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (4923 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7239 руб.) СП (3475 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7239 руб.)	1 пост	7 1*7	1065,2	1034,18			7456	7239		

Гранд-СМЕТА

26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (11048 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16247 руб.) СП (7799 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16247 руб.)	1 порог	7 1*7	2390,63	2321,01			16734	16247		
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (1921 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2825 руб.) СП (1356 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2825 руб.)	1 рамка	7 1*7	415,67	403,56			2910	2825		
Диспетчеризация												
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (715 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1051 руб.) СП (504 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1051 руб.)	1 шт.	7 1*7	159,81	150,18			1119	1051		
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (633 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (931 руб.) СП (447 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (931 руб.)	100 концов жил	0,7 0,1*7	1530,24	1330,61			1071	931		
Электромонтажные работы												
30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (102 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (141 руб.) СП (73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (141 руб.)	100 шт.	0,21 0,03*7	669,49	669,49			141	141		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (516 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (716 руб.) СП (372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (716 руб.)	100 шт.	0,98 0,14*7	732,14	724,47	7,67	5,9	717	710	7	6

Гранд-СМЕТА

32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (572 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (706 руб.) СП (367 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (706 руб.)	100 шт.	0,14 (2*7) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	769	705	13	1
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	14 2*7	78,23				1095			
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (523 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (646 руб.) СП (336 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (646 руб.)	100 шт.	0,14 (2*7) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	708	645	13	1
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	14 2*7	42,15				590			
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (7910 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9766 руб.) СП (5078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9766 руб.)	100 шт.	0,98 0,14*7	11396,83	9946,27	148,31	19,8	11169	9747	145	19
37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	98 14*7	215,7				21139			
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	9,8 1,4*7	83,88				822			

Гранд-СМЕТА

39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (1901 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2347 руб.) СП (1220 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2347 руб.)	1 шт.	14 2*7	227,62	159,65	59,26	8	3187	2235	830	112
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямоук, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (3721 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4594 руб.) СП (2389 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4594 руб.)	100 м	2,24 (32*7) / 100	2532,11	2050,9	198,64		5672	4594	445	
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	392	1				392			
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	226,7	13,69				3104			
43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (2270 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2802 руб.) СП (1457 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2802 руб.)	100 м	2,24 (32*7) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	3336	2775	199	27
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,224 (32*7) / 1000	109558,92				24541			

Гранд-СМЕТА

45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (5167 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6379 руб.) СП (3317 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6379 руб.)	100 м	2,8 0,4*7	2656,68	2276,12	118,29	1,97	7439	6373	331	6
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	280 40*7	20,99				5877			
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (889 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1098 руб.) СП (571 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1098 руб.)	100 м	2,8 0,4*7	458,63	389,91	14,83	1,97	1284	1092	42	6
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,28 0,04*7	26212,9				7340			
49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (1204 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1487 руб.) СП (773 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1487 руб.)	1 шт.	7 1*7	256,07	208,49	35,5	3,94	1792	1459	249	28
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	7 1*7	1376,22				9634			
Строительные работы												
Машиное помещение												
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1335 руб.) СП (534 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1335 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,56 0,08*7	2384,48	2384,48			1335	1335		

Гранд-СМЕТА

52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (514 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (642 руб.) СП (238 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (642 руб.)	100 м2 покрытия	0,56 0,08*7	1153,95	1144,76	7,38	1,97	646	641	4	1
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0073	48053,42				351			
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2585 руб.) СП (1034 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2585 руб.)	100 м2 поверхности	0,56 0,08*7	6555,39	4548,42	86,9	67,4	3671	2547	49	38
55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (1001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1251 руб.) СП (463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1251 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56 0,08*7	5185,03	2231,59	46,01	1,97	2904	1250	26	1
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (2497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3672 руб.) СП (1469 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3672 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,54 0,22*7	2384,48	2384,48			3672	3672		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (1143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1429 руб.) СП (529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1429 руб.)	100 м2 покрытия	1,54 0,22*7	934,89	925,7	7,38	1,97	1440	1426	11	3
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,02	48053,42				961			

Гранд-СМЕТА

59	ТЕРp61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (3794 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5662 руб.) СП (2265 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5662 руб.)	100 м2 поверхности	1,54 0,22*7	5512,3	3612,88	81,81	63,47	8489	5564	126	98
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (2466 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3083 руб.) СП (1141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3083 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,54 0,22*7	4682,3	1999,73	41,17	1,97	7211	3080	63	3
61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (2561 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2724 руб.) СП (1389 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2724 руб.)	100 м2 стяжки	0,56 0,08*7	12333,01	4611,89	354,08	252,03	6906	2583	198	141
62	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (278 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (403 руб.) СП (193 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (403 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56 0,08*7	1818,73	717,34	43,22	1,48	1018	402	24	1
Проемы												
63	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (332 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (474 руб.) СП (237 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (474 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,112 (1,6*7) / 100	4234,89	4234,89			474	474		
64	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (1064 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1520 руб.) СП (760 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1520 руб.)	100 коробок	0,07 (1*7) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	1696	1479	217	41

Гранд-СМЕТА

65	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2534 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3673 руб.) СП (2130 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3673 руб.)	1 м2 проема	10,5 1,5*7	597,22	349,81	111,92		6271	3673	1175	
66	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,21 30*7/1000	63083,08				13247			
67	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	7 1*7	305,44				2138			
68	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (129 руб.) СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (129 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,252 (1,5*2,4*7) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	547	129	11	
69	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (775 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1107 руб.) СП (554 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1107 руб.)	100 коробок	0,07 (1*7) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	1174	1082	92	25
70	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (165 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (236 руб.) СП (118 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (236 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,042 (0,6*7) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	238	228	10	8
71	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (886 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 руб.) СП (423 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (984 руб.)	100 м2 проемов	0,035 0,005*7	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	18236	972	98	12

Гранд-СМЕТА

72	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (4750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5937 руб.) СП (2197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5937 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,21 0,03*7	41513,94	27860,36	526,43	408,73	8718	5851	111	86
73	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (420 руб.) СП (155 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (420 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21 0,03*7	4682,3	1999,73	41,17	1,97	983	420	9	
74	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1081 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1567 руб.) СП (909 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1567 руб.)	1 м2 проема	4,48 0,8*0,8*7	597,22	349,81	111,92		2676	1567	501	
75	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,105 15*7/1000	63083,08				6624			
76	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	7 1*7	305,44				2138			
Прямоук												
77	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (2144 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3248 руб.) СП (1299 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3248 руб.)	1 м3 бетона	2,66 0,38*7	2318,99	1220,78	1098,21		6169	3248	2921	
78	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (837 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1231 руб.) СП (665 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1231 руб.)	100 мест	0,14 0,02*7	12708,14	8692,16	525,18	100,49	1779	1217	74	14

Гранд-СМЕТА

79	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (415 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (519 руб.) СП (192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (519 руб.)	100 м2 покрытия	0,56 0,08*7	934,89	925,7	7,38	1,97	524	518	4	1
80	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0073	48053,42				351			
81	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1121 руб.) СП (415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1121 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56 0,08*7	4682,3	1999,73	41,17	1,97	2622	1120	23	1
82	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (960 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1021 руб.) СП (521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1021 руб.)	100 м2 стяжки	0,21 0,03*7	12333,01	4611,89	354,08	252,03	2590	968	74	53
83	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (151 руб.) СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (151 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21 0,03*7	1818,73	717,34	43,22	1,48	382	151	9	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
84	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (313 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (373 руб.) СП (179 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (373 руб.)	1 м3	0,07 0,01*7	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	879	255	624	118

Гранд-СМЕТА

85	ТЕРр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (2800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4179 руб.) СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4179 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14 <i>0,02*7</i>	37398,17	29716,06	171,22	132,96	5236	4160	24	19
86	ТЕР46-03-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (386 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.) СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)</i>	1 м3 заделки	0,07 <i>0,01*7</i>	13669,99	6554,06	119,26		957	459	8	
87	ТЕР15-04-024-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (304 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (380 руб.) СП (141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (380 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 <i>0,02*7</i>	5169,2	2714,61	26,7	1,97	724	380	4	
Шахта лифта												
88	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (7533 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9416 руб.) СП (3484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9416 руб.)</i>	100 м2 покрытия	10,15 <i>(145*7) / 100</i>	934,89	925,7	7,38	1,97	9489	9396	75	20
89	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66</i>	т	0,132	48053,42				6343			
90	ТЕР15-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (6560 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8200 руб.) СП (3034 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8200 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,15 <i>(145*7) / 100</i>	1172,67	805,9	17,02	1,97	11903	8180	173	20

Гранд-СМЕТА

91	ТЕРп62-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88</i> <i>НР (1529 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2249 руб.)</i> <i>СП (900 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2249 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05 <i>0,15*7</i>	3663,73	2141,43	5,58		3847	2249	6	
92	ТЕР09-06-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж обрамления проемов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3;</i> <i>МАТ=5,58</i> <i>НР (9220 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (13362 руб.)</i> <i>СП (7750 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (13362 руб.)</i>	1 т конструкций	1,181 <i>18,75*9*7/1000</i>	12412,08	11216,37	962,41	97,17	14659	13247	1137	115
Пороги шахты												
93	ТЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3;</i> <i>МАТ=5,93</i> <i>НР (1023 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1088 руб.)</i> <i>СП (555 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1088 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,21 <i>0,03*7</i>	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	4075	991	339	97
94	ТЕР13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3;</i> <i>МАТ=3,95</i> <i>НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (151 руб.)</i> <i>СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (151 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21 <i>0,03*7</i>	1818,73	717,34	43,22	1,48	382	151	9	
Оборудование												
95 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой	шт.	7 <i>1*7</i>	1021242,4				7148697			
Мусор												

Гранд-СМЕТА

96	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,7 0,5*0,2*7	353,34		353,34		247		247	
97	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,8 0,5*0,8*7	36,93		36,93		103		103	
98	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,5 0,5*7	78,28		78,28		274		274	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									9775351			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
99	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (58950 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (107182 руб.) СП (34298 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (107182 руб.)	1 лифт	7 1*7	15311,78	15311,78			107182	107182		
100	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-1157 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-2103 руб.) СП (-673 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-2103 руб.)	1 остановка	-7 -1*7	300,49	300,49			-2103	-2103		
101	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (19650 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (35727 руб.) СП (11433 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (35727 руб.)	1 лифт	7 1*7	5103,89	5103,89			35727	35727		

Гранд-СМЕТА

102	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-386 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-701 руб.) СП (-224 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-701 руб.)	1 остановка	-7 -1*7	100,12	100,12			-701	-701		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									261997			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									8619909	1245728	34250	4848
Накладные расходы									841654			
Сметная прибыль									575785			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									288933			
Итого Монтажные работы									2337721			
Итого Оборудование									7148697			
Итого Прочие затраты									261997			
Итого									10037348			
В том числе:												
Материалы									191234			
Машины и механизмы									34250			
ФОТ									1250576			
Оборудование									7148697			
Накладные расходы									841654			
Сметная прибыль									575785			
НДС 18%									1806723			
ВСЕГО по смете									11844071			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)