

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, пр.Гагарина, д.37  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 4595339 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 120494 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 940510 руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 110037 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 2723314 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 507135 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3513,75 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (1421 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2090 руб.) СП (1003 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2090 руб.)	1 устройство	3 1*3	717,69	696,8			2153	2090		

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРмр01-01-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (14844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21830 руб.) СП (10478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21830 руб.)	1 шт.	3 1*3	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	26601	20233	5761	1597
3	<b>ТЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1095 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1611 руб.) СП (773 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1611 руб.)	1 рама	3 1*3	553,13	537,02			1659	1611		
4	<b>ТЕРмр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (19544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28741 руб.) СП (13796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28741 руб.)	1 станция	3 1*3	9900,49	9580,47	32,57		29701	28741	98	
5	<b>ТЕРмр01-01-006-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28 НР (-977 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-1437 руб.) СП (-690 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-1437 руб.)	1 этаж	-3 -1*3	493,33	478,96			-1480	-1437		
6	<b>ТЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (22720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33412 руб.) СП (16038 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33412 руб.)	1 канат	9 3*3	3823,8	3712,39			34414	33412		
7	<b>ТЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6890 руб.) СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6890 руб.)	1 устройство	3 1*3	2365,54	2296,66			7097	6890		
8	<b>ТЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (2475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3639 руб.) СП (1747 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3639 руб.)	1 ограничитель	3 1*3	1264,86	1212,9	15,58		3795	3639	47	

## Гранд-СМЕТА

9	<b>ТЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3373 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4960 руб.) СП (2381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4960 руб.)	1 канат	3 1*3	1702,98	1653,37			5109	4960		
10	<b>ТЕРмр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (2119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3116 руб.) СП (1496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3116 руб.)	1 устройство	3 1*3	1069,78	1038,61			3209	3116		
Шахта, приямок												
11	<b>ТЕРмр01-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (26524 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (39006 руб.) СП (18723 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (39006 руб.)	1 м направляющих	73,8 (7*2,8+3,7+1,3)*3	549,64	528,53	5,26		40563	39006	388	
12	<b>ТЕРмр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (8830 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12986 руб.) СП (6233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12986 руб.)	1 каркас	3 1*3	4505,91	4328,62	47,4		13518	12986	142	
13	<b>ТЕРмр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (19516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28700 руб.) СП (13776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28700 руб.)	1 кабина	3 1*3	9910,63	9566,57	57,1		29732	28700	171	
14	<b>ТЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (6256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9200 руб.) СП (4416 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9200 руб.)	1 противовес	3 1*3	3171,79	3066,64	13,15		9515	9200	39	
15	<b>ТЕРмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (69296 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (101906 руб.) СП (48915 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (101906 руб.)	1 дверь	24 8*3	4483,47	4246,08	109,96		107603	101906	2639	

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (15085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22184 руб.) СП (10648 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22184 руб.)	1 аппарат	24 8*3	952,07	924,35			22850	22184		
17	<b>ТЕРмр01-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (3781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5560 руб.) СП (2669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5560 руб.)	1 устройство	6 2*3	957,63	926,68	3,15		5746	5560	19	
18	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (5532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8136 руб.) СП (3905 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8136 руб.)	1 датчик	12 4*3	698,32	677,98			8380	8136		
19	<b>ТЕРмр01-01-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (5777 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8495 руб.) СП (4078 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8495 руб.)	1 преобразователь частоты	3 1*3	2916,75	2831,83			8750	8495		
20	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (2455 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3610 руб.) СП (1733 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3610 руб.)	1 шунт	24 8*3	154,94	150,43			3719	3610		
21	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (4315 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6345 руб.) СП (3046 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6345 руб.)	1 система	3 1*3	2185,56	2114,86	7,23		6557	6345	22	
22	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (9808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14424 руб.) СП (6924 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14424 руб.)	1 кабель	9 3*3	1650,78	1602,69			14857	14424		

Гранд-СМЕТА

23	<b>ТЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (11888 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17482 руб.) СП (8391 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17482 руб.)	1 м направляющих	71,1 (2,8*8+1,3)*3	255,89	245,88	2,63		18194	17482	187	
24	<b>ТЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5060 руб.) СП (2429 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5060 руб.)	1 балка	3 1*3	1737,29	1686,7			5212	5060		
25	<b>ТЕРмр01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1174 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1727 руб.) СП (829 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1727 руб.)	1 этаж	24 8*3	74,12	71,96			1779	1727		
26	<b>ТЕРмр01-01-012-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3103 руб.) СП (1489 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3103 руб.)	1 пост	3 1*3	1065,2	1034,18			3196	3103		
27	<b>ТЕРмр01-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (4735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6963 руб.) СП (3342 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6963 руб.)	1 порог	3 1*3	2390,63	2321,01			7172	6963		
28	<b>ТЕРмр01-01-026-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (823 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1211 руб.) СП (581 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1211 руб.)	1 рамка	3 1*3	415,67	403,56			1247	1211		
Диспетчеризация												
29	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (307 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (451 руб.) СП (216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (451 руб.)	1 шт.	3 1*3	159,81	150,18			479	451		

Гранд-СМЕТА

30	<b>ТЕРм11-08-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (271 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (399 руб.) СП (192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (399 руб.)	100 концов жил	0,3 0,1*3	1530,24	1330,61			459	399		
Электромонтажные работы												
31	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (60 руб.) СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (60 руб.)	100 шт.	0,09 0,03*3	669,49	669,49			60	60		
32	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (189 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (263 руб.) СП (137 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (263 руб.)	100 шт.	0,36 0,12*3	732,14	724,47	7,67	5,9	264	261	3	2
33	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (245 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (302 руб.) СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (302 руб.)	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	330	302	6	
34	<b>ТССЦ-503-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	6 2*3	78,23				469			
35	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (276 руб.) СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (276 руб.)	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	303	276	6	
36	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	6 2*3	42,15				253			

Гранд-СМЕТА

37	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (2906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3588 руб.) СП (1866 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3588 руб.)	100 шт.	0,36 0,12*3	11396,83	9946,27	148,31	19,8	4103	3581	53	7
38	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	36 12*3	215,7				7765			
39	<b>ТССЦ-509-0741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	3,6 1,2*3	83,88				302			
40	<b>ТЕРм08-01-081-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (503 руб.) СП (262 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (503 руб.)	1 шт.	3 1*3	227,62	159,65	59,26	8	683	479	178	24
41	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (1396 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1723 руб.) СП (896 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1723 руб.)	100 м	0,84 (28*3) / 100	2532,11	2050,9	198,64		2127	1723	167	
42	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	147	1				147			
43	<b>ТССЦ-103-1395</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	85,01	13,69				1164			

## Гранд-СМЕТА

44	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (851 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1051 руб.) СП (547 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1051 руб.)	100 м	0,84 (28*3) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	1251	1041	75	10
45	<b>ТССЦ-501-8212</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,084 (28*3) / 1000	109558,92				9203			
46	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (1993 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2460 руб.) СП (1279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2460 руб.)	100 м	1,08 0,36*3	2656,68	2276,12	118,29	1,97	2869	2458	128	2
47	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	108 36*3	20,99				2267			
48	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (343 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (423 руб.) СП (220 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (423 руб.)	100 м	1,08 0,36*3	458,63	389,91	14,83	1,97	495	421	16	2
49	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,108 0,036*3	26212,9				2831			
50	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (637 руб.) СП (331 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (637 руб.)	1 шт.	3 1*3	256,07	208,49	35,5	3,94	768	625	107	12



Гранд-СМЕТА

51	<b>ТССЦ-504-0289</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	3 1*3	1376,22				4129			
Строительные работы												
Машиное помещение												
52	<b>ТЕРп62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (389 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (572 руб.) СП (229 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (572 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,24 0,08*3	2384,48	2384,48			572	572		
53	<b>ТЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (220 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (275 руб.) СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (275 руб.)	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	1153,95	1144,76	7,38	1,97	277	275	2	
54	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0031	48053,42				149			
55	<b>ТЕРп61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (742 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1108 руб.) СП (443 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1108 руб.)	100 м2 поверхности	0,24 0,08*3	6555,39	4548,42	86,9	67,4	1573	1092	21	16
56	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (536 руб.) СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (536 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	5185,03	2231,59	46,01	1,97	1244	536	11	
57	<b>ТЕРп62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1070 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1574 руб.) СП (630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1574 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,66 0,22*3	2384,48	2384,48			1574	1574		

Гранд-СМЕТА

58	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (490 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (612 руб.) СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (612 руб.)	100 м2 покрытия	0,66 0,22*3	934,89	925,7	7,38	1,97	617	611	5	1
59	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0086	48053,42				413			
60	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1626 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2427 руб.) СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2427 руб.)	100 м2 поверхности	0,66 0,22*3	5512,3	3612,88	81,81	63,47	3638	2385	54	42
61	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1057 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1321 руб.) СП (489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1321 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66 0,22*3	4682,3	1999,73	41,17	1,97	3090	1320	27	1
62	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1167 руб.) СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1167 руб.)	100 м2 стяжки	0,24 0,08*3	12333,01	4611,89	354,08	252,03	2960	1107	85	60
63	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.) СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	1818,73	717,34	43,22	1,48	436	172	10	
Проемы												
64	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (203 руб.) СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (203 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,048 (1,6*3) / 100	4234,89	4234,89			203	203		

Гранд-СМЕТА

65	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (456 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (652 руб.) СП (326 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (652 руб.)	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	727	634	93	18
66	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1086 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1574 руб.) СП (913 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)	1 м2 проема	4,5 1,5*3	597,22	349,81	111,92		2687	1574	504	
67	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,105 35*3/1000	63083,08				6624			
68	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	3 1*3	305,44				916			
69	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (59 руб.) СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (59 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1152 (1,6*2,4*3) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	250	59	5	
70	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (475 руб.) СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (475 руб.)	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	503	464	39	11
71	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101 руб.) СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,018 (0,6*3) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	102	98	4	3

Гранд-СМЕТА

72	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (380 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (422 руб.) СП (181 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)	100 м2 проемов	0,015 0,005*3	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	7815	417	42	5
73	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (2035 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (941 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09 0,03*3	41513,94	27860,36	526,43	408,73	3736	2507	47	37
74	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (144 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (180 руб.) СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (180 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	4682,3	1999,73	41,17	1,97	421	180	4	
75	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (672 руб.) СП (390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (672 руб.)	1 м2 проема	1,92 0,8*0,8*3	597,22	349,81	111,92		1147	672	215	
76	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,045 15*3/1000	63083,08				2839			
77	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	3 1*3	305,44				916			
Прямоук												
78	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (919 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1392 руб.) СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1392 руб.)	1 м3 бетона	1,14 0,38*3	2318,99	1220,78	1098,21		2644	1392	1252	

## Гранд-СМЕТА

79	<b>ТЕРр57-10-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (359 руб.): 68%=80%*(0.85 от ФОТ (528 руб.) СП (285 руб.): 54%=68%*(0.8 от ФОТ (528 руб.)	100 мест	0,06 0,02*3	12708,14	8692,16	525,18	100,49	762	522	32	6
80	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (222 руб.) СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (222 руб.)	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	934,89	925,7	7,38	1,97	224	222	2	
81	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,003 0,001*3	48053,42				144			
82	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (384 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (480 руб.) СП (178 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (480 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1124	480	10	
83	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (412 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (438 руб.) СП (223 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (438 руб.)	100 м2 стяжки	0,09 0,03*3	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1110	415	32	23
84	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.) СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1818,73	717,34	43,22	1,48	164	65	4	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
85	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (134 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (160 руб.) СП (77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (160 руб.)	1 м3	0,03 0,01*3	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	377	109	268	51

Гранд-СМЕТА

86	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (1200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1791 руб.) СП (716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1791 руб.)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,06 0,02*3	37398,17	29716,06	171,22	132,96	2244	1783	10	8
87	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (197 руб.) СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)	1 м3 заделки	0,03 0,01*3	13669,99	6554,06	119,26		410	197	4	
88	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (163 руб.) СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (163 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,02*3	5169,2	2714,61	26,7	1,97	310	163	2	
Шахта лифта												
89	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (2850 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3563 руб.) СП (1318 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3563 руб.)	100 м2 покрытия	3,84 (128*3) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	3590	3555	28	8
90	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0499	48053,42				2398			
91	<b>ТЕР15-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (2482 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3103 руб.) СП (1148 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3103 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,84 (128*3) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	4503	3095	65	8

Гранд-СМЕТА

92	<b>ТЕРп62-31-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (568 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (835 руб.) СП (334 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (835 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 0,13*3	3663,73	2141,43	5,58		1429	835	2	
93	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (3513 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5091 руб.) СП (2953 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5091 руб.)	1 т конструкций	0,45 18,75*8*3/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	5585	5047	433	44
Пороги шахты												
94	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (439 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (467 руб.) СП (238 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (467 руб.)	100 м2 покрытия	0,09 0,03*3	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	1746	425	145	42
95	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.) СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1818,73	717,34	43,22	1,48	164	65	4	
Оборудование												
96 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой	шт.	3 1*3	907771,19				2723314			
Мусор												

Гранд-СМЕТА

97	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,3 0,5*0,2*3	353,34		353,34		106		106	
98	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,2 0,5*0,8*3	36,93		36,93		44		44	
99	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,5 0,5*3	78,28		78,28		117		117	
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>									<b>3784318</b>			
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>												
100	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (45935 руб.) СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (45935 руб.)	1 лифт	3 1*3	15311,78	15311,78			45935	45935		
101	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-992 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-1803 руб.) СП (-577 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-1803 руб.)	1 остановка	-6 -2*3	300,49	300,49			-1803	-1803		
102	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (8422 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (15312 руб.) СП (4900 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (15312 руб.)	1 лифт	3 1*3	5103,89	5103,89			15312	15312		



Гранд-СМЕТА

103	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-331 руб.); 55%=65%*0.85 от ФОТ (-601 руб.) СП (-192 руб.); 32%=40%*0.8 от ФОТ (-601 руб.)	1 остановка	-6 -2*3	100,12	100,12			-601	-601		
<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.</b>									<b>110037</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3320350	505095	13980	2040
Накладные расходы									340915			
Сметная прибыль									233090			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									120494			
Итого Монтажные работы									940510			
Итого Оборудование									2723314			
Итого Прочие затраты									110037			
Итого									3894355			
В том числе:												
Материалы									77961			
Машины и механизмы									13980			
ФОТ									507135			
Оборудование									2723314			
Накладные расходы									340915			
Сметная прибыль									233090			

Гранд-СМЕТА

НДС 18%	700984			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>4595339</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*