

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, ул.Кима, д.8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 13530295 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 325308 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2671681 руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 299424 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 8169939 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1427563 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 9906,89 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (3790 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5574 руб.) СП (2676 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5574 руб.)	1 устройство	8 1*8	717,69	696,8			5742	5574		

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРмр01-01-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (39584 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (58212 руб.) СП (27942 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (58212 руб.)	1 шт.	8 1*8	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	70936	53954	15364	4258
3	<b>ТЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (2921 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4296 руб.) СП (2062 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4296 руб.)	1 рама	8 1*8	553,13	537,02			4425	4296		
4	<b>ТЕРмр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (52118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (76644 руб.) СП (36789 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (76644 руб.)	1 станция	8 1*8	9900,49	9580,47	32,57		79204	76644	261	
5	<b>ТЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (60586 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (89097 руб.) СП (42767 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (89097 руб.)	1 канат	24 3*8	3823,8	3712,39			91771	89097		
6	<b>ТЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (12494 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18373 руб.) СП (8819 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18373 руб.)	1 устройство	8 1*8	2365,54	2296,66			18924	18373		
7	<b>ТЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (6598 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9703 руб.) СП (4657 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9703 руб.)	1 ограничитель	8 1*8	1264,86	1212,9	15,58		10119	9703	125	

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (8994 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13227 руб.) СП (6349 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13227 руб.)	1 канат	8 1*8	1702,98	1653,37			13624	13227		
9	<b>ТЕРмр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (5650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8309 руб.) СП (3988 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8309 руб.)	1 устройство	8 1*8	1069,78	1038,61			8558	8309		
Шахта, прямомок												
10	<b>ТЕРмр01-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (78781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (115854 руб.) СП (55610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (115854 руб.)	1 м направляющих	219,2 (8*2,8+3,7+1,3)*8	549,64	528,53	5,26		120481	115854	1153	
11	<b>ТЕРмр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (23548 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (34629 руб.) СП (16622 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (34629 руб.)	1 каркас	8 1*8	4505,91	4328,62	47,4		36047	34629	379	
12	<b>ТЕРмр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (52042 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (76533 руб.) СП (36736 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (76533 руб.)	1 кабина	8 1*8	9910,63	9566,57	57,1		79285	76533	457	
13	<b>ТЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (16682 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (24533 руб.) СП (11776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24533 руб.)	1 противовес	8 1*8	3171,79	3066,64	13,15		25374	24533	105	

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕРмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (207888 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (305718 руб.) СП (146745 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (305718 руб.)	1 дверь	72 9*8	4483,47	4246,08	109,96		322810	305718	7917	
15	<b>ТЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (45256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (66553 руб.) СП (31945 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (66553 руб.)	1 аппарат	72 9*8	952,07	924,35			68549	66553		
16	<b>ТЕРмр01-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (10082 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14827 руб.) СП (7117 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14827 руб.)	1 устройство	16 2*8	957,63	926,68	3,15		15322	14827	50	
17	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (14753 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21695 руб.) СП (10414 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21695 руб.)	1 датчик	32 4*8	698,32	677,98			22346	21695		
18	<b>ТЕРмр01-01-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (15405 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22655 руб.) СП (10874 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22655 руб.)	1 преобразователь частоты	8 1*8	2916,75	2831,83			23334	22655		
19	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (7365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10831 руб.) СП (5199 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10831 руб.)	1 шунт	72 9*8	154,94	150,43			11156	10831		

Гранд-СМЕТА

20	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (11505 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16919 руб.) СП (8121 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16919 руб.)	1 система	8 1*8	2185,56	2114,86	7,23		17484	16919	58	
21	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (26156 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38465 руб.) СП (18463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38465 руб.)	1 кабель	24 3*8	1650,78	1602,69			39619	38465		
22	<b>ТЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (35446 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (52127 руб.) СП (25021 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (52127 руб.)	1 м направляющих	212 (2,8*9+1,3)*8	255,89	245,88	2,63		54249	52127	558	
23	<b>ТЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (9176 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13494 руб.) СП (6477 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13494 руб.)	1 балка	8 1*8	1737,29	1686,7			13898	13494		
24	<b>ТЕРмр01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (3523 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5181 руб.) СП (2487 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5181 руб.)	1 этаж	72 9*8	74,12	71,96			5337	5181		
25	<b>ТЕРмр01-01-012-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (5626 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8273 руб.) СП (3971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8273 руб.)	1 пост	8 1*8	1065,2	1034,18			8522	8273		

Гранд-СМЕТА

26	<b>ТЕРмр01-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (12626 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18568 руб.) СП (8913 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18568 руб.)	1 порог	8 1*8	2390,63	2321,01			19125	18568		
27	<b>ТЕРмр01-01-026-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (2195 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3228 руб.) СП (1549 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3228 руб.)	1 рамка	8 1*8	415,67	403,56			3325	3228		
Диспетчеризация												
28	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (817 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1201 руб.) СП (576 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1201 руб.)	1 шт.	8 1*8	159,81	150,18			1278	1201		
29	<b>ТЕРм11-08-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (724 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1064 руб.) СП (511 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1064 руб.)	100 концов жил	0,8 0,1*8	1530,24	1330,61			1224	1064		
Электромонтажные работы												
30	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (116 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (161 руб.) СП (84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (161 руб.)	100 шт.	0,24 0,03*8	669,49	669,49			161	161		
31	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (589 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (818 руб.) СП (425 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (818 руб.)	100 шт.	1,12 0,14*8	732,14	724,47	7,67	5,9	820	811	9	7

Гранд-СМЕТА

32	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (654 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (807 руб.) СП (420 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (807 руб.)	100 шт.	0,16 (2*8) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	879	806	15	1
33	<b>ТССЦ-503-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	16 2*8	78,23				1252			
34	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (598 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (738 руб.) СП (384 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (738 руб.)	100 шт.	0,16 (2*8) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	809	737	15	1
35	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	16 2*8	42,15				674			
36	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (9041 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11162 руб.) СП (5804 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11162 руб.)	100 шт.	1,12 0,14*8	11396,83	9946,27	148,31	19,8	12764	11140	166	22
37	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	112 14*8	215,7				24158			
38	<b>ТССЦ-509-0741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	11,2 1,4*8	83,88				939			

## Гранд-СМЕТА

39	<b>ТЕРм08-01-081-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (2172 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2682 руб.) СП (1395 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2682 руб.)	1 шт.	16 2*8	227,62	159,65	59,26	8	3642	2554	948	128
40	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (4253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5250 руб.) СП (2730 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5250 руб.)	100 м	2,56 (32*8) / 100	2532,11	2050,9	198,64		6482	5250	509	
41	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	448	1				448			
42	<b>ТССЦ-103-1395</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	259,1	13,69				3547			
43	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (2594 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3202 руб.) СП (1665 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3202 руб.)	100 м	2,56 (32*8) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	3813	3171	227	31
44	<b>ТССЦ-501-8212</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,256 (32*8) / 1000	109558,92				28047			



Гранд-СМЕТА

45	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (5905 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7290 руб.) СП (3791 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7290 руб.)	100 м	3,2 0,4*8	2656,68	2276,12	118,29	1,97	8501	7284	379	6
46	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	320 40*8	20,99				6717			
47	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (1016 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1254 руб.) СП (652 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1254 руб.)	100 м	3,2 0,4*8	458,63	389,91	14,83	1,97	1468	1248	47	6
48	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,32 0,04*8	26212,9				8388			
49	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (1377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1700 руб.) СП (884 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1700 руб.)	1 шт.	8 1*8	256,07	208,49	35,5	3,94	2049	1668	284	32
50	<b>ТССЦ-504-0289</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	8 1*8	1376,22				11010			
Строительные работы												
Машиное помещение												
51	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1038 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1526 руб.) СП (610 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1526 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,64 0,08*8	2384,48	2384,48			1526	1526		

## Гранд-СМЕТА

52	<b>ТЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (587 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (734 руб.) СП (272 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (734 руб.)	100 м2 покрытия	0,64 0,08*8	1153,95	1144,76	7,38	1,97	739	733	5	1
53	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0083	48053,42				399			
54	<b>ТЕРр61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1979 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2954 руб.) СП (1182 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2954 руб.)	100 м2 поверхности	0,64 0,08*8	6555,39	4548,42	86,9	67,4	4195	2911	56	43
55	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (1143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1429 руб.) СП (529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1429 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64 0,08*8	5185,03	2231,59	46,01	1,97	3318	1428	29	1
56	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (2854 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4197 руб.) СП (1679 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4197 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,76 0,22*8	2384,48	2384,48			4197	4197		
57	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (1306 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1632 руб.) СП (604 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1632 руб.)	100 м2 покрытия	1,76 0,22*8	934,89	925,7	7,38	1,97	1645	1629	13	3
58	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0229	48053,42				1100			

Гранд-СМЕТА

59	<b>ТЕРп61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (4336 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6471 руб.) СП (2588 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6471 руб.)	100 м2 поверхности	1,76 0,22*8	5512,3	3612,88	81,81	63,47	9702	6359	144	112
60	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (2818 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3523 руб.) СП (1304 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3523 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,76 0,22*8	4682,3	1999,73	41,17	1,97	8241	3520	72	3
61	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (2926 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3113 руб.) СП (1588 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3113 руб.)	100 м2 стяжки	0,64 0,08*8	12333,01	4611,89	354,08	252,03	7893	2952	227	161
62	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (317 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460 руб.) СП (221 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (460 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64 0,08*8	1818,73	717,34	43,22	1,48	1164	459	28	1
Проемы												
63	<b>ТЕРп56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (379 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (542 руб.) СП (271 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (542 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,128 (1,6*8) / 100	4234,89	4234,89			542	542		
64	<b>ТЕРп56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (1216 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1737 руб.) СП (869 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1737 руб.)	100 коробок	0,08 (1*8) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	1938	1690	248	47

Гранд-СМЕТА

65	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (3090 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4478 руб.) СП (2597 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4478 руб.)	1 м2 проема	12,8 1,6*8	597,22	349,81	111,92		7644	4478	1433	
66	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,24 30*8/1000	63083,08				15140			
67	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	8 1*8	305,44				2444			
68	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (108 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (157 руб.) СП (75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (157 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3072 (1,6*2,4*8) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	667	157	13	
69	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (885 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1264 руб.) СП (632 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1264 руб.)	100 коробок	0,08 (1*8) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	1341	1236	105	28
70	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (189 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (270 руб.) СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (270 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,048 (0,6*8) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	272	261	11	9
71	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (1013 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1125 руб.) СП (484 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1125 руб.)	100 м2 проемов	0,04 0,005*8	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	20841	1111	112	14

Гранд-СМЕТА

72	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (5427 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6784 руб.) СП (2510 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6784 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24 0,03*8	41513,94	27860,36	526,43	408,73	9963	6686	126	98
73	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (384 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (480 руб.) СП (178 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (480 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,03*8	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1124	480	10	
74	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1236 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1791 руб.) СП (1039 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1791 руб.)	1 м2 проема	5,12 0,8*0,8*8	597,22	349,81	111,92		3058	1791	573	
75	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,12 15*8/1000	63083,08				7570			
76	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	8 1*8	305,44				2444			
Прямоук												
77	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (1160 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1758 руб.) СП (703 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1758 руб.)	1 м3 бетона	1,44 0,18*8	2318,99	1220,78	1098,21		3339	1758	1581	
78	<b>ТЕРр57-10-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (957 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1407 руб.) СП (760 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1407 руб.)	100 мест	0,16 0,02*8	12708,14	8692,16	525,18	100,49	2033	1391	84	16

Гранд-СМЕТА

79	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (474 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.) СП (219 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)	100 м2 покрытия	0,64 0,08*8	934,89	925,7	7,38	1,97	598	592	5	1
80	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0083	48053,42				399			
81	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1025 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1281 руб.) СП (474 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1281 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64 0,08*8	4682,3	1999,73	41,17	1,97	2997	1280	26	1
82	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1167 руб.) СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1167 руб.)	100 м2 стяжки	0,24 0,03*8	12333,01	4611,89	354,08	252,03	2960	1107	85	60
83	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.) СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,03*8	1818,73	717,34	43,22	1,48	436	172	10	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
84	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (358 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (426 руб.) СП (204 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (426 руб.)	1 м3	0,08 0,01*8	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	1005	291	714	135

Гранд-СМЕТА

85	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (3200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4776 руб.) СП (1910 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4776 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16 0,02*8	37398,17	29716,06	171,22	132,96	5984	4755	27	21
86	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (440 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (524 руб.) СП (252 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (524 руб.)	1 м3 заделки	0,08 0,01*8	13669,99	6554,06	119,26		1094	524	10	
87	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (347 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (434 руб.) СП (161 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (434 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,02*8	5169,2	2714,61	26,7	1,97	827	434	4	
Шахта лифта												
88	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (8609 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10761 руб.) СП (3982 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10761 руб.)	100 м2 покрытия	11,6 (145*8) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	10845	10738	86	23
89	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,1508	48053,42				7246			
90	<b>ТЕР15-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (7497 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9371 руб.) СП (3467 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9371 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,6 (145*8) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	13603	9348	197	23

Гранд-СМЕТА

91	<b>ТЕРп62-31-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1748 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2570 руб.) СП (1028 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2570 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2 0,15*8	3663,73	2141,43	5,58		4396	2570	7	
92	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (10538 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15273 руб.) СП (8858 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15273 руб.)	1 т конструкций	1,35 18,75*9*8/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	16756	15142	1299	131
Пороги шахты												
93	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (1169 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1244 руб.) СП (634 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1244 руб.)	100 м2 покрытия	0,24 0,03*8	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	4657	1133	388	111
94	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.) СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,03*8	1818,73	717,34	43,22	1,48	436	172	10	
Оборудование												
95 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой	шт.	8 1*8	1021242,4				8169939			
Мусор												



Гранд-СМЕТА

96	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,8 0,5*0,2*8	353,34		353,34		283		283	
97	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,2 0,5*0,8*8	36,93		36,93		118		118	
98	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4 0,5*8	78,28		78,28		313		313	
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>									<b>11166928</b>			
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>												
99	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (67372 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (122494 руб.) СП (39198 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (122494 руб.)	1 лифт	8 1*8	15311,78	15311,78			122494	122494		
100	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-1322 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-2404 руб.) СП (-769 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-2404 руб.)	1 остановка	-8 -1*8	300,49	300,49			-2404	-2404		
101	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (22457 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (40831 руб.) СП (13066 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (40831 руб.)	1 лифт	8 1*8	5103,89	5103,89			40831	40831		

Гранд-СМЕТА

102	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-441 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-801 руб.) СП (-256 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-801 руб.)	1 остановка	-8 -1*8	100,12	100,12			-801	-801		
<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.</b>									<b>299424</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									9848127	1422028	37478	5535
Накладные расходы									960801			
Сметная прибыль									657424			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									325308			
Итого Монтажные работы									2671681			
Итого Оборудование									8169939			
Итого Прочие затраты									299424			
Итого									11466352			
В том числе:												
Материалы									218682			
Машины и механизмы									37478			
ФОТ									1427563			
Оборудование									8169939			
Накладные расходы									960801			
Сметная прибыль									657424			
НДС 18%									2063943			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>13530295</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)