

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1411445 руб.
строительных работ _____ 1131171 руб.
монтажных работ _____ 53126 руб.
Средства на оплату труда _____ 185318 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1365,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕР16-02-005-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж узла учета (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (45 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (46 руб.) СП (26 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (46 руб.)	100 м трубопровода	0,01 1 / 100	5067,41	4552,86	514,55	29,23	51	46	5	

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРп65-23-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-23-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (541 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (858 руб.) СП (343 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (858 руб.)	1000 м3 объема здания	5,423 5423,0 / 1000	158,26	158,26			858	858		
3	ТЕРп65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (38065 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (60421 руб.) СП (24168 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (60421 руб.)	100 м трубопровода	11,12 (окр((54,0+109,0+902,0+13,0+3 4,0);2) / 100	5598,16	5433,54	47,23		62252	60421	525	
4	ТЕРп65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (6050 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9603 руб.) СП (3841 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9603 руб.)	100 м трубопровода	1,18 (28,0+40,0+50,0) / 100	8539,46	8137,96	117,96		10077	9603	139	
5	ТЕРп65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (166 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (263 руб.) СП (105 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (263 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	13231,7	12659,27	572,43	441,87	265	254	11	9
Итого по разделу 1 Демонтаж									146853			
Раздел 2. Монтаж												
Узел учета												
6	ТЕРп65-24-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-24-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (49 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (78 руб.) СП (31 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (78 руб.)	100 приборов	0,04 4 / 100	1960,35	1960,35			78	78		
7	ТЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-022-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,95 НР (1432 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2106 руб.) СП (1011 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2106 руб.)	1 шт.	4 2+2	756,25	526,5	77,19		3025	2106	309	

Гранд-СМЕТА

8	ТССЦ-301-6558 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6558 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51</i>	компл.	2	22505,28				45011			
9	Прайс лист	Термопреобразователь ТПС-500П	компл.	2	1233,05				2466			
10	ТЕР16-05-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1528 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1559 руб.) СП (873 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1559 руб.)</i>	1 шт.	4	1281,93	385,73	63,59	3,91	5128	1543	254	16
11	ТССЦ-507-0986 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0986 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13</i>	шт.	-8 -Ф2.р1	316,37				-2531			
12	ТССЦ-302-1712 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1712 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58</i>	шт.	4	4609,36				18437			
13	ТЕР18-06-007-07 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка фильтров диаметром : 100 мм (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,42; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (500 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (510 руб.) СП (286 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (510 руб.)</i>	10 фильтров	0,2 2 / 10	33113,84	2484,77	1213,44	67,02	6623	497	243	13
14	ТССЦ-301-1219 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1219 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13</i>	шт.	-2 -Ф1.р1	2920,81				-5842			
15	ТССЦ-301-1263 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95</i>	шт.	2	3520,95				7042			

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-507-1003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-1003 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	12	358,5				4302			
17	ТЕР18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном (ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (178 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.) СП (102 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)	1 компл.	4	922,6	45,62			3690	182		
18	ТЕР18-07-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,13 НР (86 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (88 руб.) СП (49 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (88 руб.)	1 компл.	2	858,68	43,78			1717	88		
19	ТССЦ-108-0081 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-108-0081 1 квартал 2016 г. МАТ=18,75	шт.	2	201				402			
20	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (152 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.) СП (87 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.)	100 м трубопровода	0,015 1,5 / 100	38759,4	10299,01	900,42	45,37	581	154	14	1
21	ТЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (1291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1317 руб.) СП (738 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1317 руб.)	100 м трубопровода	0,115 11,5 / 100	52555,92	11382,22	1286,43	73,01	6044	1309	148	8

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (214 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (218 руб.) СП (122 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (218 руб.)	100 м трубопровода	0,025 2,5 / 100	25361,55	8681,95	743,98	37,42	634	217	19	1
23	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	80	42,45				3396			
24	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (330 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (408 руб.) СП (212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (408 руб.)	100 м	0,2 20,0 / 100	2520,06	2039,23	198,64		504	408	40	
25	ТССЦ-103-2406 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2406 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	2 20,0 / 10	63,11				126			
26	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (121 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (149 руб.) СП (77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (149 руб.)	100 м	0,2 20,0 / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	168	148	6	1
27	Прайс лист	Кабель КММ 2*0.35	м	20 10+10	16,5				330			
28	Прайс лист	Клапан предохранительный 3/4 Caleffi	шт.	1	777,97				778			
29	ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (214 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (218 руб.) СП (122 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (218 руб.)	100 м трубопровода	0,025 2,5 / 100	25361,55	8681,95	743,98	37,42	634	217	19	1

Узел управления

Гранд-СМЕТА

30	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1528 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1559 руб.) СП (873 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1559 руб.)	1 шт.	4	1281,93	385,73	63,59	3,91	5128	1543	254	16
31	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0986 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	шт.	-8 -Ф6,р1	316,37				-2531			
32	ТССЦ-302-1712 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1712 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	шт.	4	4609,36				18437			
33	ТЕР16-05-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (1762 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1798 руб.) СП (1007 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1798 руб.)	1 шт.	2	2427,21	890,83	109,29	7,95	4854	1782	219	16
34	ТССЦ-507-0988 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0988 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9	шт.	-4 -Ф7,р1	507,58				-2030			
35	ТССЦ-301-1594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки стальные фланцевые диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1594 1 квартал 2016 г. МАТ=2,87	шт.	2	648,94				1298			
36	ТЕР18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном (ОП п.1.18.16Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (269 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (274 руб.) СП (153 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (274 руб.)	1 компл.	6	922,6	45,62			5536	274		

Гранд-СМЕТА

37	ТЕР18-07-001-04 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,13 НР (258 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (263 руб.) СП (147 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (263 руб.)	1 компл.	6 2+4	858,68	43,78			5152	263		
38	ТССЦ-108-0081 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-108-0081 1 квартал 2016 г. МАТ=18,75	шт.	6 2+4	201				1206			
39	ТЕР16-02-001-03 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (92 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (94 руб.) СП (53 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (94 руб.)	100 м трубопровода	0,02 2,0 / 100	21193,59	4633,09	312,42	29,6	424	93	6	1
40	ТССЦ-302-1839 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1839 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	2	295,43				591			
41	ТЕР16-02-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (449 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (458 руб.) СП (256 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (458 руб.)	100 м трубопровода	0,04 4,0 / 100	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	1753	455	51	3
42	ТЕР16-02-005-07 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (412 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (420 руб.) СП (235 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (420 руб.)	100 м трубопровода	0,026 2,6 / 100	84921,1	16038,42	1715,93	128,17	2208	417	45	3
43	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	80	42,45				3396			

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ												
44	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (787 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (803 руб.) СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (803 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0768 7,68 / 100	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	17630	762	186	41
45	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 НР (70 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (71 руб.) СП (40 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (71 руб.)	1 компл.	4	79,92	17,86			320	71		
46	ТЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-003-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; ЗПМ=12,23; МАТ=3,9 НР (1838 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1876 руб.) СП (1051 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1876 руб.)	1 шт.	8 3+3+1+1	654,88	230,66	54,77	3,91	5239	1845	438	31
47	ТССЦ-301-1489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1489 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	шт.	-8 -Ф4,р2	300,67				-2405			
48	ТССЦ-507-0944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0944 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	-8 -Ф4,р1	38,85				-311			
49	Прайс Danfoss	Клапан балансировочный ASV-PV-20	шт	3	9744,07				29232			
50	Прайс Danfoss	Клапан запорно-балансировочный ASV-M-20	шт	3	3182,2				9547			
51	Прайс Danfoss	Клапан балансировочный ASV-PV-32	шт	1	15235,59				15236			
52	Прайс Danfoss	Клапан запорно-балансировочный ASV-M-32	шт	1	5677,12				5677			
53	ТЕР18-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка указателей уровня кранового типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,5 НР (11343 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (11574 руб.) СП (6481 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (11574 руб.)	1 компл.	104	1332,44	111,29			138574	11574		

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-301-1464 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1464 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	компл.	-104 -Ф9,р1	1191,86				-123953			
55	Прайс Danfoss	Клапан терморегулирующий диам.15 RA-G-15	комплект.	100	1355,93				135593			
56	Прайс Danfoss	Клапан терморегулирующий диам.15 RA-G-20	комплект.	4	1737,29				6949			
57	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (51909 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (52968 руб.) СП (29662 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (52968 руб.)	100 м трубопровода	11,36 (54,0+109,0+924,0+14,0+35,0) / 100	22965,14	4633,09	312,42	29,6	260884	52632	3549	336
58	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	20	101,93				2039			
59	ТССЦ-302-1833 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1833 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	148	137,5				20350			
60	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (2564 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2616 руб.) СП (1465 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2616 руб.)	100 м трубопровода	0,3 30,0 / 100	30125,6	8681,95	743,98	37,42	9038	2605	223	11
61	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (4258 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4345 руб.) СП (2433 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4345 руб.)	100 м трубопровода	0,42 42,0 / 100	38759,4	10299,01	900,42	45,37	16279	4326	378	19

Гранд-СМЕТА

62	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (5838 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5957 руб.) СП (3336 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5957 руб.)	100 м трубопровода	0,52 52,0 / 100	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	22783	5919	669	38
63	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (10524 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (10739 руб.) СП (6014 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (10739 руб.)	100 м трубопровода	12,6 1260,0 / 100	1201,98	852,31	317,86		15145	10739	4005	
64	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (8719 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (11324 руб.) СП (5436 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11324 руб.)	10 м трубопровода	22,2 (16,0+34,0+14,0+34,0+30,0+42,0+52,0) / 10	7440,13	510,11	126,8		165171	11324	2815	
65	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-31,92 -Ф8.p1	920,2				-29373			
66	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-244,2 -Ф8.p2	425,89				-104002			
67	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*26	м	17,6 16,0*1,1	243,33				4283			
68	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*32	м	37,4 34,0*1,1	273,14				10215			
69	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*42	м	15,4 14,0*1,1	315,89				4865			
70	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*48	м	37,4 34,0*1,1	349,9				13086			
71	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*57	м	33 30,0*1,1	435,1				14358			
72	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*65	м	46,2 42,0*1,1	485,05				22409			
73	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Fлекс ST 32*80	м	57,2 52,0*1,1	575,3				32907			
Итого по разделу 2 Монтаж									1037445			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	939433	184753	14570	565
Накладные расходы	153578			
Сметная прибыль	91286			
Итого по смете:				
Итого Строительные работы	1131171			
Итого Монтажные работы	53126			
Итого	1184297			
В том числе:				
Материалы	740110			
Машины и механизмы	14570			
ФОТ	185318			
Накладные расходы	153578			
Сметная прибыль	91286			
Непредвиденные затраты 1%	11843			
Итого с непредвиденными	1196140			
НДС 18%	215305			
ВСЕГО по смете	1411445			