

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2446284 руб.
Средства на оплату труда 317822 руб.
Сметная трудоемкость 2461,2739 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1318 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (753 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,957	1817,69	1639,06	178,63		1740	1569	171		14,38	13,7617		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (2644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,957	8199,56	2748,42	1137,77	255,46	7847	2630	1089	244	21,776	20,8396	1,552	1,4853

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (462 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,957	1977,94	504,85	81,66	19,57	1893	483	78	19	4	3,828	0,12	0,1148
4	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж колпаков вентканалов (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (854 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (717 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,157	8643,77	7806,78	673,68	67,63	1357	1226	106	11	62,643	9,835	0,343	0,0539
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1147 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (695 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,0765	22725,17	22725,17			1738	1738			214,32	16,3955		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									24650					64,6598		1,654
Раздел 2. Монтажные работы																
6	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м(парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11772 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6835 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	17,23	6078,45	655,77	301,45	78,88	104732	11299	5194	1359	5,4	93,042	0,4	6,892
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (6701 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3201 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	2,7	10930,23	2757,25	187,22		29512	7445	505		22,5	60,75		
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил+контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (68884 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32911 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	25,9 19,2+1,5+5,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	303091	75771	7183	767	24,09	623,931	0,15	3,885

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (34176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16328 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	12,85 <small>1,8+1,8+2,1+0,45+2,3+2,3+1,44+0,48+0,18</small>	11702,36	2925,54	277,32	29,6	150375	37593	3564	380	24,09	309,5565	0,15	1,9275
10	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12924 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	7,1635	10619,94	2477,92	173,44	63,11	76076	17751	1242	452	21,35	152,9407	0,32	2,2923
11	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-12,89	4251,44				-54801							
12	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	19	5614,4				106674							
13	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2803 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	6,9347	7252,3	430,01	9,66		50293	2982	67		3,45	23,9247		
14	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-848,8	55,66				-47244							
15	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	848,8	22,06				18725							

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (25130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21124 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,1635	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	65631	32501	25198	3920	35,5	254,3043	2,61	18,6967
17	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	5,043104 716,35*1,1*6,4/1000	44611,5				224980							
18	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	429,81 (716,35*6) / 10	12,39				5325							
19	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	19	181,88				3456							
20	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7903 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3780 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,6096	49155,72	14051,29	184,55	39,5	29965	8566	113	24	112,75	68,7324	0,2	0,1219
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (19975 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12452 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	14,327	2434,8	1809,06	607,36	1,71	34883	25918	8702	24	13,16	188,5433	0,01	0,1433
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	481,1	89,31				42967							

Люки																
23	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (163 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,03	8643,77	7806,78	673,68	67,63	259	234	20	2	62,643	1,8793	0,343	0,0103
24	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0082	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3363	145	83	18	142,68	1,17	10,92	0,0895
25	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297							
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1446962					1778,7742		34,0585
Раздел 3. Вентиляционные трубы																
26	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (28572 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16590 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	41,82	6078,45	655,77	301,45	78,88	254201	27424	12607	3299	5,4	225,828	0,4	16,728
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (16137 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9541	16986,59	9960,23	572,9	362,13	33193	19463	1120	708	70,88	138,5066	2,78	5,4324
28	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (1374 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (808 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9541	4172,59	1033,68	384,86		8154	2020	752		8,19	16,0041		

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1219 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1024 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,157	12348,24	11152,54	962,41	96,62	1939	1751	151	15	89,49	14,0499	0,49	0,0769
30	ТССЦ-101-3713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3713 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,157	34316,29				5388							
31	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (90 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1579	2048,66	826,01	66,29	1,47	323	130	10		5,31	0,8384	0,01	0,0016
32	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1579	2169,48	507,79	43,22	1,47	343	80	7		3,83	0,6048	0,01	0,0016
33	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43		1,93	17,37		
34	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (2847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2157 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м дымохода	4,0212	1455,89	1072,45			5854	4313			9,24	37,1559		
Итого по разделу 3 Вентиляционные трубы									407987					450,3577		22,2405
Раздел 4. Слуховые окна																
35	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1	668,42				-668							
37	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	2	2206,25				4413							
38	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	105,47				211							
39	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом	100 м2	0,068	4563,27	4216,9	272,7	23,73	310	287	19	2	32,59	2,2161	0,12	0,0082
40	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	м2	6,8	243,5				1656							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									13214					15,4761		0,2282
Раздел 5. Карниз																
41	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов	100 м2	0,765	36079	17821,19	443,92		27600	13633	340		143	109,395		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (12270 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5862 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов													

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8109	8567,27				-6947							
43	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	76,5	243,5				18628							
Итого по разделу 5 Карниз									57413					109,395		
Раздел 6. Фановые трубы																
44	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1	61,6	8,316	0,05	0,0068
45	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508			1,38	12,42		
46	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	1,35 13,5/10	7440,13	510,11	126,8		10044	689	171		3,52	4,752		
Итого по разделу 6 Фановые трубы									22664					25,488		0,0068
Раздел 7. Разное																
Ограждения и снегозадержатели																
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,28	17849,47	863,07	425,86	57,24	22847	1105	545	73	6,67	8,5376	0,29	0,3712

Гранд-СМЕТА

48	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель снегозадержателями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,28	17849,47	863,07	425,86	57,24	22847	1105	545	73	6,67	8,5376	0,29	0,3712
49	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,384	54842,51				-21060							
50	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	64	545,52				34913							
лестница																
51	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0125	2169,48	507,79	43,22	1,47	27	6	1		3,83	0,0479	0,01	0,0001
Итого по разделу 7 Разное									62786					17,1231		0,7425
Раздел 8. Прочие работы																
52	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18	345,71		345,71		6223		6223					
53	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	66,2 84,2-18	34,59		34,59		2290		2290					

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	84,2	99,84		99,84		8407		8407					
Итого по разделу 8 Прочие работы									16920							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1634000	306388	86891	11434		2461,2739		58,9305
Накладные расходы									268494							
Сметная прибыль									150102							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3811					13,7617		
Кровли									372645					127,8452		2,4644
Строительные металлические конструкции									120231					282,2846		18,846
Прочие ремонтно-строительные работы									3580					16,3955		
Конструкции из кирпича и блоков									422703					318,87		23,62
Деревянные конструкции									719007					1118,0625		6,122
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									121820					152,9407		2,2923
Полы									54617					23,9247		
Теплоизоляционные работы									78216					193,2953		0,1433
Стены (ремонтно-строительные)									42967							
Отделочные работы									62181					138,5066		5,4324
Малярные работы (ремонтно-строительные)									10336					16,0041		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									946					1,4911		0,0033
Печные работы (ремонтно-строительные)									10858					37,1559		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5891					8,316		0,0068
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867					12,42		
Погрузо-разгрузочные работы									8513							
Перевозка грузов автотранспортом									8407							
Итого									2052596					2461,2739		58,9305
В том числе:																
Материалы									1240721							
Машины и механизмы									86891							
ФОТ									317822							
Накладные расходы									268494							
Сметная прибыль									150102							
непредвиденные затраты 1%									20526							

Гранд-СМЕТА

Итого с непредвиденными	2073122							
НДС 18%	373162							
ВСЕГО по смете	2446284					2461,2739		58,9305

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)