

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1588570 руб.
Средства на оплату труда 256389 руб.
Сметная трудоемкость 2003,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт крыши																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11722 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6698 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,7 770/100	1944,48	1812,36	132,12		14972	13955	1017		15,9	122,43		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10279 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7529 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,825 782,5/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16481	13768	2713	710	15,16	118,63	0,46	3,6

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3629 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2200 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,242	22725,17	22725,17			5499	5499			214,32	51,87		
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	982	533	449	85	8,24	4,12	1,15	0,58
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3/100	39658,29	39612,24	46,05		1190	1189	1		341,3	10,24		
Строительные работы																
6	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (14209 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (10900 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	44530	19074	1232	390	35,39	162,79	0,43	1,98
7	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,005 0,5/100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3049	345	147	38	563	2,82	39	0,2
8	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (14580 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (11184 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,72	9680,45	4146,46	267,84	84,88	45692	19571	1264	401	35,39	167,04	0,43	2,03

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,861 86,1/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	14625	8576	493	312	70,88	61,03	2,78	2,39
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (7110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
10	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,064	11702,36	2925,54	277,32	29,6	35856	8964	850	91	24,09	73,81	0,15	0,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (8150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
11	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
12	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5	668,42				-1003							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89														
13	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2	м2	2,565	2206,25				5659							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61														
14	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2	0,105 10,5/100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	479	443	29	2	32,59	3,42	0,12	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
15	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,5	т	0,0672 67,2/1000	49328,67				3315							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92														

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхно сти	5,5 550/100	7252,3	430,01	9,66		39888	2365	53		3,45	18,98		
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-670	55,66				-37292							
54	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	670	22,06				14780							
18	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,5 550 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	74436	20445	2858	195	28,38	156,09	0,18	0,99
55	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-23	2256,51				-51900							
22	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	м3	84,975 550*0,15*1,03	1528,56				129889							
23	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2	6,17 617/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	42005	13183	365	97	18,41	113,59	0,08	0,49

Гранд-СМЕТА

24	ТЕРp58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,53 153/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	23120	5652	401	133	31,83	48,7	0,44	0,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4107 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3008 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
25	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолирует мой поверхности	7,7 770/100	4250,34	1002	241,06	25,68	32728	7715	1856	198	7,84	60,37	0,13	1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,39	18265,13				-7123							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-847	19,01				-16101							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8														
19	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная	м2	847	22,06				18685							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	7,825 782,5/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	71692	35503	27525	4282	35,5	277,79	2,61	20,42
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (27452 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23075 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
30	ТССЦ-101-1811 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,007 7/1000	104146,72				729							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63														

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,046 46/1000	141656,29				6516						
32	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	782,5	252,64				197691						
33	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	145,9	181,88				26536						
34	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,0216 102,16/100	36078,99	17821,19	443,92		36858	18206	454		143	146,09	
35	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,1	8567,27				-9424						
36	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	1,0216 102,16/100	252,64				258						

Гранд-СМЕТА

37	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3370 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1612 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,26 26/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12780	3653	48	10	112,75	29,32	0,2	0,05
38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561	1203	24		1,93	9,65		
39	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (269 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2153 21,53/100	7087,69	1841,47	668,73		1526	396	144		14,59	3,14		
40	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1526 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (925 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,936 93,6/100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	10476	2281	86	31	20,8	19,47	0,17	0,16
41	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (275 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,0616	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	772	223	549	104	27,61	1,7	11,43	0,7
42	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (707 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,173	47483,65	5763,27	169,99	74,97	8215	997	29	13	44	7,61	0,38	0,07
43	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0134	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5496	236	136	29	142,68	1,91	10,92	0,15

Гранд-СМЕТА

44	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0588	2169,48	507,79	43,22	1,47	128	30	3		3,83	0,23	0,01	
46	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (991 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,17 117/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	20884	1010	498	67	6,67	7,8	0,29	0,34
47	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,35	54842,51				-19195							
48	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	39	545,52				21275							
49	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (32064 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19988 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	33,5 3350/100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	55760	41585	13519	57	9,03	302,51	0,01	0,34

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	678	89,31				60552						
51	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,63	345,71		345,71		8169		8169				
52	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	133,94	34,59		34,59		4633		4633				
53	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	157,57	58,52		58,52		9221		9221				
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									1332917					2003,04	36,96
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1003469	249079	79274	7310		2003,04	36,96
Накладные расходы									200765						
Сметная прибыль									128683						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									36394					128,25	1,28
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									126246					291,16	4,76
Прочие ремонтно-строительные работы									24254					71,34	0,16
Стены (ремонтно-строительные)									144638					332,65	4,21
Отделочные работы									51560					61,03	2,39
Деревянные конструкции									321704					241,7	0,94
Строительные металлические конструкции									123263					281,21	20,43
Полы									58490					175,07	0,99

Гранд-СМЕТА

Кровли	304076					107,14		1,39
Малярные работы (ремонтно-строительные)	1953					3,14		
Проемы (ремонтно-строительные)	10341					7,61		0,07
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	163					0,23		
Теплоизоляционные работы	107812					302,51		0,34
Погрузо-разгрузочные работы	12802							
Перевозка грузов автотранспортом	9221							
Итого	1332917					2003,04		36,96
В том числе:								
Материалы	675116							
Машины и механизмы	79274							
ФОТ	256389							
Накладные расходы	200765							
Сметная прибыль	128683							
Непредвиденные расходы 1%	13329							
Итого с непредвиденными	1346246							
НДС 18%	242324							
ВСЕГО по смете	1588570					2003,04		36,96

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

