

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Терешковой д.6Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 156,132 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,633 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 57,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство колодца										
1	ТЕР01-01-011-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,014	12276,7 328,5	11938,12 1561,89	171,87	4,6	167,13 21,87	2,39	0,03
2	ТЕР23-03-006-01	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в сухих грунтах (10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций)	0,53	77298,2 11669,99	5845,52 1536,94	40968,05	6185,09	3098,13 814,58	90,19	47,8
3	ТССЦ-101-2538	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 (шт.)	1	27990,14		27990,14				
Раздел 2. Монтаж водомерного узла										


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР16-06-002-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм (1 узел)	1	19850,68 1335,03	145,64 15,78	19850,68	1335,03	145,64 15,78	10,07	10,07
5	ТССЦ-301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (компл.)	-1	216,15		-216,15				
6	ТССЦ-301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (компл.)	1	216,15		216,15				
7	ТССЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч65р диаметром 80 мм (шт.)	-1	2191,39		-2191,39				
8	ТССЦ-301-3166	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм (шт.)	-1	8907,12		-8907,12				
9	прайс лист	Тепловычислитель "Взлёт ТСПВ-034" (шт.)	1	11190		11190				
10	прайс лист	Расходомер-счётчик Взлёт-ЭР" д-20 (шт.)	1	16050		16050				
11	прайс лист	Адаптер сотовой связи APC-GPRS (шт.)	1	7250		7250				
12	прайс лист	Фильтр магнитный д-32 (шт.)	1	1180		1180				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						50077,89	615,27	456,75 69,69		57,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-8))						50180,63	707,56	467,20 80,14		57,9
Накладные расходы						1004,11				
Сметная прибыль						588,59				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						38,84				0,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						13880,45				47,8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						2184,04				10,07
Кровли						35670				
Итого						51773,33				57,9
В том числе:										
Материалы						49005,87				
Машины и механизмы						467,2				
ФОТ						787,7				
Накладные расходы						1004,11				
Сметная прибыль						588,59				
Непредвиденные затраты 1%						517,73				
Итого с непредвиденными						52291,06				
НДС 18%						9412,39				
ВСЕГО по смете						61703,45				57,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						113552,23	7524,72	3410,90		57,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-8))						114808,77	8653,42	3538,74 852,23 980,07		57,9
Накладные расходы						10438,07				
Сметная прибыль						5758,74				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						208,31				0,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						83774,6				47,8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						11352,67				10,07
Кровли						35670				
Итого						131005,58				57,9
В том числе:										
Материалы						102616,61				
Машины и механизмы						3538,74				
ФОТ						9633,49				
Накладные расходы						10438,07				
Сметная прибыль						5758,74				
Непредвиденные затраты 1%						1310,06				
Итого с непредвиденными						132315,64				
НДС 18%						23816,82				
ВСЕГО по смете						156132,46				57,9

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)