


" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 231,082 тыс. руб.

Средства на оплату труда 58,636 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 444,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (17362 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (11024 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	2,6 260,00 / 100	10818,32	10536,51	81,81	63,11	27608	27395	213	164	85,3	221,78	0,32	0,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР65-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (2233 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1418 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,38 38,00 / 100	10019,09	9275,84	122,73	51,24	3807	3525	47	19	75,38	29,02	0,28	0,1
Итого по разделу 1 Демонтаж									63451					250,8		0,93
Раздел 2. Монтаж																
3	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (19683 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11248 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	2,6 260,00 / 100	29069,38	7674,69	301,82	50,27	75580	19954	785	131	55,83	145,16	0,28	0,73
5	ТССЦ-302-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип В/В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	6	340,57				2043							
6	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (7284 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4162 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4 40,00 / 100	23107,47	17651,93	3081,02	931,07	9243	7061	1232	372	121,8	48,72	4,72	1,89
Итого по разделу 2 Монтаж									129244					193,88		2,62
Раздел 3. Вывоз мусора																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (13 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,6474	223,04	4,15	218,89		814	15	799					
10	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,6474	99,84		99,84		364		364					
Итого по разделу 3 Вывоз мусора									1198							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									119459	57950	3440	686		444,68		3,55
Накладные расходы									46576							
Сметная прибыль									27858							
ВСЕГО по смете									231081,76					444,68		3,55
Итого									193893					444,68		3,55
В том числе:																
Материалы									58069							
Машины и механизмы									3440							
ФОТ									58636							
Накладные расходы									46576							
Сметная прибыль									27858							
Непредвиденные затраты 1%									1939							
Итого с непредвиденными									195832							
НДС 18%									35249,76							
ВСЕГО по смете									231081,76					444,68		3,55

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____