

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Пушкинская/ул.Кобозева, д. 12А Литер А1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 128,790 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23,529 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 163,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1830 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (1164 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4	7875,29	7240,53	92,83	33,51	3150	2896	37	13	59,62	23,85	0,17	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРп65-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1610 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (1024 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,3	8539,29	8498,39	40,9	31,55	2562	2550	12	9	68,8	20,64	0,16	0,05
3	ТЕРп65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (2000 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (1272 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,3	10618,32	10536,51	81,81	63,11	3185	3161	24	19	85,3	25,59	0,32	0,1
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									17796					70,08		0,22
Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации																
4	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,06; ЗПМ=12,23; МАТ=5,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1672 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (964 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4	108274,97	4257,87	275,11	11,86	43310	1703	110	5	30,3	12,12	0,06	0,02
5	ТЕР16-04-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (6094 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3512 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3	45730,6	17888,94	9348,87	2852,53	13719	5367	2805	856	128,76	38,63	14,46	4,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (6805 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3923 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3	34225,45	20509,83	8616,47	2655,26	10268	6153	2585	797	141,52	42,46	13,46	4,04
Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации									90267					93,21		8,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									76194	21830	5573	1699		163,29		8,62
Накладные расходы									20011							
Сметная прибыль									11858							
ВСЕГО по смете									128789,92					163,29		8,62
Итого									108063					163,29		8,62
В том числе:																
Материалы									48791							
Машины и механизмы									5573							
ФОТ									23529							
Накладные расходы									20011							
Сметная прибыль									11858							
Непредвиденные затраты 1%									1081							
Итого с непредвиденными									109144							
НДС 18%									19645,92							
ВСЕГО по смете									128789,92					163,29		8,62

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)