

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система санитарно-бытовой канализации К1							
	Труба ПЭ 50х3.0	ГОСТ 22689-2014			м	4,0		
	Труба ПЭ 100х3.2	ГОСТ 22689-2014			м	32,0		
	Отвод 45° ПЭ 50х3.0	ГОСТ 22689-2014			шт	2		
	Тройник 45° ПЭ 50х3.0	ГОСТ 22689-2014			шт	1		
	Заглушка ПЭ 50х3.0	ГОСТ 22689-2014			шт	1		
	Тройник 45° ПЭ 100х3.2	ГОСТ 22689-2014			шт	17		
	Тройник 45° ПЭ 100х50	ГОСТ 22689-2014			шт	1		
	Отвод 45° ПЭ 100х3.2	ГОСТ 22689-2014			шт	17		
	Отвод 90° ПЭ 100х3.2	ГОСТ 22689-2014			шт	2		
	Заглушка ПЭ 100х3.2	ГОСТ 22689-2014			шт	9		
	Ревизия ПЭ 100х3.2	ГОСТ 22689-2014			шт	2		
	Крепление труб:							
	Т.П 5	серия 4,904-69			кг	0,44		
	Т.П 5-01	серия 4,904-69			кг	3,45		
	Бетон для заделки мест прохода стояка в перекрытии				м3	0,02		

						019.01.1452.3 - ВК				
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а				
Изм.	Коп.	Лист	Не док.	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чурбанова						Р	1	1
Нач. отд.		Чурбанова								
Проверил		Чурбанова								
Разработал		Синенко				Спецификация оборудования, изделий и материалов		ОАО "Оренбургстройпроект"		
Н. контр.		Беденко								

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План подвала до капитального ремонта	
3	План 1-го этажа до капитального ремонта	
4	План 2-го этажа до капитального ремонта	
5	План подвала	
6	План 1-го этажа	
7	План 2-го этажа	
8	Схемы замены канализационных чугунных труб на полиэтиленовые	
	трубы	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
ГОСТ 22689-2014	Трубы и фасонные части из полиэтилена	
	для систем внутренней канализации.	
серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических	
	приборов и трубопроводов	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКМЕНТЫ	
019.01.1452.3- ВК.С	Спецификация оборудования, изделий и	на 1 листе
	материалов	

Рабочая документация соответствует техническому заданию на проектирование, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования .

Главный инженер проекта: _____(Чурбанова О.Ф.)

Общие указания

Проект капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома разработан на основании договора №5/2016 от 25 января 2016г. между ОАО "Оренбургстройпроект"и НО "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" и технического задания на проектирование .

Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП2.04.01-85".

Система канализации - санитарно-бытовая.

Выполнить замену чугунных канализационных труб обслуживающие места общего пользования до выпуска канализации на полиэтиленовые трубы и фасонные части ГОСТ 22689-2014.


Места проходов стояка через перекрытие заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

Монтаж внутренних систем водопровода и канализации производить по чертежам данного проекта в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, СП-40-101-96, СП-40-102-2000.




						019.01.1452.3 - ВК			
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома,расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а			
Изм.	Копуч.	Лист	Не док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чурбанова					Р	1	8
Нач. отд.		Чурбанова							
Проверил		Чурбанова							
Разработал		Синенко				Общие данные	ОАО "Оренбургстройпроект"		
Н. контр.		Беденко							

Формат А3

План подвала до капитального ремонта



Условные обозначения:

	Система водоотведения из чугунных труб обслуживающая места общего пользования под замену на полиэтиленовые
	Система водоотведения не требующая замены из полиэтиленовых труб
	Система водоотведения самовольно подключенная


Работы по демонтажу системы водоотведения :

- труба канализационная чугунная Ø50 - 4,0 м
- труба канализационная чугунная Ø100 - 32,0 м

						019.01.1452.3 - ВК						
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома,расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а						
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Чурбанова									Р	2	
Проверил	Чурбанова											
Разработал	Синенко									ОАО "Оренбургстройпроект"		
Н. контр.	Беденко					План подвала до капитального ремонта						

Формат А3


План 1-го этажа до капитального ремонта



Изм. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						019.01.1452.3 - ВК			
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома,расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а			
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Чурбанова						Р	3	
Проверил	Чурбанова								
Разработал	Синенко					План 1-го этажа до капитального ремонта	ОАО "Оренбургстройпроект"		
Н. контр.	Беденко								


План 2-го этажа до капитального ремонта



Изм. N	Подпись и дата	Взам. инв. N

						019.01.1452.3	- ВК
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Нач. отд.	Чурбанова						Стадия
Проверил	Чурбанова						Р
Разработал	Синенко						Лист
Н. контр.	Беденко						Листов
						План 2-го этажа до капитального ремонта	ОАО "Оренбургстройпроект"


План подвала



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						019.01.1452.3	- ВК				
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а					
Изм.	Лист	Фол.	Подпись	Дата							
							Стадия	Лист	Листов		
Нач. отд.	Чурбанова						P	5			
Проверил	Чурбанова										
Разработал	Синенко										
Н. контр.	Беденко										
						План подвала	ОАО "Оренбургстройпроект"				



План 1-го этажа



Ив. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						019.01.1452.3 - ВК		
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а		
Изм.	Копуч.	Лист	Не док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Нач. отд.	Чурбанова						Р	6
Проверил	Чурбанова							
Разработал	Синенко							
Н. контр.	Беденко					План 1-го этажа	ОАО "Оренбургстройпроект"	

Схемы замены канализационных чугунных труб на полиэтиленовые трубы



Изм. N	Подпись и дата	Взам. инв. N
Изм. N	Подпись и дата	Взам. инв. N

						019.01.1452.3 - ВК					
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, пр.Мира, 35а					
Изм.	Копуч.	Лист	Не док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Чурбанова								Р	8	
Проверил	Чурбанова										
Разработал	Синенко					Схемы замены канализационных чугунных труб на полиэтиленовые трубы			ОАО "Оренбургстройпроект"		
Н. контр.	Беденко										