


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы (фасад)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1914,437 тыс. руб.

Средства на оплату труда 467,614 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3377,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (25384,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14505,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	11,618	2601,08	2601,08				30219,35	30219,35			22,82	265,12	
2	ТЕР15-02-036-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,83 НР (214478,04 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99196,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	11,618	50915,67	22747,8	488,88	328,25		591538,25	264283,9	5679,81	3813,61	161,88	1880,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-1255	145,59					-182715,45						
4	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	1255	68,1					85465,5						
5	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (17731,49 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8200,81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	11,618	10178,86	1907,76	59,81			118258	22164,36	694,87		14,39	167,18	
Карниз																
6	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (308,89 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (236,96 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,1	9680,45	4146,46	267,84	84,88		968,05	414,65	26,78	8,49	35,39	3,54	
7	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2428,31 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1387,6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,1114	2601,08	2601,08				2890,84	2890,84			22,82	25,36	
8	ТЕР15-02-036-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,31 НР (48261,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22320,88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,1114	102912,83	53678,94	964,77	600,98		114377,32	59658,77	1072,25	667,93	354,82	394,35	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-120	145,59					-17470,8						
10	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	120	68,1					8172						
11	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1696,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (784,5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,1114	10178,86	1907,76	59,81			11312,79	2120,28	66,47		14,39	15,99	
Водосточная система																
12	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (7151,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3420,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,97	32160,95	3914,46	178,62	31,55		63357,07	7711,49	351,88	62,15	31,41	61,88	
13	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,8904	43613,07					-38833,08						
14	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,3329	47477,76					-15805,35						
15	ТССЦ-301-5884 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	40	636,84					25473,6						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-301-5902 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	шт.	16	658,15					10530,4						
17	ТССЦ-301-5882 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	201	142,06					28554,06						
18	ТССЦ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	597,59					4183,13						
19	ТССЦ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	14	205,75					2880,5						
20	ТССЦ-301-5894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	14	281,71					3943,94						
21	ТССЦ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	21	852,35					17899,35						
22	ТССЦ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	70	156,75					10972,5						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	205,75					1440,25						
Отмостка																
24	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (9342,12 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (5095,7 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,297	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83		18613,53	8777,37	9836,16	1838,68	243,35	72,28	
25	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,28 НР (1624,98 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (872,92 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания	0,1189	123561	4411,73	31018	6883,17		14691,4	524,55	3688,04	818,41	36,96	4,39	
26	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2964,96 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1592,75 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,189	28910,12	2052,56	420,51	8,32		34374,13	2440,49	499,99	9,89	15,12	17,98	
Раздел 2. Прочие работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (55045,42 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31961,85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,7806	7383,68	5490,29	33,84			79600,5	59188,62	364,82		43,5	468,96	
28	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,79	345,71		345,71			4075,92		4075,92				
29	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,79	117,04		117,04			1379,9		1379,9				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1030347,6	460394,7	27736,89	7219,16		3377,75	
Накладные расходы										386417,79						
Сметная прибыль										189575,76						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										76815,64					290,48	
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										1141607,01					2458,24	
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										1513,9					3,54	
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										125168,52					61,88	
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										33051,35					72,28	
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										56121,14					22,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										166607,77					468,96	
Погрузо-разгрузочные работы										4075,92						
Перевозка грузов автотранспортом										1379,9						
Итого										1606341,15					3377,75	
В том числе:																
Материалы										542216						
Машины и механизмы										27736,89						
ФОТ										467613,87						
Накладные расходы										386417,79						
Сметная прибыль										189575,76						
Непредвиденные затраты 1%										16063,41						
Итого с непредвиденными										1622404,56						
НДС 18%										292032,82						
ВСЕГО по смете										1914437,38					3377,75	

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)