

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Карагандинская д.82
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3217,905 тыс. руб.

Средства на оплату труда 463,228 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3654,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (20115 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11495 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	14,61	1817,69	1639,06	178,63		26556	23947	2609		14,38	210,09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка конструкций примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам и будки выхода на кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (423 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (241 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,5148	1032,04	978,03	54,01		531	503	28		8,58	4,42		
3	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка цементно-песчанной стяжки (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (53134 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28828 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,61	3951,77	3668,51	283,26	200,47	57735	53597	4138	2929	31,608	461,79	1,016	14,84
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (1061 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (777 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,44	1038,14	1037,23	0,91		1495	1494	1		9,1	13,1		
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитового гравия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (6599 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4000 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,44	22725,17	22725,17			9999	9999			214,32	94,3		
6	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции - слой рубероида ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (20115 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11495 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	14,61	1817,69	1639,06	178,63		26556	23947	2609		14,38	210,09		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									281155					993,79		14,84
Раздел 2. Покрытие кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (66418 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36035 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,61	12306,76	4585,64	354,08	250,59	179802	66996	5173	3661	39,51	577,24	1,27	18,55
8	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли: НР (4810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,61	1235,24	357,85	19,32		18047	5228	282		2,8	40,91		
9	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 Кровли	т	-0,6575	19068,16				-12537							
10	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Кровли	л	511	43,55				22254							
11	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (5905 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3204 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	14,61	7252,3	430,01	9,66		105956	6282	141		3,45	50,4		
12	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-1788	55,66				-99520							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пароизол SDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	1461	22,06				32230							
14	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: Утеплитель Техноблок Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (61850 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29580 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	14,61	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	862385	61723	30778	5505	33,9	495,28	1,91	27,91
15	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-44,71	718,32				-32116							
16	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-112,9	6522,44				-736383							
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	292,2	1528,56				446645							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (5905 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3204 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	14,61	7252,3	430,01	9,66		105956	6282	141		3,45	50,4		
19	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1947 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1071 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,46 1460*1/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	41825	2388	399	46	12,64	18,45	0,16	0,23
20	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (50469 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24138 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,61	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	149744	50193	20778	4665	27,22	397,68	1,94	28,34
21	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (26433 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12642 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,61	7417,27	1893,2	306,22	73,38	108366	27660	4474	1072	15	219,15	0,45	6,57
22	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли: НР (4810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,61	1235,24	357,85	19,32		18047	5228	282		2,8	40,91		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 Кровли	т	-0,6575	19068,16				-12537							
24	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Кровли	л	511	43,55				22254							
25	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (27065 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12944 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,61 1461/100	41722,95	1974,04	321,06	39,5	609572	28841	4691	577	14,36	209,8	0,2	2,92
42	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-1695	152,7				-258827							
44	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18 Кровли	м2	1695	82,67				140126							
33	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-1666	179,21				-298564							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 Кровли	м2	1666	98,36				163868							
26	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 Кровли: НР (2525 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1208 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,56 56 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	30119	2667	428	78	35,5	19,88	0,71	0,4
30	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-141,1	179,21				-25287							
39	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 Кровли	м2	141,1	98,36				13879							
Итого по разделу 2 Покрытие кровли									1982067					2120,1		84,92
Раздел 3. Ремонт парапета																
27	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (5834 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2790 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,45	49155,72	14051,29	184,55	39,5	22120	6323	83	18	112,75	50,74	0,2	0,09
Итого по разделу 3 Ремонт парапета									30744					50,74		0,09
Раздел 4. Ремонт вентканалов																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (131 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,021	26693,5	9301,04	63,48		561	195	1		81,6	1,71		
31	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,021	16986,59	9960,23	572,9	362,13	357	209	12	8	70,88	1,49	2,78	0,06
Итого по разделу 4 Ремонт вентканалов									1381					3,2		0,06
Раздел 5. Устройство ограждения																
32	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (2244 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1073 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,65	17849,47	863,07	425,86	57,24	47301	2287	1129	152	6,67	17,68	0,29	0,77
Итого по разделу 5 Устройство ограждения									50618					17,68		0,77
Раздел 6. Устройство зонтов вентшахт																
35	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (5311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2540 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	24	1912,23	240,56	4,83		45894	5773	116		1,93	46,32		
36	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,912	43613,07				-39775							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,042	43613,07				1832							
38	ТССЦ-101-5201 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс размером 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5201 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Кровли	т	0,07095	26282,4				1865							
Итого по разделу 6 Устройство зонтов вентшахт									17667					46,32		
Раздел 7. Устройство водосточной системы																
29	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (8713 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4167 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	2,4	32160,95	3914,46	178,62	31,55	77186	9395	429	76	31,41	75,38	0,16	0,38
40	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 Кровли: НР (62685 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29980 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	40,8	5608,13	1670,01	14,49		228812	68136	591		13,4	546,72		
41	ТЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,44 Кровли: НР (-22921 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-10962 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	-40,8	2046,17	610,64	4,83		-83484	-24914	-197		4,9	-199,92		
Итого по разделу 7 Устройство водосточной системы									294177					422,18		0,38
Раздел 8. Вывоз мусора																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (53 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15	223,04	4,15	218,89		3346	62	3284					
43	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	205	82,12		82,12		16835		16835					
46	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	220	99,84		99,84		21965		21965					
Итого по разделу 8 Вывоз мусора									42229							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2062991	444441	121200	18787		3654,01		101,06
Накладные расходы									421808							
Сметная прибыль									215239							
ВСЕГО по смете									3217904,84					3654,01		101,06
Итого									2700038					3654,01		101,06
В том числе:																
Материалы									1497350							
Машины и механизмы									121200							
ФОТ									463228							
Накладные расходы									421808							
Сметная прибыль									215239							
Непредвиденные затраты 1%									27000							
Итого с непредвиденными									2727038							
НДС 18%									490866,84							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									3217904,84					3654,01		101,06

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)